

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ NR 000548F W M. KLENICA - UL. STAWNA - ODCINEK I,
WRAZ Z REMONTEM NAWIERZCHNI JEZDNI OBIEKTU MOSTOWEGO W OBRĘBIE DZ. EW. NR 929/1.

Numer i kod pozycji	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary nazwa ilość	
x	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym wraz z opracowaniem mapy powykonawczej.	kpl	1,00
2	D-01.02.01	Karczowanie krzaków i podszycia ilości sztuk krzaków 1000/ha. Wywiezienie pozostałości po karczunku.	m2	50,00
3	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z betonu, grubość podbudowy 15 cm	m2	250,00
4	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z brukowca, grubość brukowca 16-20 cm	m2	350,00
5	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej	m	100,00
6	D-01.02.09	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami wraz z utylizacją.	m3	94,50
x	D-03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO:	x	x
7	D-03.06.01	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej, nadbudowa wykonana betonem, wraz z ewentualną wymianą uszkodzonych elementów na nowe.	szt	5,00
8	D-03.06.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, nadbudowa wykonana betonem, wraz z ewentualną wymianą uszkodzonych elementów na nowe.	szt	6,00
x	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x
9	D-04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV, średnia głębokość koryta 50 cm - jezdnia.	m2	966,50
10	D-04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie w gruntach wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV, średnia głębokość koryta 10 cm - pobocza i tereny zielone.	m2	435,00
11	D-01.02.09	Wywiezienie gruntu z korytowania z terenu budowy samochodami wraz z utylizacją - jezdnia, pobocza i tereny zielone.	m3	527,00
12	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - opaska granitowa.	m2	40,00
13	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - jezdnia.	m2	808,00
14	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruncement przygotowywany w wytwórni o wytrzymałości Rm 5 MPa, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - jezdnia, opaska.	m2	966,50
x	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x
15	D-05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, wysokość kostki 16 cm - opaska granitowa.	m2	40,00
16	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - jezdnia.	m2	808,00
x	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x
17	D-06.01.01	Plantowanie mechaniczne terenów płaskich (po uprzednim profilowaniu w ramach korytowania) w gruntach kat. I-III, wraz z humusowaniem i obsianiem mieszanką traw śr. gr. 5cm (ez dowozu ziemi urodzajnej).	m2	195,00
18	D-06.01.01	Humusowanie z obsianiem skarp i terenów płaskich przy grubości średniej warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm (bez dowozu ziemi urodzajnej) - pobocza gruntowe.	m2	240,00
x	D-07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x
19	D-07.02.01	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	6,00
20	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich, folia odblaskowa II generacji.	szt	6,00
x	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC I DRÓG	x	x
21	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 - jezdnia i opaska.	m	350,00
22	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 - jezdnia przy skarpie.	m	45,00
x	x	INNE ROBOTY	x	x
23	D-01.03.08	Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych HDPE 110mm na istn. kablach telekomunikacyjnych / elektroenergetycznych niskiego napięcia.	m	20,00
24	D-07.06.02	Wymiana barierek na moście - demontaż istn. barierek wraz z wywozem i utylizacją, ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytyami i poręczami z rur stalowych o rozstawie słupków z rur co 1,50 m, wys. 1,10m.	m	20,00