

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Gmina Leśnica

Kod CPV : 45000000-7 Robory budowlane

Obiekt : BUDYNEK I TEREN BYŁEGO PRZEDSZKOLA W LICHYNI

Adres : LICHYNIA ul.Daszyńskiego 28 /dz.nr ew.213/8/

Kod CPV : 45111300 Roboty rozbiórkowe; 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków,; 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu; 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne;

**ROZBIÓRKA BUDYNKU BYŁEGO PRZEDSZKOLA W LICHYNI. REMONT POŁĄCZONY Z MODERNIZACJĄ
I PRZEBUDOWĄ BUDYNKU GOSPODARCZEGO, ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI NR 213/8 W
OBSZARZE ROZBIÓRKI BUDYNKU BYŁEGO PRZEDSZKOLA ORAZ BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH
DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH- ETAP 1**

Kod CPV : 45111300-1; Roboty rozbiórkowe ; 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne ; 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków,; 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu; 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne;

Inwestor : Gmina Leśnica

Adres : 47-150 Leśnica ul.1-Maja 9

Jednostka autorska : Usługi Projektowo-Kosztorysowe "KOSZT-BUD" Pawłowiczki ul.Smykay18
Opracował : inż.J.Kowalczyk

Data : 03.08.2026

ROZBIÓRKA BUDYNKU BYŁEGO PRZEDSZKOLA W LICHYNI. REMONT POŁĄCZONY Z MODERNIZACJĄ I PRZEBUDOWĄ BUDYNKU GOSPODARCZEGO, ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI NR 213/8 W OBSZARZE ROZBIÓRKI BUDYNKU BYŁEGO PRZEDSZKOLA ORAZ BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH- ETAP 1

Budowa : Gmina Leśnica

Obiekt : BUDYNEK I TEREN BYŁEGO PRZEDSZKOLA W LICHYNI

Adres : LICHYNIA ul.Daszyńskiego 28 /dz.nr ew.213/8/

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
I	ROZBIÓRKA BUDYNKU ORAZ BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH - Remont połączony z modernizacją i przebudową Koszty niekwalifikowane do wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego Numer specyfikacji : 8/2022 Kod CPV : 45210000-2		
I.A	ROZBIÓRKA BUDYNKU Kod CPV : 45111300-1		
1	ZAL 1 004-1423-01-00 [Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r.] Zabezpieczenie istniejącego przyłącza wody dla wykonania późniejszej rozbudowy umożliwiającej doprowadzenie wody do budynku gospodarczego /budynek przyległy nie objęty rozbiórką/; z wykonaniem tymczasowej studzienki wodomierzowej w miejscu dotychczasowego usytuowania wodomierza - kompletna z włączem typ ciężki ANALOGIA Kod CPV : 45111300-1 1 = 1,00 Razem = 1,00	1,00	kpl
2	ZAL 1 009-0702-06-00 MRRiB [Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r.] Demontaż przyłącza napowietrznego z udziałem podnośnika samochodowego Kod CPV : 45111300-1 1 = 1,00 Razem = 1,00	1,00	przyłącz
3	ZAL 1 009-0702-06-00 [Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r.] Demontaż i ponowny montaż istniejącej instalacji kamer monitoringu - analogia Kod CPV : 45111300-1 1 = 1,00 Razem = 1,00	1,00	kpl
4	ZAL 1 009-0702-06-00 [Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r.] Demontaż pozostałych przyłączy instalacyjnych / z udziałem podnośnika samochodowego/ Kod CPV : 45111300-1 1 = 1,00 Razem = 1,00	1,00	kpl
5	KNR 402-0522-03-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych typu: dwurzędowe G-2 o długości: 0,5-2,0 m / wraz z podejściem instalacyjnym/ Kod CPV : 45111300-1 14 = 14,00 Razem = 14,00	14,00	szt
6	KNR 402-0413-01-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Demontaż kotłów stalowych, wodnych lub parowych c.o. - kpl Kod CPV : 45111300-1 1 = 1,00 Razem = 1,00	1,00	kpl
7	KNR 402-0506-03-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie, o średnicy: 25 mm Kod CPV : 45111300-1 40 = 40,00	40,00	m

ROZBIÓRKA BUDYNKU BYŁEGO PRZEDSZKOLA W LICHYNI. REMONT POŁĄCZONY Z MODERNIZACJĄ I PRZEBUDOWĄ BUDYNKU GOSPODARCZEGO, ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI NR 213/8 W OBSZARZE ROZBIÓRKI BUDYNKU BYŁEGO PRZEDSZKOLA ORAZ BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH- ETAP 1

I. ROZBIÓRKA BUDYNKU ORAZ BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH - Remont połączony z modernizacją i przebudową
Koszty niekwalifikowane do wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego
I.A. ROZBIÓRKA BUDYNKU

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	40,00	m
8	KNR 402-0506-05-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie, o średnicy: 40 - 50 mm Kod CPV : 45111300-1 30 = 30,00 Razem = 30,00	30,00	m
9	KNR 402-0506-06-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie, o średnicy: 65 - 80 mm Kod CPV : 45111300-1	30,00	m
10	KNR 404-0705-05-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96] Demontaż misek klozetowych : - fajansowe wraz z podejściem instalacyjnym /demontaż utylizacyjny/ Kod CPV : 45111300-1 5 = 5,00 Razem = 5,00	5,00	szt
11	KNR 404-0705-08-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96] Demontaż umywalk fajansowych z syfonami, półkami zaworami i wspornikami . wraz z podejściem instalacyjnym /demontaż utylizacyjny/ Kod CPV : 45111300-1 5 = 5,00 Razem = 5,00	5,00	szt
12	KNR 404-0705-09-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96] Demontaż zlewów lub zmywaków wraz z podejściem instalacyjnym Kod CPV : 45111300-1 1 = 1,00 Razem = 1,00	1,00	szt
13	KNR 402-0235-07-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Demontaż urządzeń sanitarnych: wanna lub brodzik natryskowy wraz z podejściem instalacyjnym Kod CPV : 45111300-1 1 = 1,00 Razem = 1,00	1,00	kpl
14	ZAL1 008-0306-01-00 [Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r.] Demontaz wewnętrznej instalacji wodociągowej z zabezpieczeniem przyłącza wody do dalszego wykorzystania ; zabezpieczenie wodomierza - analogia ; całość wyliczona jako komplet obejmujący uśrednioną długość rur wewnętrznej instalacji wodociągowej w ilości 50m Kod CPV : 45111300-1 1 = 1,00 Razem = 1,00	1,00	kpl
15	ZAL1 008-0224-05-00 [Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r.] Demontaz wewnętrznej intalacji kanalizacyjnej - całość wyliczona jako komplet Kod CPV : 45111300-1 1 = 1,00	1,00	kpl

ROZBIÓRKA BUDYNKU BYŁEGO PRZEDSZKOLA W LICHYNI. REMONT POŁĄCZONY Z MODERNIZACJĄ I PRZEBUDOWĄ BUDYNKU GOSPODARCZEGO, ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI NR 213/8 W OBSZARZE ROZBIÓRKI BUDYNKU BYŁEGO PRZEDSZKOLA ORAZ BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH- ETAP 1

I. ROZBIÓRKA BUDYNKU ORAZ BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH - Remont połączony z modernizacją i przebudową
Koszty niekwalifikowane do wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego

I.A. ROZBIÓRKA BUDYNKU

Str. 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	1,00	kpl
16	KNR 401-0109-19-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Wywiezienie złomu użytkowego do punktu docelowego zagospodarowania /bez względu na odległość/ w uzgodnieniu z inwestorem/ Kod CPV : 45111300-1	2,00	m3
	2 =	2,00	
	Razem =	2,00	m3
17	KNR 404-0507-03-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96] Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej i marsylskiej. /demontaż utylizacyjny/ Kod CPV : 45111300-1	164,47	m2
	15.04 * 6.4 * 2 - 6.0 * 5.0 - 5.2 * 4.2 + 3.5 * 3.4 * 2 =	164,47	
	Razem =	164,47	m2
18	KNR 404-0506-04-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96] Rozebranie elementów pokrycia dachu z blachy nie nadającej się do użytku : - pokrycie /wraz z krawędziowymi obróbkami blacharskimi/ Kod CPV : 45111300-1	79,06	m2
	11.8 * 6.7 =	79,06	
	Razem =	79,06	m2
19	KNR 404-0403-03-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96] Rozebranie ołacenia dachu /wraz z odeskowaniem krawędziowym lub okapowym/ Kod CPV : 45111300-1	243,53	m2
	164.47 + 79.06 =	243,53	
	Razem =	243,53	m2
20	KNR 404-0510-02-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96] Rozebranie pieców i trzonów kuchennych: - oblicowanych kaflami Kod CPV : 45111300-1	0,69	m3
	0.6 * 0.7 * 1.65 =	0,69	
	Razem =	0,69	m3
21	KNR 404-0403-05-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96] Rozebranie konstrukcji wieżby dachowej: - ze stolacmi /demontaż utylizacyjny/ Kod CPV : 45111300-1	265,37	m2
	15.04 * 6.4 * 2 - 6.0 * 5.0 + 3.5 * 3.4 * 2 =	186,31	
	11.8 * 6.7 =	79,06	
	Razem =	265,37	m2
22	KNR 404-0406-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96] Rozebranie podsufitki z desek: - otynkowanych /wraz z ewentualną warstwą papy , itp. / - demontaż utylizacyjny Kod CPV : 45111300-1	68,04	m2
	3.6 * 9.2 + 3.6 * (4.5 + 5.2) =	68,04	
	Razem =	68,04	m2
23	KNR 404-0506-05-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96] Rozebranie elementów pokrycia dachu z blachy nie nadającej się do użytku : - rynny Kod CPV : 45111300-1	107,40	m

ROZBIÓRKA BUDYNKU BYŁEGO PRZEDSZKOLA W LICHYNI. REMONT POŁĄCZONY Z MODERNIZACJĄ I PRZEBUDOWĄ BUDYNKU GOSPODARCZEGO, ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI NR 213/8 W OBSZARZE ROZBIÓRKI BUDYNKU BYŁEGO PRZEDSZKOLA ORAZ BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH- ETAP 1

I. ROZBIÓRKA BUDYNKU ORAZ BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH - Remont połączony z modernizacją i przebudową
Koszty niekwalifikowane do wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego

I.A. ROZBIÓRKA BUDYNKU

Str. 4

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	$9.4 + 4.5 * 2 + 85 + 2.0 * 2 =$ Razem =	107,40 107,40	m
24	KNR 404-0506-06-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96] Rozebranie elementów pokrycia dachu z blachy nie nadającej się do użytku - rury Kod CPV : 45111300-1 $3.8 * 2 + 5.7 =$ Razem =	13,30 13,30 13,30	m
25	KNR 404-0406-01-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96] Rozebranie zasypki z polepy izolacyjnej - skosy. /ze wspomaniem koparki/ Kod CPV : 45111300-1 $3.6 * 9.2 + 3.6 * (4.5 * 5.2) =$ Razem =	117,36 117,36 117,36	m2
26	KNR 404-0405-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96] Rozebranie podłóg drewnianych: - ślepych /demontaż z użyciem ciężkiego sprzętu/ Kod CPV : 45111300-1 poddasze: $4.5 * 4.2 + 4.8 * 8.6 + 4.2 * 4.2 * 2 - 3.0 * 2.2 + 4.2 * 3.9 + 7.6 * 4.6 =$ Razem =	140,20 140,20 140,20	m2
27	KNR 404-0405-04-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96] Rozebranie legarów Kod CPV : 45111300-1 $95.0 =$ Razem =	95,00 95,00 95,00	m
28	KNR 404-0406-05-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96] Rozebranie belek stropowych bez względu na przekrój ze wspomaniem ciężkiego sprzętu Kod CPV : 45111300-1 $95.0 + 113.0 =$ Razem =	208,00 208,00 208,00	m
29	KNR 404-0406-01-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96] Rozebranie zasypki stropowej. Kod CPV : 45111300-1 $140.2 - 7.6 * 4.6 + 5.5 * 14.0 - 0.7 * 0.7 + 4.2 * 3.1 + 5.0 * 3.1 + 8.2 * 4.8 =$ Razem =	249,63 249,63 249,63	m2
30	KNR 404-0406-02-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96] Rozebranie ślepego pułapu. Kod CPV : 45111300-1 $249.63 =$ Razem =	249,63 249,63 249,63	m2
31	KNR 404-0406-03-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96] Rozebranie podsufitki z desek: - otynkowanych /wraz z ewentualnym opiezeniem płytami g-k/ - ze wspomaganie ciężkiego sprzętu Kod CPV : 45111300-1 $105.24 + 5.5 * 14.0 - 0.7 * 0.7 + 4.2 * 3.1 + 5.0 * 3.1 + 8.2 * 4.8 =$	249,63 249,63	m2

ROZBIÓRKA BUDYNKU BYŁEGO PRZEDSZKOLA W LICHYNI. REMONT POŁĄCZONY Z MODERNIZACJĄ I PRZEBUDOWĄ BUDYNKU GOSPODARCZEGO, ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI NR 213/8 W OBSZARZE ROZBIÓRKI BUDYNKU BYŁEGO PRZEDSZKOLA ORAZ BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH- ETAP 1I. ROZBIÓRKA BUDYNKU ORAZ BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH - Remont połączony z modernizacją i przebudową
Koszty niekwalifikowane do wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego

I.A. ROZBIÓRKA BUDYNKU

Str. 5

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	249,63	m2
32	KNR 404-0305-03-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96] Rozebranie stropów żelbetowych /płyty,belki,żebra, wieńce/przy grubości płyty stropowej: - do 20 cm /wraz z okładziną/ - ze wspomaganiami ciężkiego sprzętu Kod CPV : 45111300-1 $(4.2 * 3.9 + 7.6 * 4.6) * 0.2 =$	10,27 10,27 Razem =	m3 m3
33	KNR 404-0402-03-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96] Rozebranie schodów /biegów/ o konstrukcji drewnianej : - do 8 stopni /wraz ze stopniami drewnianymi oraz balustrada drewniana/ Kod CPV : 45111300-1 1 =	1,00 1,00 Razem =	szt szt
34	KNR 404-0402-04-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96] Rozebranie schodów /biegów/ o konstrukcji drewnianej : - ponad 8 stopni /wraz ze stopniami drewnianymi oraz balustrada drewniana/ Kod CPV : 45111300-1 1 =	1,00 1,00 Razem =	szt szt
35	KNR 404-0102-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96] Rozebranie murów i słupów powyżej poziomu terenu, w budynkach o wys.do 9 m /do 2 kondygnacji/, z cegły na zaprawie : -cementowo-wapiennej wraz z kominami oraz z zabezpieczeniem całości przyległego budynku gospodarczego objętego przebudową ; dotyczy zwłaszcza wspólnej ściany szczytowej Kod CPV : 45111300-1 poddasze: $9.56 * 4.8 * 2 * 0.4 - (1.45 * 1.45 + 0.6 * 0.7 * 2) * 0.4 =$ $(8.75 * 2.7 * 0.28 - (0.7 * 1.85 * 2 + 0.85 * 1.85) * 0.28) * 2 =$ $16.0 * 4.8 * 0.5 * 0.42 + (8.5 * 3.0 - 1.0 * 1.5 * 2) * 0.42 + (5.8 * 3.3 - 1.0 * 1.5) * 0.42 =$ $8.8 * 0.9 * 0.28 + (4.4 + 5.0) * 0.9 * 0.28 =$ $(4.8 * 2.8 - 1.35 * 1.45 + 4.8 * 2.1 * 0.5) * 0.42 =$ przyziemie: $(9.56 + 14.38 + 9.56) * 0.62 * 2.9 + 14.38 * 2.9 * 0.7 - (1.35 * 1.4 * 5) * 0.62 - (1.2 * 2.0 + 1.98 * 1.3 + 0.9 * 1.85 + 0.4 * 1.2 + 0.65 * 0.6) * 0.7 =$ $8.1 * 2.9 * 2 * 0.5 - (2.4 * 2.26 + 0.9 * 1.85 + 0.95 * 1.9 * 2) * 0.5 =$ $(4.17 + 4.05 + 0.5) * 2.9 * 0.48 =$ $(7.8 * 2.9 * 2) * 0.5 - (0.88 * 1.25 * 2 + 1.2 * 2.15) * 0.5 =$	219,77 35,53 10,90 32,99 4,59 6,94 78,31 18,14 12,14 20,23 Razem =	m3 m3
36	KNR 401-0348-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie ścianek z cegieł: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/2 cegły wraz z okładziną (tynkową,, płytkową, itp./ - ze wspomaganiami ciężkiego sprzętu Kod CPV : 45111300-1 przyziemie: $4.1 * 2.7 + (1.3 * 2 + 0.35 * 3) * 2.0 + (2.6 + 1.25) * 2.25 - 0.8 * 2.0 =$ poddasze: $4.4 * 2.7 * 2 + 4.6 * 2.6 =$	61,15 25,43 35,72 Razem =	m2 m2
37	KNR 404-0203-08-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96] Rozebranie ścian (ław) fundamentowych oraz murów poniżej poziomu terenu , o grubości ponad 40 cm, na zaprawie: - cementowo-wapiennej - do poz. -0,6m p.ł / bez względu na rodzaj konstrukcji ścian fundamentowych oraz ław z uwzględnieniem ewentualnych różnic obmiarowych stwierdzonych przy rozbiórce/ z użyciem koparki	31,58	m3

ROZBIÓRKA BUDYNKU BYŁEGO PRZEDSZKOLA W LICHYNI. REMONT POŁĄCZONY Z MODERNIZACJĄ I PRZEBUDOWĄ BUDYNKU
GOSPODARCZEGO, ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI NR 213/8 W OBSZARZE ROZBIÓRKI BUDYNKU BYŁEGO PRZEDSZKOLA
ORAZ BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH- ETAP 1I. ROZBIÓRKA BUDYNKU ORAZ BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH - Remont połączony z modernizacją i przebudową
Koszty niekwalifikowane do wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego

I.A. ROZBIÓRKA BUDYNKU

Str. 6

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Kod CPV : 45111300-1 $(9.56 * 2 + 13.2 * 2) * 0.7 * 0.6 =$ 19,12 $(8.2 * 2 * 0.6 + 7.3 * 2 * 0.6 + 4.1 * 0.25) * 0.6 =$ 11,78 $0.75 * 0.5 * 0.6 * 3 =$ 0,68 Razem = 31,58		m3
38	KNR 404-0306-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96] Rozebranie konstrukcji żelbetowych o wzmocnionym zbrojeniu, o grubości : - do 50 cm - schody wewnętrzne żelbetowe /komplet/ Kod CPV : 45111300-1 $0.9 * 1.2 * 0.15 + 0.25 * 0.25 * 0.5 * 6 * 0.9 =$ 0,33 Razem = 0,33	0,33	m3
39	KNR 404-0504-06-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96] Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych : - rulony /bez względu na ilość warstw/ Kod CPV : 45111300-1 $16.03 + 15.48 + 37.25 + 13.04 + 2.82 =$ 84,62 Razem = 84,62	84,62	m2
40	KNR 404-0504-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96] Rozebranie posadzek - jednolitych : - cementowe, lastrykowe wraz z opylkowaniem Kod CPV : 45111300-1 parter: $15.78 + 15.23 =$ 31,01 Razem = 31,01	31,01	m2
41	KNR 404-0301-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96] Rozebranie podłoża z betonu żwirowego z wspomaniem pracą koparki - przyziemie /w nakładach ująć ewentualne różnice w grubości podbudowy/ Kod CPV : 45111300-1 przyziemie: $136.04 * 0.15 =$ 20,41 Razem = 20,41	20,41	m3
42	KNR 401-0609-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego lub gruzu z betonu komórkowego, grubości: do 15 cm - warstwa żuźla, polepy itp. Kod CPV : 45111300-1 przyziemie: $136.04 =$ 136,04 Razem = 136,04	136,04	m2
43	KNR 404-1103-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96] Ładowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyladowczych przy załadunku i wyładunku mechanicznym i ilości samochodów na jedną zmianę roboczą: - 3 - wywóz gruzu z rozbiórki do utylizacji wraz z opłatą eksploatacyjną za przyjęcie na wysypisko /w nakładach uwzględnić wywóz docelowy bez względu na ilość km/ Kod CPV : 45111300-1 gruz ceglany, betonowy, drewno, itp: $164.47 * 0.02 + 79.06 * 0.04 + 243.5 * 4 * 0.04 * 0.06 + 0.69 =$ 9,48 $0.11 * 0.14 * (6.4 * 17 * 2 + 6.7 * 10) + 0.16 * 0.14 * (2.7 * 14 + 1.0 * 9) + 0.18 * 0.14 * 15.0 * 3 + 0.14 * 0.14 * (4.8 + 5.27 + 9.0 + 8.0 * 2) =$ 7,25 $68.0 * 0.04 + 117.36 * 0.1 + 140.2 * 0.03 + 0.1 * 0.1 * 90.0 + 208.0 * 0.16 * 0.22 + 249.63 * 0.85 * 0.1 + 249.63 * 0.85 * 0.02 + 249.63 * 0.02 =$ 57,34 $10.27 + (1.3 * 2.4 + 1.2 * 1.3 + 4.0 * 1.3) * 0.15 + 219.77 * 1.4 + 61.15 * 0.18 * 1.4 + 31.58 * 1.4 + 0.33 + 31.01 * 0.08 + 20.41 * 1.4 =$ 410,44 $0.75 * 0.42 * (2.9 + 5.5) * 3 * 1.4 + 136.04 * 0.15 =$ 31,52	516,03	m3

ROZBIÓRKA BUDYNKU BYŁEGO PRZEDSZKOLA W LICHYNI. REMONT POŁĄCZONY Z MODERNIZACJĄ I PRZEBUDOWĄ BUDYNKU GOSPODARCZEGO, ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI NR 213/8 W OBSZARZE ROZBIÓRKI BUDYNKU BYŁEGO PRZEDSZKOLA ORAZ BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH- ETAP 1I. ROZBIÓRKA BUDYNKU ORAZ BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH - Remont połączony z modernizacją i przebudową
Koszty niekwalifikowane do wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego

I.A. ROZBIÓRKA BUDYNKU

Str. 7

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	516,03	m3
44	KNR 404-1103-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzgl.BI do 9/96] Załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyladowczych przy załadunku i wyladowku mechanicznym i ilości samochodów na jedną zmianę roboczą: - 3 - wykładzina podłogowa, - wywóz gruzu z rozbiórki do utylizacji wraz z opłatą eksploatacyjną za przyjęcie na wysypisko /w nakładach uwzględnić wywóz docelowy bez względu na ilość km/ Kod CPV : 45111300-1 84.62 * 0.004 = 0,34 Razem = 0,34	0,34	m3
45	KNR 404-0306-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie konstrukcji żelbetowych o wzmocnionym zbrojeniu,o grubości : - do 50 cm - podest zewnętrzny Kod CPV : 45111300-1 1.4 * 0.7 * 0.4 = 0,39 Razem = 0,39	0,39	m3
46	KNR 401-0354-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2 /wraz z demontażem skrzydeł/ Kod CPV : 45111300-1 14 = 14,00 Razem = 14,00	14,00	szt
47	KNR 401-0354-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd. ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2 /wraz z demontażem skrzydeł/ Kod CPV : 45111300-1 1.2 * 2.0 + 1.2 * 2.1 = 4,92 Razem = 4,92	4,92	m2
48	KNR 401-0101-09-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm, w gruncie: kat. III - wraz z zasypianiem i uzupełnieniem zagłębień i rowów powstałych przy rozbiórce ścian podziemia do gł.0,6m Kod CPV : 45111300-1 188.1 = 188,10 Razem = 188,10	188,10	m2
I.B WYKONANIE OGRODZENIA			
49	KNR 225-0308-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd. ORGBUD Wyd.II W-wa z uwzgl.BI do 6/92] Budowa ogrodzeń: prefabrykowanych elem.żelbet.ażurowych i pełnych - /w obszarze działki inwestora/ - wysokość 2,2m; /słupki żelbetowe h=3,0m ; płyty ogrodzeniowe szerokości 50cm pełne oraz cokół betonowy h=0,2m, elementy wsporcze umocowania cokołu do słupa/ 13.0 * 2.2 = 28,60 Razem = 28,60	28,60	m2
50	KNR 225-0308-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd. ORGBUD Wyd.II W-wa z uwzgl.BI do 6/92] Budowa ogrodzeń: prefabrykowanych elem.żelbet.ażurowych i pełnych / w obszarze miejsc postojowych/ - wysokość 2,2m; /słupki żelbetowe h=3,0m ; płyty ogrodzeniowe szerokości 50cm pełne oraz cokół betonowy h=0,2m, elementy wsporcze umocowania cokołu do słupa/ 4.5 * 2.2 = 9,90	9,90	m2

**ROZBIÓRKA BUDYNKU BYŁEGO PRZEDSZKOLA W LICHYNI. REMONT POŁĄCZONY Z MODERNIZACJĄ I PRZEBUDOWĄ BUDYNKU
GOSPODARCZEGO, ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI NR 213/8 W OBSZARZE ROZBIÓRKI BUDYNKU BYŁEGO PRZEDSZKOLA
ORAZ BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH- ETAP 1**

I. ROZBIÓRKA BUDYNKU ORAZ BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH - Remont połączony z modernizacją i przebudową
Koszty niekwalifikowane do wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego

I.B. WYKONANIE OGRODZENIA

Str. 8

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	9,90	m2

--- Koniec wydruku ---