

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont balkonów - ul. Czecha 2a m 27; Częstochowa			
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
d.1	1604-02	7*12	m ²	84.000	
2	KNR 2	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.1	1505-01	poz.1	m ²	RAZEM	84.000
3	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	84.000	
d.1	0811-07	7*1.1	m ²	RAZEM	84.000
4	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej - pod okładziną płytek	m ²	7.700	
d.1	0804-07	poz.3	m ²	RAZEM	7.700
5	KNR 2	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr.	m ²	7.700	
d.1	1202-02	20 mm - ZW - 013	m ²	RAZEM	7.700
6	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome	m ²	7.700	
d.1	0607-01	podposadzkowe	m ²	RAZEM	7.700
	analogia	poz.3	m ²		
7	KNR AT-27	Uszczelnienie dylatacji, krawędzi na styku płyty balkonowej i ściany, taśmą klejącą	m	7.700	
d.1	0502-01	na szlam lub żywicę reaktywną	m	RAZEM	7.700
	analogia	7			
8	KNR 0-23	Uzupełnienie pasa ściany pionowej balkonu na styku z płytą balkonową styropianem XPS gr. 10 cm	m ²	7.000	
d.1	2612-02	0.2*7	m ²	RAZEM	7.000
9	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm - wykonanie podłoża cementowego ze spadkiem pod płytki o śr gr. 6,5 cm	m ²	1.400	
d.1	1106-01	poz.3	m ²	RAZEM	1.400
	analogia				
10	KNR AT-27	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu	m ²	7.700	
d.1	0202-01	poz.3	m ²	RAZEM	7.700
	analogia				
11	KNR AT-27	Izolacja pozioma ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu - kolejna warstwa gr. 1 mm	m ²	7.700	
d.1	0202-03	poz.3	m ²	RAZEM	7.700
	analogia				
12	KNR AT-27	Izolacja pionowa ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu - kolejna warstwa gr. 1 mm	m ²	7.700	
d.1	0201-03	poz.8	m ²	RAZEM	7.700
13	NNRNB 202	Założenie kapinosów prefabrykowanych	m ²	1.400	
d.1	0521-08	7	m	RAZEM	1.400
14	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²	7.000	
d.1	1118-01	poz.3	m ²	RAZEM	7.000
15	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą; powierzchnie mniejsze od 10 m ² .	m ²	7.700	
d.1	1118-05 z.sz. 5.3.a	poz.3	m ²	RAZEM	7.700
16	KNR 0-12	Cokoliki z płytek	m ²	7.700	
d.1	1119-02	7	m	RAZEM	7.700
			m	7.000	
				RAZEM	7.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 0-23 d.1 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - płyta balkonowa od spodu i od czoła	m ²		
18	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie	m ²	7.700	
		poz.3	m ²	RAZEM	7.700
19	KNR 0-23 d.1 2614-03	Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi gr. 3 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - płyta balkonowa od spodu	m ²	7.700	
		poz.3	m ²	RAZEM	7.700
20	KNR 0-23 d.1 2614-09	Docieplenie czoł balkonów płytami styropianowymi gr. 3 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 0.2*7	m ²	7.700	
			m ²	RAZEM	7.700
21	KNR AT-31 d.1 0601-02	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie - spody płyty balkonowej	m ²	1.400	
		poz.3	m ²	RAZEM	1.400
22	KNR 2-02 d.1 0506-03	Obróbka krawędzi balkonów - z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm	m ²	7.700	
		0.2*7	m ²	RAZEM	7.700
23	kalk. własna d.1	Wywóz i utylizacja śmieci i gruzu	m ²	1.400	
		1	kpl	RAZEM	1.400
2		Remont balkonów - ul. Czecha 2a m 28; Częstochowa	kpl	1.000	
24	KNR 2-02 d.2 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m		RAZEM	1.000
		3.8*12	m ²		
25	KNR 2 d.2 1505-01	Ostony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	45.600	
		poz.24	m ²	RAZEM	45.600
26	KNR 4-01 d.2 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	45.600	
		3.8*1.1	m ²	RAZEM	45.600
27	KNR 4-01 d.2 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej - pod okładziną płytek	m ²	4.180	
		poz.26	m ²	RAZEM	4.180
28	KNR 2 d.2 1202-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm - ZW - 013	m ²	4.180	
		poz.26	m ²	RAZEM	4.180
29	KNR 2-02 d.2 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome	m ²	4.180	
		poz.26	m ²	RAZEM	4.180
30	KNR AT-27 d.2 0502-01 analogia	Uszczelnienie dylatacji, krawędzi na styku płyty balkonowej i ściany, taśmą klejącą na szlam lub żywicę reaktywną	m	4.180	
		3.8	m	RAZEM	4.180
31	KNR 0-23 d.2 2612-02 analogia	Uzupełnienie pasa ściany pionowej balkonu na styku z płytą balkonową styropianem XPS gr. 10 cm	m	3.800	
		0.2*3.8	m ²	RAZEM	3.800
32	KNR 2-02 d.2 1106-01 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm - wykonane podłoża cementowego ze spadkiem pod płytki o śr gr. 6,5 cm	m ²	0.760	
		poz.26	m ²	RAZEM	0.760
			m ²	4.180	
			RAZEM	4.180	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33 d.2	KNR AT-27 0202-01 analogia	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu poz.26	m ²		
34 d.2	KNR AT-27 0202-03 analogia	Izolacja pozioma ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu - kolejna warstwa gr. 1 mm poz.26	m ²	4.180	
			m ²	RAZEM	4.180
35 d.2	KNR AT-27 0201-03	Izolacja pionowa ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu - kolejna warstwa gr. 1 mm poz.31	m ²	4.180	
			m ²	RAZEM	4.180
36 d.2	NNRNKB 202 0521-08	Założenie kapinosów prefabrykowanych 3.8	m ²	0.760	
			m	RAZEM	0.760
37 d.2	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.26	m ²	3.800	
			m ²	RAZEM	3.800
38 d.2	KNR 0-12 1118-05 z.sz. 5.3.a	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą; powierzchnie nie mniejsze od 10 m ² . poz.26	m ²	4.180	
			m ²	RAZEM	4.180
39 d.2	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki z płytek 3.8	m ²	4.180	
			m	RAZEM	4.180
40 d.2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - płyta balkonowa od spodu i od czoła poz.26	m ²	3.800	
			m ²	RAZEM	3.800
41 d.2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jednokrotne gruntowanie poz.26	m ²	4.180	
			m ²	RAZEM	4.180
42 d.2	KNR 0-23 2614-03	Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi gr. 3 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - płyta balkonowa od spodu poz.26	m ²	4.180	
			m ²	RAZEM	4.180
43 d.2	KNR 0-23 2614-09	Docieplenie czoł balkonów płytami styropianowymi gr. 3 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 0.2*3.8	m ²	4.180	
			m ²	RAZEM	4.180
44 d.2	KNR AT-31 0601-02	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie - spody płyty balkonowej poz.26	m ²	0.760	
			m ²	RAZEM	0.760
45 d.2	KNR 2-02 0506-03	Obróbka krawędzi balkonów - z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm 0.2*3.8	m ²	4.180	
			m ²	RAZEM	4.180
46 d.2	kalk. własna	Wywóz i utylizacja śmieci i gruzu 1	m ²	0.760	
			kpl	RAZEM	0.760
3			kpl	1.000	
47 d.3	KNR 2-02 1604-02	Remont balkonów - ul. Czecha 2a m 50; Częstochowa Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m 3.8*12	m ²		
			m ²	RAZEM	1.000
48 d.3	KNNR 2 1505-01	Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych poz.47	m ²	45.600	
			m ²	RAZEM	45.600
49 d.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 3.8*1.1	m ²	45.600	
			m ²	RAZEM	45.600
			m ²	4.180	
				RAZEM	4.180

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
50	KNR 4-01 d.3 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej - pod okładziną płytek poz.49	m ²		
51	KNNR 2 d.3 1202-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm - ZW - 013 poz.49	m ²	4.180	4.180
52	KNR 2-02 d.3 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe poz.49	m ²	4.180	4.180
53	KNR AT-27 d.3 0502-01 analogia	Uszczelnienie dylatacji, krawędzi na styku płyty balkonowej i ściany, taśmą klejącą na szlam lub żywicę reaktywną 3.8	m	4.180	4.180
54	KNR 0-23 d.3 2612-02 analogia	Uzupełnienie pasa ściany pionowej balkonu na styku z płytą balkonową styropianem XPS gr. 10 cm 0.2*3.8	m ²	3.800	3.800
55	KNR 2-02 d.3 1106-01 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm - wykonanie podłoża cementowego ze spadkiem pod płytki o śr gr. 6,5 cm poz.49	m ²	0.760	0.760
56	KNR AT-27 d.3 0202-01 analogia	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu poz.49	m ²	4.180	4.180
57	KNR AT-27 d.3 0202-03 analogia	Izolacja pozioma ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu - kolejna warstwa gr. 1 mm poz.49	m ²	4.180	4.180
58	KNR AT-27 d.3 0201-03	Izolacja pionowa ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu - kolejna warstwa gr. 1 mm poz.54	m ²	4.180	4.180
59	NNRNKB 202 d.3 0521-08	Założenie kapinosów prefabrykowanych 3.8	m	0.760	0.760
60	KNR 2-02 d.3 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.49	m ²	3.800	3.800
61	KNR 0-12 d.3 1118-05 z.sz. 5.3.a	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą; powierzchnie mniejsze od 10 m ² . poz.49	m ²	4.180	4.180
62	KNR 0-12 d.3 1119-02	Cokoliki z płytek 3.8	m	4.180	4.180
63	KNR 0-23 d.3 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - płyta balkonowa od spodu i od czoła poz.49	m ²	3.800	3.800
64	KNR 0-23 d.3 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie poz.49	m ²	4.180	4.180
65	KNR 0-23 d.3 2614-03	Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi gr. 3 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - płyta balkonowa od spodu poz.49	m ²	4.180	4.180
			m ²	4.180	4.180
				RAZEM	4.180

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
66	KNR 0-23 d.3 2614-09	Docieplenie czół balkonu płytami styropianowymi gr. 3 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 0.2*3.8	m ²		
67	KNR AT-31 d.3 0601-02	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie - spody płyty balkonowej poz.49	m ²	0.760	
				RAZEM	0.760
68	KNR 2-02 d.3 0506-03	Obróbka krawędzi balkonów - z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm 0.2*3.8	m ²	4.180	
				RAZEM	4.180
69	kalk. własna d.3	Wywóz i utylizacja śmieci i gruzu 1	m ²	0.760	
				RAZEM	0.760
4		Remont balkonów - ul. Czecha 2a m 52; Częstochowa			
70	KNR 2-02 d.4 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m 5.2*12	m ²		
				RAZEM	1.000
71	KNR 2 d.4 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych poz.70	m ²	62.400	
				RAZEM	62.400
72	KNR 4-01 d.4 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 5.2*1.1	m ²	62.400	
				RAZEM	62.400
73	KNR 4-01 d.4 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej - pod okładziną płytek poz.72	m ²	5.720	
				RAZEM	5.720
74	KNR 2 d.4 1202-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm - ZW - 013 poz.72	m ²	5.720	
				RAZEM	5.720
75	KNR 2-02 d.4 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe poz.72	m ²	5.720	
				RAZEM	5.720
76	KNR AT-27 d.4 0502-01 analogia	Uszczelnienie dylatacji, krawędzi na styku płyty balkonowej i ściany, taśmą klejącą na szlam lub żywicę reaktywną 5.2	m	5.720	
				RAZEM	5.720
77	KNR 0-23 d.4 2612-02 analogia	Uzupełnienie pasa ściany pionowej balkonu na styku z płytą balkonową styropianem XPS gr. 10 cm 0.2*5.2	m	5.200	
				RAZEM	5.200
78	KNR 2-02 d.4 1106-01 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm - wykonane podłoża cementowego ze spadkiem pod płytki o śr gr. 6,5 cm poz.72	m ²	1.040	
				RAZEM	1.040
79	KNR AT-27 d.4 0202-01 analogia	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu poz.72	m ²	5.720	
				RAZEM	5.720
80	KNR AT-27 d.4 0202-03 analogia	Izolacja pozioma ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu - kolejna warstwa gr. 1 mm poz.72	m ²	5.720	
				RAZEM	5.720
81	KNR AT-27 d.4 0201-03	Izolacja pionowa ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu - kolejna warstwa gr. 1 mm poz.77	m ²	5.720	
				RAZEM	5.720
			m ²	1.040	
				RAZEM	1.040

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
82 d.4	NNRNKB 202 0521-08	Założenie kapinosów prefabrykowanych	m		
		5.2	m	5.200	
83 d.4	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²	RAZEM	5.200
		poz.72	m ²	5.720	
84 d.4	KNR 0-12 1118-05 z.sz. 5.3.a	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą; powierzchnie mniejsze od 10 m ² .	m ²	RAZEM	5.720
		poz.72	m ²	5.720	
85 d.4	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki z płytek	m ²	5.720	
		5.2	m	RAZEM	5.720
86 d.4	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - płyta balkonowa od spodu i od czoła	m ²	5.200	
		poz.72	m ²	RAZEM	5.200
87 d.4	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie	m ²	5.720	
		poz.72	m ²	RAZEM	5.720
88 d.4	KNR 0-23 2614-03	Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi gr. 3 cm przy użyciu got. zamieszanki - płyta balkonowa od spodu	m ²	5.720	
		poz.72	m ²	RAZEM	5.720
89 d.4	KNR 0-23 2614-09	Docieplenie czoł balkonów płytami styropianowymi gr. 3 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²	5.720	
		0.2*5.2	m ²	RAZEM	5.720
90 d.4	KNR AT-31 0601-02	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie - spody płyty balkonowej	m ²	1.040	
		poz.72	m ²	RAZEM	1.040
91 d.4	KNR 2-02 0506-03	Obróbka krawędzi balkonów - z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm	m ²	5.720	
		0.2*5.2	m ²	RAZEM	5.720
92 d.4	kalk. własna	Wywóz i utylizacja śmieci i gruzu	m ²	1.040	
		1	kpl	RAZEM	1.040
5		Remont balkonów - ul. Czecha 2c m 27; Częstochowa	kpl	1.000	
93 d.5	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²	RAZEM	1.000
		3.5*10	m ²	35.000	
94 d.5	KNR 2 1505-01	Osiłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	RAZEM	35.000
		35	m ²	35.000	
95 d.5	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	RAZEM	35.000
		1*2*2.4	m ²	4.800	
96 d.5	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej - pod okładziną płytek	m ²	RAZEM	4.800
		poz.95	m ²	4.800	
97 d.5	KNR 2 1202-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm - ZW - 013	m ²	RAZEM	4.800
		poz.95	m ²	4.800	
98 d.5	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome	m ²	RAZEM	4.800
		poz.95	m ²	4.800	
			RAZEM	4.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
99	KNR AT-27 d.5 0502-01 analogia	Uszczelnienie dylatacji, krawędzi na styku płyty balkonowej i ściany, taśmą wklejaną na szlam lub żywicę reaktywną	m		
		2.40			
100	KNR 0-23 d.5 2612-02 analogia	Uzupełnienie pasa ściany pionowej balkonu na styku z płytą balkonową styropianem XPS gr. 10 cm	m	2.400	
		0.1*2.4	m ²	RAZEM	2.400
101	KNR 2-02 d.5 1106-01 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm - wykonanie podłoża cementowego ze spadkiem pod płytki o śr gr. 6,5 cm	m ²	0.240	
		poz.95	m ²	RAZEM	0.240
102	KNR AT-27 d.5 0202-01 analogia	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu	m ²	4.800	
		poz.95	m ²	RAZEM	4.800
103	KNR AT-27 d.5 0202-03 analogia	Izolacja pozioma ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu - kolejna warstwa gr. 1 mm	m ²	4.800	
		poz.95	m ²	RAZEM	4.800
104	KNR AT-27 d.5 0201-03	Izolacja pionowa ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu - kolejna warstwa gr. 1 mm	m ²	4.800	
		poz.100	m ²	RAZEM	4.800
105	NNRNB 202 d.5 0521-08	Założenie kapinosów prefabrykowanych	m	0.240	
		2.0+2.4+2.0	m	RAZEM	0.240
106	KNR 2-02 d.5 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²	6.400	
		poz.95	m ²	RAZEM	6.400
107	KNR 0-12 d.5 1118-05 z.sz. 5.3.a	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą; powierzchnie nie mniejsze od 10 m ² .	m ²	4.800	
		poz.95	m ²	RAZEM	4.800
108	KNR 0-12 d.5 1119-02	Cokoliki z płytek	m ²	4.800	
		2.4	m	RAZEM	4.800
109	KNR 0-23 d.5 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - płyta balkonowa od spodu i od czoła	m ²	2.400	
		poz.95	m ²	RAZEM	2.400
110	KNR 0-23 d.5 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie	m ²	4.800	
		poz.95	m ²	RAZEM	4.800
111	KNR 0-23 d.5 2614-03	Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi gr. 3 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²	4.800	
		poz.95	m ²	RAZEM	4.800
112	KNR 0-23 d.5 2614-09	Docieplenie czoł balkonu płytami styropianowymi gr. 3 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²	4.800	
		0.2*[2.0+2.4+2.0]	m ²	RAZEM	4.800
113	KNR AT-31 d.5 0601-02	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie - spody płyty balkonowej	m ²	1.280	
		poz.95	m ²	RAZEM	1.280
114	KNR 2-02 d.5 0506-03	Obróbka krawędzi balkonów - z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm	m ²	4.800	
		0.2*[2.0+2.4+2.0]	m ²	RAZEM	4.800
			m ²	1.280	
			RAZEM	1.280	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
115	TZKNBK XV d.5 0545-01 analogia	Oczyszczenie z farby i rdzy szczotkami stalowymi i szmatami balustrad balkonowych 1.1*[2.0+2.4+2.0]	m ²		
116	TZKNBK XV d.5 0546-01	Pomalowanie minią balustrad balkonowych poz.115	m ²	7.040	
				RAZEM	7.040
117	TZKNBK XV d.5 0550-01	Pomalowanie farbą olejną balustrad balkonowych poz.115	m ²	7.040	
				RAZEM	7.040
118	kalk. własna	Wywóz i utylizacja śmieci i gruzu 1	m ²	7.040	
				RAZEM	7.040
			kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000



mgr inż. Robert Wolski
Upr.Bud. nr RR II 4/AZ/7132/174/C2