
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Rozbiórka murów oporowych
ADRES INWESTYCJI: Jelenia Góra ul. Warszawska 28
działka nr 810, obręb 0020, AM-9
INWESTOR: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Główny
Inspektorat Ochrony Środowiska
ADRES INWESTORA: 51-630 Wrocław ul. Chelmońskiego 14
WYKONAWCA: oraz
00-805 Warszawa ul. Chmielna 132/134

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlana

dr inż. Józef Szybiński

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

DATA OPRACOWANIA: 12.06.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Przedmiar	3
1 MURY OPOROWE - ROBOTY ROZBIÓRKOWE	3
2 ROBOTY ODTWORZENIOWE	3

Rozbiórka murów oporowych

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Rozbiórka murów oporowych					
1		MURY OPOROWE - ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1.1		MUR OPOROWY I OGRODZENIE FRONTOWE			
1 d.1.1	KNR-W 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
		$(22,16 * (6,7 + 2,5) / 2 + 21,72 * (2,5 + 3,7) / 2 + 15,0 * 3,5) / 10000$	ha	0,02	
				RAZEM	0,02
2 d.1.1	KNR 2-31 0805-06 analogia	Mechaniczne rozebranie skarp z kamienia nieregularnego spoinowanego	m2		
		$0,7 * 0,8 + (0,8 + 2,1) / 2 * 22,16 + (2,1 + 3,1) / 2 * 21,72 + (3,1 + 3,3) * 2 * 15,0 + 0,7 * 3,3$	m2	283,47	
				RAZEM	283,47
3 d.1.1	KNR-W 2-02 1802-02 analogia	Demontaż użytkowy ogrodzenie z siatki w ramach na słupkach stalowych	m		
		20,0	m	20,00	
				RAZEM	20,00
4 d.1.1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
	Średnio:	$20,0 * 0,3 * 1,0$	m3	6,00	
				RAZEM	6,00
2		ROBOTY ODTWORZENIOWE			
2.1		SKARPY			
5 d.2.1	KNR-W 2-01 0227-03 analogia	Formowanie i zagęszczanie skarp o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. IV	m3		
	Średnie objętości	$3,0 * 1,3 / 2 * 8,0 + 4,2 * 2,4 / 2 * 18,0 + 5,3 * 3,1 / 2 * 23,0$	m3	295,27	
				RAZEM	295,27
6 d.2.1	KNR-W 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2		
		290,0	m2	290,00	
				RAZEM	290,00
7 d.2.1	KNR-W 2-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każdy następny 1 cm humusu Krotność = 10	m2		
		290,0	m2	290,00	
				RAZEM	290,00