

Inwestor: **Gmina Jedlicze**
ul. Rynek 6
38-460 Jedlicze

NAZWA ZADANIA	Budowa parkingu przy budynku remizy OSP Jaszczew wraz z przebudową nawierzchni w pasie drogi powiatowej
OPRACOWANIE	KOSZTORYS OFERTOWY
BRANŻA	DROGOWA
KODY CPV:	45000000-7 Roboty budowlane 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów

FUNKCJA	TYTUŁ, IMIĘ NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ SPECJ.	PODPIS	DATA
Projektant	mgr inż. Arkadiusz Kołomyja PDK/0360/PWOM/21 PDK/0293/PWOD/23	mgr inż. Arkadiusz Kołomyja upr. bud. nr PDK/0360/PWOM/21 upr. bud. nr PDK/0293/PWOD/23 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej i drogowej	08.2026

KOSZTORYS OFERTOWY

**Budowa parkingu przy budynku remizy OSP Jaszczew
wraz z przebudową nawierzchni w pasie drogi powiatowej**

Ogółem wartość robót: zł (netto)

Słownie

--

Ogółem wartość robót: zł (brutto 23% VAT)

Słownie

--

Sporządził:

.....
(podpis i pieczęć)

Data opracowania:

**Budowa parkingu przy budynku remizy OSP Jaszczew
wraz z przebudową nawierzchni w pasie drogi powiatowej**

Lp.	Numer SST (podstawa wyceny)	Numer pozycji cenowej	Wyszczególnienie elementów	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość netto	
				Nazwa	Ilość			
ROBOTY DROGOWE								
x	D 01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x	
x	D 01.01.01		Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	x	x	x	x	
1	D 01.01.01	11	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym i pagórkowatym	ha	0,100			
2	D 01.01.01	91	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	ryczałt	---			
x	D 01.02.02		Zdjęcie warstwy humusu lub (i) darniny	x	x	x	x	
3	D 01.02.02	12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 15cm	m ²	198,00			
x	D 01.02.04		Rozbiórki elementów dróg ogrodzeń i przepustów	x	x	x	x	
4	D 01.02.04	11	Rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego na głębokość do 20cm z odwiezieniem na odkład na odl. do 10km lub z recyklingiem na miejscu (wykorzystanie do warstwy podbudowy stabilizowanej cementem)	m ²	882,00			
x	D 01.03.25		Usunięcie zadrzewień i ochrona drzew	x	x	x	x	
5	D 01.03.25	21	Karczowanie krzewów i podszezia, ilość sztuk 5000/ha	ha	0,01			
			RAZEM: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
x	D 02.00.00		ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x	
x	D 02.01.01		Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I-V	x	x	x	x	
6	D 02.01.01	13	Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I-V z transportem urobku na odkład/nasyp na odl. ponad 15km	m ³	587,00			
x	D 02.03.01		Wykonanie nasypów	x	x	x	x	
7	D 02.03.01	12	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kategorii I-III pozyskanego przez Wykonawcę	m ³	22,00			
			RAZEM: ROBOTY ZIEMNE					
x	D 03.00.00		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	x	x	x	x	
x	D 03.02.01		Kanalizacja deszczowa	x	x	x	x	
8	D 03.02.01	23	Wykonanie przykanalików z polipropylenu lub HDPE o średnicy 200 mm	m	7,0			
9	D 03.02.01	76	Wykonanie kompletnego odwodnienia liniowego DN150, H210 z rusztem żeliwnym klasy D400, na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 3cm i ławie z oporem z betonu C16/20 gr. 15cm wraz z prefabrykowaną studzienką systemową	m	28,6			
10	D 03.02.01	91	Wykonanie ścianek czołowych z betonu C25/30 wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian	m ³	0,5			
			RAZEM: ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO					
x	D 04.00.00		PODBUDOWY	x	x	x	x	
x	D 04.01.01		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	x	x	x	x	
11	D 04.01.01	14	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kategorii I-VI	m ²	978,00			
x	D 04.03.01		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	x	x	x	x	
12	D 04.03.01	12	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m ²	934,00			
x	D 04.04.02		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	x	x	x	x	
13	D 04.04.02	24	Wykonanie podbudowy/nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5, grubość 20cm	m ²	1042,00			
x	D 04.05.00		Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem	x	x	x	x	
14	D 04.05.01	24	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, wytrzymałość Rm-2,5MPa, grubość warstwy 25cm	m ²	978,00			
			Podbudowa nawierzchni betonowej		978,00			
			RAZEM: PODBUDOWY					
x	D 05.00.00		NAWIERZCHNIE	x	x	x	x	
x	D 05.03.04		Nawierzchnia z betonu cementowego	x	x	x	x	
15	D 05.03.04	15	Nawierzchnia z betonu cementowego C30/37 gr. 18cm, zbrojona siatką zbrojeniową 6mm o oczku 15x15cm wraz z wykonaniem szczelin podłużnych i poprzecznych (dylatacji) oraz uszorstnieniem nawierzchni	m ²	867,0			
			RAZEM: NAWIERZCHNIE					
x	D 06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x	
x	D 06.01.01		Umocnienie skarp, rowów i ścieków	x	x	x	x	
16	D 06.01.01	02 04	Ręczne plantowanie/humusowanie skarp i dna wykopów oraz korony nasypów w gruntach kat. I-III (+10%)	m ²	94,0			
			RAZEM: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					

Lp.	Numer SST (podstawa wyceny)	Numer pozycji cenowej	Wyszczególnienie elementów	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość netto
				Nazwa	Ilość		
x	D 07.00.00		OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU	x	x	x	x
x	D 07.02.01		Oznakowanie poziome	x	x	x	x
17	D 07.02.01	03	Oznakowanie poziome grubowarstwowe masą chemoutwardzalną, grubość warstwy 3-4mm	m ²	26,25		
			RAZEM: OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU				
x	D 08.00.00		ELEMENTY ULIC	x	x	x	x
x	D 08.01.01		Krawężniki betonowe	x	x	x	x
18	D 08.01.01	11	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm na ławie betonowej z oporem 0,10m3/mb	m	39,0		
			RAZEM: ELEMENTY ULIC				
x	D 10.00.00		URZĄDZENIA OBCE	x	x	x	x
x	D 10.08.00		Urządzenia obce	x	x	x	x
19	D 10.08.01	11	Zabezpieczenie istniejących sieci energetycznych rurą dwudzielną osłonową A110PS 110/100mm wraz z wykonaniem robót ziemnych i wszystkimi robotami towarzyszącymi	m	7,0		
20	D 10.08.01	11	Regulacja wysokościowa istn. studzienek kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą zwiercíenia na nowe (teleskop + właz żeliwny D400) wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi	szt	3		
			RAZEM: URZĄDZENIA OBCE				
			OGÓŁEM: ROBOTY DROGOWE				
			RAZEM CZĘŚĆ "BUDOWA PARKINGU"				