
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi powiatowej - budowa chodnika w miejscowości Komorowice.
ADRES INWESTYCJI: dz. nr 4 Komorowice
NAZWA INWESTORA: Gmina Kondratowice
ADRES INWESTORA: 57-150 Prusy, Kondratowice ul. Nowa 1

BRANŻE: drogowa; instacyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Robert Szczepanek

DATA OPRACOWANIA: maj 2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
maj 2026

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0,044	km	0,044	
				RAZEM	0,044
2		BUDOWA CIĄGU PIESZEGO			
2 d.2	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI	m2		
		67,100	m2	67,100	
				RAZEM	67,100
3 d.2	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 45 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
		39,900	m2	39,900	
				RAZEM	39,900
4 d.2	KNNR 1 0206-04 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowładowymi	m3		
		38,085	m3	38,085	
				RAZEM	38,085
5 d.2	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		44,600	m	44,600	
				RAZEM	44,600
6 d.2	KNNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeż betonowa z oporem	m3		
		3,360	m3	3,360	
				RAZEM	3,360
7 d.2	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		56,000	m	56,000	
				RAZEM	56,000
8 d.2	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm	m2		
		107,000	m2	107,000	
				RAZEM	107,000
9 d.2	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		39,900	m2	39,900	
				RAZEM	39,900
10 d.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		107,000	m2	107,000	
				RAZEM	107,000
11 d.2	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka szara	m2		
		67,100	m2	67,100	
				RAZEM	67,100
12 d.2	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka czerwona	m2		
		39,900	m2	39,900	
				RAZEM	39,900