

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę    |
| 45233142-6 | Roboty w zakresie naprawy dróg     |
| 45233220-7 | Roboty w zakresie nawierzchni dróg |

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi gminnej w miejscowości Rybnica

ADRES INWESTYCJI: gm. Susiec, Rybnica

NAZWA INWESTORA: Gmina Susiec

ADRES INWESTORA: ul. Tomaszowska 2  
22-672 Susiec

WYKONAWCA: TOMREM Tomasz Krzaczek

ADRES WYKONAWCY: Ul. Józefa Piłsudskiego 2/14,  
22-600 Tomaszów Lubelski

DATA OPRACOWANIA: czerwiec 2026

---

## Przedmiar

| Lp.               | Podstawa             | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                    | j.m. | Poszcz.      | Razem          |
|-------------------|----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------|
| <b>PRZEDMIAR:</b> |                      |                 |                                                                                                                                                                                                      |      |              |                |
| <b>1</b>          |                      |                 | <b>Roboty przygotowawcze</b>                                                                                                                                                                         |      |              |                |
| 1<br>d.1          | KNR 2-01<br>0119-03  |                 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym                                                                                                                  | km   |              |                |
|                   |                      |                 | 0,194                                                                                                                                                                                                | km   | 0,194        |                |
|                   |                      |                 |                                                                                                                                                                                                      |      | <b>RAZEM</b> | <b>0,194</b>   |
| 2<br>d.1          | KNR AT-03<br>0102-02 |                 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km                                                                                     | m2   |              |                |
|                   |                      |                 | 90                                                                                                                                                                                                   | m2   | 90,000       |                |
|                   |                      |                 |                                                                                                                                                                                                      |      | <b>RAZEM</b> | <b>90,000</b>  |
| <b>2</b>          |                      |                 | <b>Odwodnienie</b>                                                                                                                                                                                   |      |              |                |
| 3<br>d.2          | KNR 2-31<br>0813-03  |                 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (przy przepuszcie pod drogą w km 0+100)                                                                                   | m    |              |                |
|                   |                      |                 | 20 + 20                                                                                                                                                                                              | m    | 40,000       |                |
|                   |                      |                 |                                                                                                                                                                                                      |      | <b>RAZEM</b> | <b>40,000</b>  |
| 4<br>d.2          | KNNR 6<br>0403-03    |                 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (przy przepuszcie pod drogą w km 0+100)                                               | m    |              |                |
|                   |                      |                 | 20 + 20                                                                                                                                                                                              | m    | 40,000       |                |
|                   |                      |                 |                                                                                                                                                                                                      |      | <b>RAZEM</b> | <b>40,000</b>  |
| 5<br>d.2          | KNR 2-31<br>0606-03  |                 | Ścieki z prefabrykatów betonowych typ skarpowy na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej (przy przepuszcie pod drogą w km 0+100)                                                             | m    |              |                |
|                   |                      |                 | 4 + 4                                                                                                                                                                                                | m    | 8,000        |                |
|                   |                      |                 |                                                                                                                                                                                                      |      | <b>RAZEM</b> | <b>8,000</b>   |
| 6<br>d.2          | KNR 2-31<br>0402-04  |                 | Ława betonowa pod ścieki prefabrykowane oraz przy krawężniku (przy przepuszcie pod drogą w km 0+100)                                                                                                 | m3   |              |                |
|                   |                      |                 | (40 + 8) * 0,5 * 0,35                                                                                                                                                                                | m3   | 8,400        |                |
|                   |                      |                 |                                                                                                                                                                                                      |      | <b>RAZEM</b> | <b>8,400</b>   |
| <b>3</b>          |                      |                 | <b>Warstwy konstrukcyjne nawierzchni</b>                                                                                                                                                             |      |              |                |
| 7<br>d.3          | KNR AT-03<br>0202-02 |                 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 - pod wyrównanie z mieszanki mineralno-asfaltowej        | m2   |              |                |
|                   |                      |                 | 831 + 24                                                                                                                                                                                             | m2   | 855,000      |                |
|                   |                      |                 |                                                                                                                                                                                                      |      | <b>RAZEM</b> | <b>855,000</b> |
| 8<br>d.3          | KNR 2-31<br>0108-02  |                 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym (AC16W lub AC 11W), średnia grubość 4cm                                                                    | t    |              |                |
|                   |                      |                 | (831 + 24) * 0,04 * 2,5                                                                                                                                                                              | t    | 85,500       |                |
|                   |                      |                 |                                                                                                                                                                                                      |      | <b>RAZEM</b> | <b>85,500</b>  |
| 9<br>d.3          | KNR AT-03<br>0202-02 |                 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 - pod warstwę ścieralną z mieszanki mineralno-asfaltowej | m2   |              |                |
|                   |                      |                 | 831                                                                                                                                                                                                  | m2   | 831,000      |                |
|                   |                      |                 |                                                                                                                                                                                                      |      | <b>RAZEM</b> | <b>831,000</b> |
| 10<br>d.3         | KNR AT-64<br>0502-03 |                 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna o grubości 4 cm (AC11S)                                                                                                           | m2   |              |                |
|                   |                      |                 | 831                                                                                                                                                                                                  | m2   | 831,000      |                |
|                   |                      |                 |                                                                                                                                                                                                      |      | <b>RAZEM</b> | <b>831,000</b> |

## Przedmiar

| Lp.       | Podstawa                       | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                         | j.m. | Poszcz. | Razem          |
|-----------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------|
| <b>4</b>  |                                |                 | <b>Zjazdy i pobocza</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |                |
| 11<br>d.4 | KNR 2-31<br>0805-01            |                 | Ręczna rozbiórka nawierzchni z płytek o wym. 0,35*0,35 (użyteczne płytki należy ułożyć na paletach, zafoliować i odwieźć na plac składowy Inwestora)(łącznik w km 0+180,00)                                                                                               | m2   |         |                |
|           |                                |                 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 6,000   |                |
|           |                                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | RAZEM   | <b>6,000</b>   |
| 12<br>d.4 | KNR 2-01<br>0205-03            |                 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (wykonanie koryta gł. 25cm) (łącznik w km 0+180,00), nadmiar gruntu do zagospodarowania przez Wykonawcę | m3   |         |                |
|           |                                |                 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 6,000   |                |
|           |                                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | RAZEM   | <b>6,000</b>   |
| 13<br>d.4 | KNR 2-31<br>0103-01            |                 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II (łącznik w km 0+180,00)                                                                                                                                                     | m2   |         |                |
|           |                                |                 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 6,000   |                |
|           |                                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | RAZEM   | <b>6,000</b>   |
| 14<br>d.4 | KNNR 6<br>0109-02              |                 | Podbudowa z mieszanki cementowej C 3/4 gr. 15cm (łącznik w km 0+180,00)                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |                |
|           |                                |                 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 6,000   |                |
|           |                                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | RAZEM   | <b>6,000</b>   |
| 15<br>d.4 | KNNR 6<br>0502-02              |                 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (łącznik w km 0+180,00)                                                                                                                         | m2   |         |                |
|           |                                |                 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 6,000   |                |
|           |                                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | RAZEM   | <b>6,000</b>   |
| 16<br>d.4 | KNNR 6<br>0403-03              |                 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (łącznik w km 0+180,00)                                                                                                                                    | m    |         |                |
|           |                                |                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 2,000   |                |
|           |                                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | RAZEM   | <b>2,000</b>   |
| 17<br>d.4 | KNR 2-31<br>0402-04            |                 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem (łącznik w km 0+180,00)                                                                                                                                                                                                             | m3   |         |                |
|           |                                |                 | (3 + 3) * 0,026                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,156   |                |
|           |                                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | RAZEM   | <b>0,156</b>   |
| 18<br>d.4 | KNNR 6<br>0404-02              |                 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (łącznik w km 0+180,00)                                                                                                                                                            | m    |         |                |
|           |                                |                 | 3 + 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 6,000   |                |
|           |                                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | RAZEM   | <b>6,000</b>   |
| 19<br>d.4 | KNR 2-31<br>1402-05            |                 | Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |                |
|           |                                |                 | 200 + 30                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 230,000 |                |
|           |                                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | RAZEM   | <b>230,000</b> |
| 20<br>d.4 | KNR 2-31<br>0114-07<br>0114-08 |                 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm (pobocza)                                                                                                                                                                                  | m2   |         |                |
|           |                                |                 | 200 + 30                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 230,000 |                |
|           |                                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | RAZEM   | <b>230,000</b> |
| 21<br>d.4 | KNR 2-31<br>1402-02            |                 | Ręczne plantowanie poboczy (ziemia za poboczem z kruszywa)                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |                |
|           |                                |                 | (2 * 200 * 0,5) + 25                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 225,000 |                |
|           |                                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | RAZEM   | <b>225,000</b> |

## Przedmiar

| Lp.       | Podstawa             | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia                                                                                                                   | j.m. | Poszcz. | Razem         |
|-----------|----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------|
| <b>5</b>  |                      |                 | <b>Oznakowanie</b>                                                                                                                  |      |         |               |
| 22<br>d.5 | KNR AT-04<br>0204-02 |                 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe - oznakowanie strukturalne | m2   |         |               |
|           |                      |                 | 3,5                                                                                                                                 | m2   | 3,500   |               |
|           |                      |                 |                                                                                                                                     |      | RAZEM   | <b>3,500</b>  |
| 23<br>d.5 | KNR 2-31<br>0703-03  |                 | Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych                                                  | szt. |         |               |
|           |                      |                 | 6                                                                                                                                   | szt. | 6,000   |               |
|           |                      |                 |                                                                                                                                     |      | RAZEM   | <b>6,000</b>  |
| 24<br>d.5 | KNR 2-31<br>0818-08  |                 | Rozebranie słupków do znaków                                                                                                        | szt. |         |               |
|           |                      |                 | 5                                                                                                                                   | szt. | 5,000   |               |
|           |                      |                 |                                                                                                                                     |      | RAZEM   | <b>5,000</b>  |
| 25<br>d.5 | KNR 2-31<br>0703-04  |                 | Przymocowanie znaków i drogowskazów jednoramiennych wraz z zakupem tarcz znaków i mocowań                                           | szt. |         |               |
|           |                      |                 | 6                                                                                                                                   | szt. | 6,000   |               |
|           |                      |                 |                                                                                                                                     |      | RAZEM   | <b>6,000</b>  |
| 26<br>d.5 | KNR 2-31<br>0702-02  |                 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm                                                                              | szt. |         |               |
|           |                      |                 | 5                                                                                                                                   | szt. | 5,000   |               |
|           |                      |                 |                                                                                                                                     |      | RAZEM   | <b>5,000</b>  |
| 27<br>d.5 | KNNR 6<br>0703-01    |                 | Montaż wraz z zakupem stalowych barier energochłonnych                                                                              | m    |         |               |
|           |                      |                 | 40                                                                                                                                  | m    | 40,000  |               |
|           |                      |                 |                                                                                                                                     |      | RAZEM   | <b>40,000</b> |

|                                      |             |   |
|--------------------------------------|-------------|---|
|                                      | Spis treści |   |
| Strona Tytułowa                      |             | 1 |
| Przedmiar                            |             | 2 |
| 1. Roboty przygotowawcze             |             | 2 |
| 2. Odwodnienie                       |             | 2 |
| 3. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni |             | 2 |
| 4. Zjazdy i pobocza                  |             | 3 |
| 5. Oznakowanie                       |             | 4 |
| Spis treści                          |             | 5 |