
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45233142-6	Roboty w zakresie naprawy dróg
45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
NAZWA INWESTYCJI:	Remont drogi gminnej ulica Polna w Suścu
ADRES INWESTYCJI:	Susiec, ul. Polna
NAZWA INWESTORA:	Gmina Susiec
ADRES INWESTORA:	ul. Tomaszowska 2 22-672 Susiec
WYKONAWCA:	TOMREM Tomasz Krzaczek
ADRES WYKONAWCY:	Ul. Józefa Piłsudskiego 2/14, 22-600 Tomaszów Lubelski
DATA OPRACOWANIA:	czerwiec 2026

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
			0,7	km	0,700	
					RAZEM	0,700
2 d.1	KNR AT-03 0102-02		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
			100	m2	100,000	
					RAZEM	100,000
3 d.1	KNNR 1 0104-14		Karczowanie pni o śr. 46-55 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności (pozostałość po karczunku wykonawca zutylizuje we własnym zakresie)	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
4 d.1	KNR 2-01 0108-05		Usunięcie zakrzaczeń oraz karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia (pozostałość po karczunku wykonawca zutylizuje we własnym zakresie)	ha		
			0,2	ha	0,200	
					RAZEM	0,200
2			Odwodnienie			
5 d.2	KNR 2-01 0205-03		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II-odmulenie, konserwacja i profilowanie rowów. Nadmiar urobku zagospodaruje Wykonawca.	m3		
			500 * 0,3 * 0,6	m3	90,000	
					RAZEM	90,000
6 d.2	KNR 2-31 0816-02		Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm (użyteczne rury do odwiezienia do 3 km w miejsce wskazane przez Inwestora, resztę zutylizuje Wykonawca)(zjazdy km 0+560 i km 0+615)	m		
			8 + 9,9	m	17,900	
					RAZEM	17,900
7 d.2	KNR 2-33 0601-01		Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 50 cm (rury HDPE na ławie z kruszywa o grubości 40 cm) (zjazdy km 0+560 i km 0+615)	m		
			8 + 9,9	m	17,900	
					RAZEM	17,900
8 d.2	KNR 2-31 0605-04		Przepusty rurowe pod zjazdami- ścianki skośne (przyczółek betonowy) dla rur o śr. 50 cm (zakończenia przep. na ławie z kruszywa gr. 40 cm) (zjazdy km 0+560 i km 0+615)	ściank.		
			2 + 2	ściank.	4,000	
					RAZEM	4,000
3			Warstwy konstrukcyjne nawierzchni			
9 d.3	KNR AT-03 0202-02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 - pod wyrównanie z mieszanki mineralno-asfaltowej	m2		
			3616 + 84 + 80	m2	3 780,000	
					RAZEM	3 780,000
10 d.3	KNR 2-31 0108-02		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym (AC16W lub AC 11W), średnia grubość 4cm	t		
			(3616 + 84 + 80) * 0,04 * 2,5	t	378,000	
					RAZEM	378,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.3	KNR AT-03 0202-02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² - pod warstwę ścierną z mieszanki mineralno-asfaltowej	m ²		
			3616 + 84	m ²	3 700,000	
					RAZEM	3 700,000
12 d.3	KNR AT-64 0502-03		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścierną o grubości 4 cm (AC11S)	m ²		
			3616 + 84	m ²	3 700,000	
					RAZEM	3 700,000
4			Zjazdy i pobocza			
13 d.4	KNR 2-01 0205-03		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (wykonanie koryta zjazdów gł. 30cm - na części zniszczonej podbudowy), nadmiar gruntu do zagospodarowania przez Wykonawcę	m ³		
			65 * 0,3	m ³	19,500	
					RAZEM	19,500
14 d.4	KNR 2-31 0103-01		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II (zjazdy)	m ²		
			65	m ²	65,000	
					RAZEM	65,000
15 d.4	KNR 2-31 0114-05		Podbudowa z kruszywa łamanego (mieszanka mineralna 0/63) - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (zjazdy)	m ²		
			65	m ²	65,000	
					RAZEM	65,000
16 d.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08		Podbudowa z kruszywa łamanego (mieszanka mineralna 0/31,5) - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm (zjazdy)	m ²		
			65	m ²	65,000	
					RAZEM	65,000
17 d.4	KNR AT-03 0202-02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² - pod wyrównanie z mieszanki mineralno-asfaltowej (zjazdy)	m ²		
			198	m ²	198,000	
					RAZEM	198,000
18 d.4	KNR 2-31 0108-02		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym (AC16W lub AC 11W), średnia grubość 4cm (zjazdy)	t		
			198 * 0,04 * 2,5	t	19,800	
					RAZEM	19,800
19 d.4	KNR AT-03 0202-02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² - pod warstwę ścierną z mieszanki mineralno-asfaltowej (zjazdy)	m ²		
			198	m ²	198,000	
					RAZEM	198,000
20 d.4	KNR AT-64 0502-03		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścierną o grubości 4 cm (AC11S) (zjazdy)	m ²		
			198	m ²	198,000	
					RAZEM	198,000
21 d.4	KNR 2-31 1402-05		Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m ²		
			690	m ²	690,000	
					RAZEM	690,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22 d.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm (pobocza)	m2		
			690	m2	690,000	
					RAZEM	690,000
23 d.4	KNR 2-31 1402-02		Ręczne plantowanie poboczy (ziemia za poboczem z kruszywa)	m2		
			2 * 700 * 0,5	m2	700,000	
					RAZEM	700,000
5			Oznakowanie			
24 d.5	KNR AT-04 0204-02		Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe - oznakowanie strukturalne	m2		
			6	m2	6,000	
					RAZEM	6,000
25 d.5	KNR 2-31 0703-03		Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.		
			17	szt.	17,000	
					RAZEM	17,000
26 d.5	KNR 2-31 0818-08		Rozebranie słupków do znaków	szt.		
			13	szt.	13,000	
					RAZEM	13,000
27 d.5	KNR 2-31 0703-04		Przymocowanie znaków i drogowskazów jednoramiennych wraz z zakupem tarcz znaków i mocowań	szt.		
			24	szt.	24,000	
					RAZEM	24,000
28 d.5	KNR 2-31 0702-02		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
			16	szt.	16,000	
					RAZEM	16,000
29 d.5	KNR 2-31 0702-01		Słupki prowadzące U-1a	szt.		
			22	szt.	22,000	
					RAZEM	22,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
1. Roboty przygotowawcze		2
2. Odwodnienie		2
3. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni		2
4. Zjazdy i pobocza		3
5. Oznakowanie		4
Spis treści		5