

Przedmiar robót

Dla: Gmina Gozdnica

ul. Ceramików 2 68-130 Gozdnica

Rodzaj robót: **Roboty budowlane**

Zakres robót: **Budowa placu zabaw oraz obiektów małej architektury**

Lokalizacja robót: **ul. Wojska Polskiego 5 Działka nr 715/4**

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: Roboty ziemne + tereny zielone		
1. 1.	KNNR 00-06-0403-0300	Analogia montaż krawężniki elestcznego gr. 5 cm z wykonaniem rowków z wykonaniem ław betonowych (beton B-15 w ilości 6.03m3)i obsypaniem piaskiem [83.88]	83.88
		Jm. m Razem:	83.88
1. 2.	KNR 02-21-0401-0400	Uzupełnienie trawy po robotach montażowychurządzeń placu zabaw wraz z dowozem i uzupełnieniem trawy [582.91*0.3]	174.873
		Jm. m2 Razem:	174.87
2.	Element: Utwardzenie placu zabaw		
2. 1.	KNR 02-31-0101-0100	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm [203.06]	203.06
		Jm. m2 Razem:	203.06
2. 2.	KNR 02-31-0101-0200	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. -dodatek za dalsze 10 cm - krotność 2 [203.06]	203.06
		Jm. m2 Razem:	203.06
2. 3.	KNR 02-31-0114-0500	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm [203.06]	203.06
		Jm. m2 Razem:	203.06
2. 4.	KNR 02-31-0114-0300	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm [203.06]	203.06
		Jm. m2 Razem:	203.06
2. 5.	KNR 02-31-0114-0800	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.- potrącenie za 2 cm krotność -2 [203.06]	203.06
		Jm. m2 Razem:	203.06
2. 6.	KNR AT-04-0101-0100	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny [203.06]	203.06
		Jm. m2 Razem:	203.06
2. 7.	KNR AT-04-0102-0102	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geokrat HDPEo wys. 39 mm - z zasypaniem piaskiem [203.06]	203.06
		Jm. m2 Razem:	203.06
2. 8.	KNR 02-21-0218-0100	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim - gr. 4 cm [203.06*0.04]	8.122
		Jm. m3 Razem:	8.12
2. 9.	KNR 02-21-0401-0400	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II z nawożeniem [203.06]	203.06
		Jm. m2 Razem:	203.06
2.10.	KNR 04-01-0108-0600	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III [203.06*0.28]	56.857
		Jm. m3 Razem:	56.86
2.11.	KNR 04-01-0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km za dalsze 4 km [203.06*0.28]	56.857

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
		Jm. m3	Razem: 56.86
3.	Element: Nawierzchnie bezpieczne		
3. 1.	KNR 02-31-0101-0100	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm [43.68]	43.68
		Jm. m2	Razem: 43.68
3. 2.	KNR 02-31-0101-0200	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. -dodatek za dalsze 25 cm - krotność 5 [43.68]	43.68
		Jm. m2	Razem: 43.68
3. 3.	KNR 02-31-0104-0300	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm - kruszywo 0-4 mm [43.68]	43.68
		Jm. m2	Razem: 43.68
3. 4.	KNR 02-31-0104-0400	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. - dodatek za dodatkowe 5 cm- krotność 5 [43.68]	43.68
		Jm. m2	Razem: 43.68
3. 5.	KNNR 00-06-0113-0200	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm [43.68]	43.68
		Jm. m2	Razem: 43.68
3. 6.	KNR 02-31-0114-0700	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm [43.68]	43.68
		Jm. m2	Razem: 43.68
3. 7.	KNR 02-31-0114-0800	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.- potrącenie za 3 cm krotność -3 [43.68]	43.68
		Jm. m2	Razem: 43.68
3. 8.	KNNR 00-06-0403-0300	Analogia montaż krawężniki gumowego SBR z wykonaniem rowków z wykonaniem ław betonowych (beton B-15 w ilości 2.58m3)i obsypaniem [30.78]	30.78
		Jm. m	Razem: 30.78
3. 9.	KNR 02-31-0502-0600	Analogia ułożenie nawierzchni z płyt gumowych EPDM 50x50 cm gr. 40-70 mm [43.68]	43.68
		Jm. m2	Razem: 43.68
3.10.	KNR 04-01-0108-0600	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III [43.68*0.42]	18.346
		Jm. m3	Razem: 18.35
3.11.	KNR 04-01-0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km za dalsze 4 km [18.35]	18.35
		Jm. m3	Razem: 18.35
4.	Element: Elementy małej architektury		
4. 1.	ANALIZA WŁASNA	Dostawa - namiot Tipi Babyfan (MB2793) [3.00]	3.00
		Jm. kpl.	Razem: 3.00
4. 2.	ANALIZA WŁASNA	Dostawa - Ziemia do roślin/warzyw 1500 L [3.00]	3.00

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
		Jm. kpl.	Razem:
4. 3.	ANALIZA WŁASNA	Dostawa - samochód terenowy Metal Lux HDPE (PZ 162) [1.00]	3.00
		Jm. kpl.	Razem:
4. 4.	ANALIZA WŁASNA	Dostawa i montaż - Huśtawka podwójna - bocianie gniazdo - metal , siedisko szt 2 (gum kocyk) (PZ278+PZ312) [1.00]	1.00
		Jm. kpl.	Razem:
4. 5.	ANALIZA WŁASNA	Dostawa i montaż -Cabrio-lux HDPE (PZ312) [1.00]	1.00
		Jm. kpl.	Razem:
4. 6.	ANALIZA WŁASNA	Dostawa i montaż - Zestaw metalowy Junior nr 4 - stal nierdzewna lux HDPE(PZ32) [1.00]	1.00
		Jm. kpl.	Razem:
4. 7.	ANALIZA WŁASNA	Dostawa i montaż -Owca lux HDPE(PZ326) [1.00]	1.00
		Jm. kpl.	Razem:
4. 8.	ANALIZA WŁASNA	Dostawa i montaż -Biedronka lux HDPE(PZ327) [1.00]	1.00
		Jm. kpl.	Razem:
4. 9.	ANALIZA WŁASNA	Dostawa i montaż -Piaskownica edukacyjna Metal lux HDPE(PZ332) [1.00]	1.00
		Jm. kpl.	Razem:
4.10.	ANALIZA WŁASNA	Dostawa i montaż -Zadaszenie przeciwsłoneczne Metal (PZ349) [6.00]	6.00
		Jm. kpl.	Razem:
4.11.	ANALIZA WŁASNA	Dostawa i montaż -Tablice do malowania B-Prenium+ drewnobezrdzeniowe + kotwy (PZ478) [2.00]	2.00
		Jm. kpl.	Razem:
4.12.	ANALIZA WŁASNA	Dostawa i montaż -Ławka podwójna z oparciem - metal, drewno liściaste(PZ503) [3.00]	3.00
		Jm. kpl.	Razem:
4.13.	ANALIZA WŁASNA	Dostawa i montaż -Kosz na śmieci - metal, (PZ511) [7.00]	7.00
		Jm. kpl.	Razem:
4.14.	ANALIZA WŁASNA	Dostawa i montaż -tablica regulamin - metal, (PZ540) [1.00]	1.00
		Jm. kpl.	Razem:
4.15.	ANALIZA WŁASNA	Dostawa i montaż - panel muzyczny (PZ548) [1.00]	1.00
		Jm. kpl.	Razem:
4.16.	ANALIZA WŁASNA	Dostawa i montaż - tablica edukacyjna PICASSO (PZ569) [1.00]	1.00
		Jm. kpl.	Razem:
4.17.	ANALIZA WŁASNA	Dostawa i montaż - Kuchnia Eu-Geniusza (PZ574) [1.00]	1.00
		Jm. kpl.	Razem:

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
4.18.	ANALIZA WŁASNA	Dostawa i montaż - Ogródek warzywno-kwiatowy okrągły (PZ586) [3.00]	3.00
		Jm. kpl. Razem:	3.00
4.19.	ANALIZA WŁASNA	Dostawa i montaż - Altana do odpoczynku z zadaszeniem (PZ587) [1.00]	1.00
		Jm. kpl. Razem:	1.00
4.20.	ANALIZA WŁASNA	Dostawa i montaż - domek chatka 493 (PZ702) [1.00]	1.00
		Jm. kpl. Razem:	1.00
4.21.	ANALIZA WŁASNA	Dostawa i montaż - Cymbalki (PZ723) [1.00]	1.00
		Jm. kpl. Razem:	1.00
4.22.	ANALIZA WŁASNA	Dostawa Profesjonalna chusta animacyjna 2.5m (SPE2255) [1.00]	1.00
		Jm. kpl. Razem:	1.00
4.23.	ANALIZA WŁASNA	Dostawa Falk Traktor Claas zielony na pedały z przyczepą + klakson od 2 lat (ZL11277) [2.00]	2.00
		Jm. kpl. Razem:	2.00
4.24.	ANALIZA WŁASNA	Dostawa Falk Traktor Country Star różowy na pedały z przyczepą + klakson od 2 lat (ZL11461) [2.00]	2.00
		Jm. kpl. Razem:	2.00
4.25.	ANALIZA WŁASNA	Dostawa Woopie wielki zestaw do piasku z wiaderkiem 25 el (ZL11572) [3.00]	3.00
		Jm. kpl. Razem:	3.00
4.26.	ANALIZA WŁASNA	Dostawa Taczka dla dzieci czerwona metalowa Rolly Toys (ZL2124) [4.00]	4.00
		Jm. kpl. Razem:	4.00
4.27.	ANALIZA WŁASNA	Dostawa i montaż - stojak na rowery [2.00]	2.00
		Jm. kpl. Razem:	2.00
4.28.	ANALIZA WŁASNA	Dostawa i montaż - ławka pojedyncza [5.00]	5.00
		Jm. kpl. Razem:	5.00
4.29.	ANALIZA WŁASNA	Dostawa i montaż - lampa solarna z słupem [2.00]	2.00
		Jm. kpl. Razem:	2.00