

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:

Budowa oświetlenia terenu i zasilania urządzeń obsługi ruchu przy ścieżce rowerowej w Oławie.

Przedmiotowe zadanie obejmuje następujące odcinki:

- od ul. St. Zeromskiego do ul. Lipowej wzdłuż wałów rz. Oława w miejscowości Oława, na podstawie dokumentacji projektowej, PZT zatwierdzonego decyzją pozwolenia na budowę 582/2024.- Całe zadanie objęte decyzją pozwolenia na budowę.
 - Budowę oświetlenia terenu i zasilania urządzeń obsługi ruchu przy ścieżce rowerowej na odcinku od ul. St. Zeromskiego do ul. F. Kutrowskiego wzdłuż wałów rz. Oława w miejscowości Oława, na podstawie dokumentacji projektowej, PZT zatwierdzonego decyzją 581/2024- Wykonanie części zadania objętego decyzją pozwolenia na budowę na odcinku od ZK+SO do C1.
- a) Wykonanie wszystkich robót budowlanych objętych dokumentacją projektową zatwierdzoną decyzją pozwolenia na budowę 582/2023, oraz robót objętych decyzją 581 na odcinku ZK+SO do C1 , w tym wykonanie wszelkich robót budowlano-montażowych niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji obejmujących m.inn.: wykonanie robót przygotowawczych, wytyczenie trasy, wykonanie robót zabezpieczających, budowa linii kablowych oświetleniowych, budowa linii światłowodowych, wykonanie robót ziemnych, w tym m. in. wykopy punktowe i liniowe, przeciski lub przewierty sterowane pod infrastrukturą, posadowienie i montaż fundamentów pod słupy, układanie kabli, rur i bednarki w rowie kablowym, osypanie fundamentów, zasypanie wykopów z zagęszczeniem, stawianie słupów, montaż wysięgników i opraw, prace łączeniowe w słupach, wykonanie prób urządzeń i instalacji oraz pomiarów w zgodności z dokumentacją projektową oraz wg obowiązujących norm, przepisów, opisanie słupów, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, wykonanie prac odtworzeniowych i porządkowych.
- b) Prowadzenie monitoringu geotechnicznego w zakresie oddziaływania drgań na na korpus wału przeciwpowodziowego. Stopień zagęszczenia należy zbadać przez specjalistę ds. geotechnik a świadectwa z badań dostarczyć zgodnie ze wskazaniem w Projekcie Zagospodarowania Terenu..
Zwraca się szczególną uwagę na zachowanie ostrożności podczas prac przy wałach rz. Oława. Prace w rejonie wału (opisane w PZT) należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi przez Wody Polskie. Z uwagi na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe roboty w rejonie wału nie mogą być wykonywane w okresie przechodzenia wielkich wód korytarzem rz. Oława. Zwrócić należy szczególną uwagę na zapisy zawarte w dok. Projektowej dot. Wykonania robót na zawalu.
W przypadku uszkodzenia korpusu wału przeciwpowodziowego i/lub podłoża gruntowego Wykonawca wykona naprawę na własny koszt.
Przed rozpoczęciem i po zakończeniu Wykonawca sporządzi protokół z przedstawicielem Zarządu Zlewni we Wrocławiu oraz przedstawicielem Nadzoru Wodnego w Oławie z min. 14 dniowym wyprzedzeniem, celem zabezpieczenia nadzoru nad wykonanymi pracami. Po zakończeniu robót Wykonawca prześle do Zarządów Zlewni We Wrocławiu i Oławie dokumentację powykonawczą i dok. Budowy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Budowlane z zakresu wykonania robót ziemnych wraz ze sprawowaniem nadzoru geotechnicznego (2 egz. papierowe oraz na nośniku elektronicznym).
- c) Prowadzenia badań archeologicznych..
- d) Dokonania wszelkich wymaganych zgłoszeń administracyjnych związanych z rozpoczęciem i zakończeniem robót, w tym do uzyskania braku sprzeciwu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB) oraz do uzyskania wymaganych odbiorów i dokonania uzgodnień z podmiotami wskazanymi w dokumentacji projektowej, decyzjach administracyjnych oraz ustaleniach narady koordynacyjnej. Wszelkie obowiązki i koszty z

tym związane ponosi Wykonawca.

- e) Zapewnienie obsługi i nadzoru geodezyjnego, archeologicznego, w razie konieczności geotechnicznego.
 - f) Zapewnienie przy realizacji przedmiotu zamówienia kierownika budowy oraz kierownika robót, zgodnie z zakresem przedmiotu zamówienia.
 - g) Sporządzenie operatu kolaudacyjnego.
2. Szczegółowy zakres robót oraz sposób ich wykonania określony jest w dokumentacji projektowej, STWiORB opracowanymi na potrzeby niniejszego zamówienia.
 3. Wszystkie roboty budowlane - montażowe zostaną wykonane z materiałów budowlanych i urządzeń zapewnionych przez Wykonawcę. Materiały i urządzenia stosowane przy realizacji zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogów wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie Prawo budowlane oraz wymaganiom stawianym przez stosowne dla zakresu prac normy i wytyczne techniczne. Wszystkie materiały użyte posiadać obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
 4. Roboty należy prowadzić zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami i przepisami BHP.
 5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót niezbędnych dla prawidłowej realizacji zamówienia, w tym m. in. robót przygotowawczych, zabezpieczających, rozbiórkowych i demontaży wraz z wywozem i utylizacją odpadów oraz robót porządkowych i odtworzeniowych.
 6. W razie konieczności Wykonawca zaktualizuje uzgodnienia, zgłoszenia, decyzje, zgody, dokona wymaganych zgłoszeń, uzyska wymagane uzgodnienia, zgody decyzje zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód, decyzji oraz pozwoleń, koniecznych do uzyskania do realizacji Przedmiotu umowy.
 8. Wykonawca zlokalizuje właścicieli sieci i zapewni nadzory nad sieciami przez osoby wskazane przez gestorów sieci, a w razie konieczności pozyska uzgodnienia, opinie decyzje. Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych Wykonawca powiadomi wszystkich użytkowników obcych sieci i zlokalizuje z nimi w terenie położenie uzbrojenia, uzgodni warunki prowadzenia robót oraz nadzór nad ich przebiegiem.
 9. Usunięcie wszystkich kolizji, w tym z istniejącą infrastrukturą, kolizji na sieciach i urządzeniach oraz liniach ziemnych i napowietrznych jest po stronie Wykonawcy.
 10. Organizacja prac prowadzona będzie w sposób niekolidujący z sąsiadującą infrastrukturą, w tym nieutrudniający dostępu do nieruchomości, nieruchomości sąsiednich i ich użytkowników oraz służb komunalnych i ratunkowych. Organizacja robót powinna umożliwić wykonywanie prac bez wstrzymywanie ruchu na drodze.
 11. ~~Harmonogram prac na terenie stadionu należy uzgodnić z zarządcą obiektu.~~
 12. Wykonawca odpowiada za przygotowanie, wygradzenie, zabezpieczenie i odpowiednie oznakowanie miejsca prowadzenia prac, terenu i placu budowy, ewentualnego zaplecza techniczno-materiałowego i socjalnego, w tym także organizację dojazdów i dojść do budowy niekolidujących z normalną eksploatacją, zorganizowania zastępczych tras przejazdu (dojazdu) i przejść, zapewnienie tymczasowej organizacji ruchu.
 13. Na wszystkie elementy objęte zamówieniem, w tym roboty budowlane, materiały i urządzenia, Wykonawca udzieli gwarancji na okres 5 lat od dnia odbioru końcowego.

Zastępca Naczelnika Wydziału
Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji
i Zamówień Publicznych
sporządził:
mgr inż. Magdalena Szymkowiak

NACZELNIK WYDZIAŁU
Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji
i Zamówień Publicznych
zatwierdził:
Andrzej Wąglowski