

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45242000-5 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana pokładu pomostu drewnianego
ADRES INWESTYCJI: Stary Folwark Muzeum Wigier
NAZWA INWESTORA: Wigierski Park Narodowy
ADRES INWESTORA: Krzywe 82; 16-402 Suwałki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Adrian Podolewski

DATA OPRACOWANIA: 25.08.2026

- Wycena obejmuje:
- 1. Rozbiórka istniejącego pokładu
 - 2. Rozbiórka balustrady rozdzielającej pomost na część plażową i obsługi jednostek pływających
 - 3. Oczyszczenie i impregnacja belek pod pokładem
 - 4. Wykonanie nowego pokładu pomostu z impregnowanych desek sosnowych lub modrzewiowych
 - 5. Wykonanie nowej balustrady z drewna dębowego
 - 6. Wykonanie pochylni z kruszywa naturalnego i palisady z tworzywa sztucznego celem udostępnienia pomostu osobom niepełnosprawnym ruchowo.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
25.08.2026

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	KNR-W 2-25 0416-03	Rozebranie pokładu i balustrad pomostu	m3		
	pokład	0,168 + 0,28 + 0,342 + 0,177 + 11,016 + 2,19 + 0,994 + 0,563 + 1,734	m3	17,464	
	Balustrada	0,529 + 0,626 + 0,331 + 0,315 + 0,72	m3	2,521	
				RAZEM	19,985
2	KNP 01 0102 -01.04	Ręczne przenoszenie drewna budowlanego : desek, stempli, bel itp.o ciężarze do 100 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie	m3		
		poz.1	m3	19,985	
				RAZEM	19,985
3	KNP 01 0102 -03.04	Ręczne przenoszenie drewna budowlanego : desek, stempli, bel itp.o ciężarze do 100 kg - dodatek za każde dalsze 10 m. Docelowo 30 m Krotność = 2	m3		
		poz.1	m3	19,985	
				RAZEM	19,985
4	KNR AT-06 0101-03	Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria ładunku II	t		
		poz.1 * 0,7	t	13,990	
				RAZEM	13,990
5	KNR AT-06 0108-03	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. III	kurs		
		2	kurs	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR AT-06 0108-06	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. III; dodatek za każdy dalszy 1 km wywóz na odległość 10 km. Krotność = 9	kurs		
		2	kurs	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR 2-33 0807-07	Impregnacja drewna w istniejących mostach przez smarowanie - bale nad wodą. Oczyszczenie i impregnacja belek pod pokładem	m		
		110	m	110,000	
				RAZEM	110,000
8	KNR 2-23 0604-02	Wykonanie pokładów z bali grubości 50 mm pomostów drewnianych. Drewno sosnowe lub modrzewiowe, impregnowane ciśnieniowo i następnie malowane impregnatem rozpuszczalnikowym z dodatkiem wosku.	m2		
		2,85 * 2,4 + 5,9 * 0,6 + 5,4 * 40,8 + 3 * 14,6 + 41,4 * 0,3 + 41,4 * 0,17 + 86,7 * 0,25	m2	315,633	
				RAZEM	315,633
9	KNR 2-11 0301-02 z.sz.3.4.	Konstrukcje drewniane bez wyrębów z krawędziaków - drewno dębowe. Balustrada rozdzielająca pomost.	m3		
		3,1	m3	3,100	
				RAZEM	3,100
10	KSNR 10 0513-08	Wykonanie palisady z kołków lub słupków o śr. 10-12 cm wbitych na 1.50 m w gr.kat.I-III. Palisada pochylni z tworzywa sztucznego	m		
		9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
11	KNR 9-11 0101-02	Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym	m2		
		6 * 3	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
12	KNNR-W 10 2407-01	Nawierzchnie żwirowe na gruntach mineralnych bez warstwy odsączającej - ręczne formowanie korpusu gr. 25 cm. Wykonanie pochylni MIESZANKA KRUSZYW ZAWIERAJĄCA 75 % KRUSZYWA ŁAMANEGO	m2		
		18	m2	18,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	18,000
13	KNNR-W 10 2407-02	Nawierzchnie żwirowe na gruntach mineralnych bez warstwy odsączającej - ręczne formowanie korpusu - za dalsze 10 cm gr. ponad 25 cm. Docelowo 45 cm MIESZANKA KRUSZYW ZAWIERAJĄCA 75 % KRUSZYWA ŁAMANEGO Krotność = 2	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000