

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45242000-5 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana pokładu pomostu drewnianego
ADRES INWESTYCJI: Punkt widokowy Bartny Dół
NAZWA INWESTORA: WIGIERSKI PARK NARODOWY
ADRES INWESTORA: Krzywe 82; 16-402 Suwałki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Adrian Podolewski

DATA OPRACOWANIA: 17.07.2026

- Wycena obejmuje:
- 1. Rozbiórka istniejącego pokładu i zbutwiełej części pochwyty balustrady
 - 2. Oczyszczenie i impregnacja belek pod pokładem
 - 3. Odtworzenie rozebranej części pochwyty
 - 4. Odtworzenie pokładu
 - 5. Oczyszczenie i impregnacja drewnianych elementów konstrukcji pomostu

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
17.07.2026

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1	KNR-W 2-25 0416-03	Rozebranie pokładu i fragmentu pochwyty balustrady	m3		
	pokład	$(34,84 + 17,83 + 37,56 + 7,7 + 1,5) * 0,05$	m3	4,972	
	Pochwyt	$5,6 * 0,12 * 0,2$	m3	0,134	
				RAZEM	5,106
2	KNP 01 0102 -01.04	Ręczne przenoszenie drewna budowlanego : desek, stempli, bel itp.o ciężarze do 100 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie	m3		
		poz. 1	m3	5,106	
				RAZEM	5,106
3	KNP 01 0102 -03.04	Ręczne przenoszenie drewna budowlanego : desek, stempli, bel itp.o ciężarze do 100 kg - dodatek za każde dalsze 10 m. Docelowo 30 m Krotność = 2	m3		
		poz.1	m3	5,106	
				RAZEM	5,106
4	KNR AT-06 0101-03	Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria ładunku II	t		
		poz. 1 * 0,7	t	3,574	
				RAZEM	3,574
5	KNR AT-06 0108-03	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. III	kurs		
		2	kurs	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR AT-06 0108-06	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. III; dodatek za każdy dalszy 1 km wywóz na odległość 10 km. Krotność = 9	kurs		
		2	kurs	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR 2-33 0807-07	Impregnacja drewna w istniejących mostach przez smarowanie - bale nad wodą. Oczyszczenie i impregnacja belek pod pokładem	m		
		110	m	110,000	
				RAZEM	110,000
8	KNR-W 4-01 0610-03	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - pow. odgrzybiana ponad 5 m2	m2		
	balustrady	$44,2 * 2$	m2	88,400	
	pochwyty	$[0,14 + 0,12] * 2 * [3,15 * 2 + 3 * 9 + 3,11 + 2,8 + 3,2 + 3,71 + 1,75] + [0,12 + 0,2] * 2 * [4,28 + 2,93 * 2]$	m2	31,382	
	balustrad				
	słupki	$[0,14 + 0,2] * 2 * 1,65 * 25 + [0,14 + 0,2] * 2 * 2,6 * 9 + [0,14 + 0,2] * 2 * 2,35 * 2$	m2	47,158	
	balustrad				
	belki	$11,7 * 0,2 * 3 + 2,8 * 0,2 * 3$	m2	8,700	
				RAZEM	175,640
9	KNR-W 4-01 0628-01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi	m2		
		poz.8	m2	175,640	
				RAZEM	175,640
10	KNR 2-23 0604-02	Wykonanie pokładów z bali grubości 50 mm pomostów drewnianych. Drewno sosnowe lub modrzewiowe, impregnowane ciśnieniowo i następnie malowane impregnatem rozpuszczalnikowym z dodatkiem wosku.	m2		
		$34,84 + 17,83 + 37,56 + 7,7 + 1,5$	m2	99,430	
				RAZEM	99,430
11	KNR 2-11 0301-02 z.sz.3.4.	Konstrukcje drewniane bez wyrębów z krawędziaków .Odtworzenie pochwyty, z krawędziaków dębowych	m3		
		0,134	m3	0,134	
				RAZEM	0,134