

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45242000-5 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana pokładu pomostu drewnianego

ADRES INWESTYCJI: Punkt widokowy Powały

NAZWA INWESTORA: WIGIERSKI PARK NARODOWY

ADRES INWESTORA: Krzywe 82; 16-402 Suwałki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Adrian Podolewski

DATA OPRACOWANIA: 17.07.2026

Wycena obejmuje:

- 1. Rozbiórka istniejącego pokładu
- 2. Oczyszczenie i impregnacja belek pod pokładem
- 3. Wykonanie nowego pokładu pomostu z impregnowanych desek sosnowych lub modrzewiowych
- 4. Oczyszczenie i impregnacja drewnianych elementów konstrukcji pomostu

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

17.07.2026

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	KNR-W 2-25 0416-03	Rozebranie pokładu pomostu	m3		
		podkład	(29,24 + 17,83 + 37,56 + 7,7 + 1,5) * 0,05	m3	4,692
				RAZEM	4,692
2	KNP 01 0102 -01.04	Ręczne przenoszenie drewna budowlanego : desek, stempli, bel itp.o ciężarze do 100 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie	m3		
		poz. 1	m3	4,692	
				RAZEM	4,692
3	KNP 01 0102 -03.04	Ręczne przenoszenie drewna budowlanego : desek, stempli, bel itp.o ciężarze do 100 kg - dodatek za każde dalsze 10 m. Docelowo 30 m Krotność = 2	m3		
		poz. 1	m3	4,692	
				RAZEM	4,692
4	KNR AT-06 0101-03	Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria ładunku II	t		
		poz. 1 * 0,7	t	3,284	
				RAZEM	3,284
5	KNR AT-06 0108-03	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. III	kurs		
		2	kurs	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR AT-06 0108-06	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. III; dodatek za każdy dalszy 1 km wywóz na odległość 10 km. Krotność = 9	kurs		
		2	kurs	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR 2-33 0807-07	Impregnacja drewna w istniejących mostach przez smarowanie - bale nad wodą. Oczyszczenie i impregnacja belek pod pokładem	m		
		120	m	120,000	
				RAZEM	120,000
8	KNR-W 4-01 0610-03	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - pow. odgrzybiana ponad 5 m2	m2		
	balustrady	[3 + 3 + 3 + 4,1 + 4,3 + 1,12 + 3,7 + 11 + 1 + 1,2 + 3,64 + 2,9] * 2	m2	83,920	
	pochwyty balustrad	[0,14 + 0,12] * 2 * [3,15 * 2 + 3 * 7 + 3,11 + 2,8 + 3,2 + 1,22 + 3,71 + 1,75] + [0,12 + 0,2] * 2 * [4,28 + 2,93 * 2]	m2	28,896	
	słupki balustrad	[0,14 + 0,2] * 2 * 1,65 * 23 + [0,14 + 0,2] * 2 * 2,6 * 9 +	m2	44,914	
	belki	[0,14 + 0,2] * 2 * 2,35 * 2 11,7 * 0,2 * 3 + 2,8 * 0,2 * 3	m2	8,700	
				RAZEM	166,430
9	KNR-W 4-01 0628-01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi	m2		
		poz. 8	m2	166,430	
				RAZEM	166,430
10	KNR 2-23 0604-02	Wykonanie pokładów z bali grubości 50 mm pomostów drewnianych. Drewno sosnowe lub modrzewiowe, impregnowane ciśnieniowo i następnie malowane impregnatem rozpuszczalnikowym z dodatkiem wosku.	m2		
		29,24 + 17,83 + 37,56 + 7,7 + 1,5	m2	93,830	
				RAZEM	93,830