

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421000-4

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ W BUDYNKU
SĄDU REJONOWEGO

ADRES INWESTYCJI: 62-065 GRODZISK WIELKOPOLSKI, UL. ŻWIRKI I WIGURY 3

INWESTOR: SĄD OKRĘGOWY W POZNANIU

ADRES INWESTORA: 61-736 POZNAŃ, UL. HEJMOWSKIEGO 2

WYKONAWCA: _____

ADRES WYKONAWCY: _____

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Piotr Kędzora

DATA OPRACOWANIA: maj 2026r.

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

POZIOM CEN: 2 kw. 2026

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S

Zysk [Z] 0%(R+Kp(R))+0%(S+Kp(S))

VAT [V] 23%

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

PODATEK VAT: 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Roboci zna	Materi ały	Sprzęt	KzMat	Razem	Udział %	PTE opis	PTE j.m.	PTE ilość	PTE Wartość
1	Wymiana stolarki okiennnej- piwnica, parter, 1,2 piętro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
2	Roboty naprawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
3	Różne pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	VAT 23%				0,00	0,00	0,00%				
	Kosztorys brutto				0,00	0,00	0,00%				

Słownie: zł

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Wymiana stolarki okiennej-piwnica, parter, 1,2 piętro			
1 d.1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		14 + 9 + 12 + 12 + 3	szt.	50,000	
				RAZEM	50,000
2 d.1	KNR 401 0354-0500	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2	m2		
		26,308 + 177,983	m2	204,291	
				RAZEM	204,291
3 d.1	KNNR 2 1102-01	Montaż okien ościeżnicowych i skrzynkowych fabrycznie wykończonych, jedno, dwu i trójdzielnych o powierzchni do 1,0 m2	m2		
	NR01	(0,70 * 1,20) * 14	m2	11,760	
	NR03	(0,40 * 0,95) * 9	m2	3,420	
	NR08	(0,6 * 1,57) * 12	m2	11,304	
	NR10	(0,65 * 1,00) * 12	m2	7,800	
	NR20	(0,65 * 1,40) * 3	m2	2,730	
				RAZEM	37,014
4 d.1	KNNR 2 1102-02	Montaż okien ościeżnicowych i skrzynkowych fabrycznie wykończonych, jedno, dwu i trójdzielnych o powierzchni 1,0 -2,0 m2	m2		
	NR02	(1,12 * 1,00) * 10	m2	11,200	
	NR12	(0,75 * 2,63) * 4	m2	7,890	
	NR17	(0,76 * 1,63) * 2	m2	2,478	
	NR18	(1,24 * 1,04) * 1	m2	1,290	
	NR19	(0,98 * 1,76) * 2	m2	3,450	
				RAZEM	26,308
5 d.1	KNNR 2 1102-03	Montaż okien ościeżnicowych i skrzynkowych fabrycznie wykończonych, jedno, dwu i trójdzielnych o powierzchni ponad 2,0 m2	m2		
	NR04	(1,43 * 2,30) * 19	m2	62,491	
	NR05	(1,93 * 2,34) * 2	m2	9,032	
	NR06	(1,35 * 2,13) * 13	m2	37,382	
	NR07	(1,27 * 2,64) * 1	m2	3,353	
	NR09	(1,66 * 1,51) * 2	m2	5,013	
	NR11	(1,50 * 2,30) * 12	m2	41,400	
	NR13	(1,50 * 2,63) * 2	m2	7,890	
	NR14	(2,45 * 2,30) * 1	m2	5,635	
	NR15	(1,40 * 1,63) * 1	m2	2,282	
	NR16	(2,15 * 1,63) * 1	m2	3,505	
				RAZEM	177,983
6 d.1	KNR 4-01 0712-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
7 d.1	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m2		
		100	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
8 d.1	KNNR 003 0604-0310	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III o powierzchni do 5,0 m2, wykonanych ręcznie, z zaprawy cementowej - nakrapianych (z wapnem suchogaszonym)	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
9 d.1	KNNR 003 0607-0300	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie z przygotowaniem powierzchni i z przetarciem tynków	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Roboty naprawcze			
10 d.2	Analiza inwid.	Naprawa okien w poziomie dachu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Różne pozostałe			
11 d.3	KNR 401 0108-0900	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km (odpady budowlane)	m3		
		12	m3	12,000	
				RAZEM	12,000
12 d.3	KNR 401 0108-1000	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km (odpady budowlane) Krotność = 10	m3		
		12	m3	12,000	
				RAZEM	12,000
13 d.3	Analiza inwid.	Oplata składowiskowa - zmieszane odpady z budowy i demontażu	t		
		4	t	4,000	
				RAZEM	4,000

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1		Wymiana stolarki okiennej-piwnica,parter,1,2 piętro						
1 d.1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.	50,000	0,00			
1*		obmiar = 14 + 9 + 12 + 12 + 3 = 50,000 szt. -- R -- robocizna 0,85 r-g/szt.	r-g	42,50000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
2 d.1	KNR 401 0354-0500	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2	m2	204,291	0,00			
1*		obmiar = 26,308 + 177,983 = 204,291 m2 -- R -- robocizna 0,52 r-g/m2	r-g	106,23132	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
3 d.1	KNNR 2 1102-01	Montaż okien ościeżnicowych i skrzynkowych fabrycznie wykończonych, jedno,dwu i trójdzielnych o powierzchni do 1,0 m2	m2	37,014	0,00			
1*		obmiar = (0,70 *1,20) *14 11,760 (0,40 *0,95) *9 3,420 (0,6 *1,57) *12 11,304 (0,65 *1,00) *12 7,800 (0,65 *1,40) *3 2,730 RAZEM 37,014 m2 -- R -- robocizna 2,95 r-g/m2 -- M --	r-g	109,19130	0,00	0,00		
2*		Pianka poliuretanowa 0,05 kg/m2	kg	1,85070	0,00		0,00	
3*		Ko-ki rozpor.uniw.polietyl.z wkrętami,14mm 4 szt/m2	szt	148,05600	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M2+M3) 15 %	%		0,00		0,00	
5*		okna i drzwi balkonowe' 1 m2/m2 -- S --	m2	37,01400	0,00		0,00	
6*		wyciąg 0,08 m-g/m2	m-g	2,96112	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4 d.1	KNNR 2 1102-02	Montaż okien ościeżnicowych i skrzynkowych fabrycznie wykończonych, jedno, dwu i trójdzielnych o powierzchni 1,0-2,0 m2	m2	26,308	0,00			
1*		obmiar = (1,12 *1,00) *10 11,200 (0,75 *2,63) *4 7,890 (0,76 *1,63) *2 2,478 (1,24 *1,04) *1 1,290 (0,98 *1,76) *2 3,450 RAZEM 26,308 m2 -- R --						
1*		robocizna 1,88 r-g/m2 -- M --	r-g	49,45904	0,00	0,00		
2*		Pianka poliuretanowa 0,04 kg/m2	kg	1,05232	0,00		0,00	
3*		Ko-ki rozpor.uni.w.polietyl.z wkrętami, 14mm 6 szt/m2	szt	157,84800	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M2+M3) 15 %	%		0,00		0,00	
5*		okna i drzwi balkonowe" 1 m2/m2 -- S --	m2	26,30800	0,00		0,00	
6*		Wyciąg jednomasztowy z nap.elekt. 0,5 t 0,06 m-g/m2	m-g	1,57848	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
5 d.1	KNNR 2 1102-03	Montaż okien ościeżnicowych i skrzynkowych fabrycznie wykończonych, jedno, dwu i trójdzielnych o powierzchni ponad 2,0 m2	m2	177,983	0,00			
1*		obmiar = (1,43 *2,30) *19 62,491 (1,93 *2,34) *2 9,032 (1,35 *2,13) *13 37,382 (1,27 *2,64) *1 3,353 (1,66 *1,51) *2 5,013 (1,50 *2,30) *12 41,400 (1,50 *2,63) *2 7,890 (2,45 *2,30) *1 5,635 (1,40 *1,63) *1 2,282 (2,15 *1,63) *1 3,505 RAZEM 177,983 m2 -- R --						
1*		robocizna 1,65 r-g/m2 -- M --	r-g	293,67195	0,00	0,00		
2*		Pianka poliuretanowa 0,03 kg/m2	kg	5,33949	0,00		0,00	
3*		Ko-ki rozpor.uni.w.polietyl.z wkrętami, 14mm 6 szt/m2	szt	1 067,8980 0	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M2+M3) 15 %	%		0,00		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		okna i drzwi balkonowe 1 m2/m2	m2	177,98300	0,00		0,00	
6*		-- S -- Wyciąg wolnostojący z nap. elektr. 0,5 t 0,05 m-g/m2	m-g	8,89915	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
6 d.1	KNR 4-01 0712-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2	15,000	0,00			
1*		obmiar = 15,000 m2 -- R -- robocizna 2,38 r-g/m2	r-g	35,70000	0,00	0,00		
2*		-- M -- cement portlandzki z dodatkami 25 0,0103 t/m2	t	0,15450	0,00		0,00	
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0061 m3/m2	m3	0,09150	0,00		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,0427 m3/m2	m3	0,64050	0,00		0,00	
5*		Woda przemysłowa z rurociągu 0,0115 m3/m2	m3	0,17250	0,00		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
7*		-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,1 m-g/m2	m-g	1,50000	0,00			0,00
8*		betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,1 m-g/m2	m-g	1,50000	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
7 d.1	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m2	100,000	0,00			
1*		obmiar = 100,000 m2 -- R -- robocizna 0,152 r-g/m2	r-g	15,20000	0,00	0,00		
2*		-- M -- Farby lateksowe emulsyjne do wnętrz-kolor. 0,29 dm3/m2	dm3	29,00000	0,00		0,00	
3*		szpachlówka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej 0,6 kg/m2	kg	60,00000	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
8 d.1	KNNR 003 0604-0310	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat.III o powierzchni do 5,0 m2, wykonanych ręcznie, z zaprawy cementowej - nakrapianych (z wapnem suchogaszonym)	m2	15,000	0,00			
1*		obmiar = 15,000 m2 -- R -- robocizna 0,55 r-g/m2 -- M --	r-g	8,25000	0,00	0,00		
2*		Piaski do zapraw budowlanych 0,001 m3/m2	m3	0,01500	0,00		0,00	
3*		Cement portlandzki 25 z dodatkami 0,002 t/m2	t	0,03000	0,00		0,00	
4*		Wapno hydratyzowane (suchogaszone) 0,001 t/m2	t	0,01500	0,00		0,00	
5*		Materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
9 d.1	KNNR 003 0607-0300	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie z przygotowaniem powierzchni i z przetarciem tynków	m2	15,000	0,00			
1*		obmiar = 15,000 m2 -- R -- robocizna 0,43 r-g/m2 -- M --	r-g	6,45000	0,00	0,00		
2*		Farby silikatowe nawierzch.fasadowe-kolor 0,168 dm3/m2	dm3	2,52000	0,00		0,00	
3*		Piaski do zapraw budowlanych 0,005 m3/m2	m3	0,07500	0,00		0,00	
4*		Wapno gaszone (ciasto wapienne), luzem 0,002 m3/m2	m3	0,03000	0,00		0,00	
5*		Materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomasztowy z nap.elekt. 0,5 t 0,001 m-g/m2	m-g	0,01500	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział: Wymiana stolarki okiennej-piwnica,parter,1,2 piętro								
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2		Roboty naprawcze						
10 d.2	Analiza inwid.	Naprawa okien w poziomie dachu	kpl	1,000	0,00			
1*		obmiar = 1,000 kpl -- M -- Naprawa stolarki 1 kpl/kpl	kpl	1,00000	0,00		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Roboty naprawcze				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
3		Różne pozostałe						
11 d.3	KNR 401 0108-0900	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km (odpady budowlane)	m3	12,000	0,00			
1*		obmiar = 12,000 m3 -- R -- robocizna 1,39 r-g/m3 -- S --	r-g	16,68000	0,00	0,00		
2*		Samochód skrzyniowy do 5 t (1) 0,72 m-g/m3	m-g	8,64000	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
12 d.3	KNR 401 0108-1000	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km (odpady budowlane) Krotność = 10	m3	12,000	0,00			
1*		obmiar = 12,000 m3 -- S -- Samochód skrzyniowy do 5 t (1) (0,020000*15,000000=0,3)*10=3 m-g/m3	m-g	36,00000	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
13 d.3	Analiza inwid.	Oплата składowiskowa - zmieszane odpady z budowy i demontażu	t	4,000	0,00			
1*		obmiar = 4,000 t -- M -- Oплата składowiskowa 1 t/t	t	4,00000	0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Różne pozostałe				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 Wymiana stolarki okiennej- piwnica, parter, 1, 2 piętro	0,00			
2 Roboty naprawcze	0,00			
3 Różne pozostałe	0,00			
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
RAZEM	0,00			

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zł