
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233290-8	Instalowanie znaków drogowych
NAZWA INWESTYCJI:	Przebudowa drogi powiatowej nr 2416W Zakroczym - Smoły - Zaręby w gminie Zakroczym
ADRES INWESTYCJI:	Droga powiatowa nr 2416W w miejscowościach Strubiny, Smoły
NAZWA INWESTORA:	Powiat Nowodworski
ADRES INWESTORA:	ul. Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
DATA OPRACOWANIA:	20.08.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

20.08.2026

Data zatwierdzenia

Charakterystyka robót budowlanych

Droga powiatowa nr 2416W relacji Zakroczym - Smoły - Zaręby na odcinku o długości 715 m przebiega przez miejscowości Strubiny i Smoły, gm. Zakroczym. W chwili obecnej droga na odcinku objętym przebudową ma nawierzchnię gruntową, co utrudnia poruszanie się pojazdów oraz stwarza problemy z należyтым utrzymaniem poprzez konieczność ciągłego profilowania oraz uzupełniania ubytków. Przebudowa drogi wpłynie na podniesienie jej standardów technicznych oraz użytkowych, a także przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa. Elementy prac obejmują: roboty przygotowawcze, wykonanie podbudowy z kruszywa, wykonanie poszerzenia jezdni, wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz roboty wykończeniowe.

Spis działów przedmiaru robót:

Dział 1. Roboty przygotowawcze (Kody CPV: 45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę, 45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne)

Dział 2. Pobocza (Kody CPV: 45.23.32.00-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni)

Dział 3. Poszerzenie i podbudowy (Kody CPV: 45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne)

Dział 4. Nawierzchnia (Kody CPV: 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg, 45.23.32.00-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni)

Dział 5. Roboty wykończeniowe (Kody CPV: 45.23.32.90-8 Instalowanie znaków drogowych)

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1	4510000-8		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	I-D- 01.01. 01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
			0,715	km	0,715	
					RAZEM	0,715
2 d.1	KNNR 1 0102-05	I-D- 09.01. 01a	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni	ha		
			0,22	ha	0,220	
					RAZEM	0,220
2	45233200-1		POBOCZA			
3 d.2	KNR 2-31 1402-05 1402-06	I-D- 06.03. 01	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm	m2		
			715 * 0,5 + 715 * 1,5	m2	1 430,000	
					RAZEM	1 430,000
4 d.2	KNNR 6 0204-06 analogia	I-D- 05.02. 00	Pobocza z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 15 cm	m2		
			715 * 0,6 * 2	m2	858,000	
					RAZEM	858,000
5 d.2	KNR 4-01 0108-05 0108-08	I-D- 02.00. 00	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II	m3		
			286	m3	286,000	
					RAZEM	286,000
3	45111200-0		POSZERZENIE I PODBUDOWY			
6 d.3	KNR 2-31 0101-01 0101-02	I-D- 02.00. 00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm	m2		
			430 * 1,4 + 285 * 1,2	m2	944,000	
					RAZEM	944,000
7 d.3	KNR 2-31 0103-04	U-D- 05.01. 00a	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
			430 * 1,4 + 285 * 1,2	m2	944,000	
					RAZEM	944,000
8 d.3	KNNR 6 0104-01	I-D- 04.05. 01b	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm	m2		
			430 * 1,4 + 285 * 1,2	m2	944,000	
					RAZEM	944,000
9 d.3	KNR 2-31 0115-07 0115-08	I-D- 04.05. 01b	Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem (z betoniarni) C 1,5/2 - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			430 * 1,3 + 285 * 1,1	m2	872,500	
					RAZEM	872,500
10 d.3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	I-D- 04.05. 01b	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 (C90/3) o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			430 * 1,2 + 285 * 1,0	m2	801,000	
					RAZEM	801,000
11 d.3	KNR 4-01 0108-05 0108-08	I-D- 02.00. 00	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II	m3		
			377,6	m3	377,600	
					RAZEM	377,600

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4	45233220-7		NAWIERZCHNIA			
12 d.4	KNR 2-31 0103-04	U-D- 05.01. 00a	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
			715 * 4	m2	2 860,000	
					RAZEM	2 860,000
13 d.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	I-D- 04.05. 01b	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 (C90/3) o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			430 * 5,2 + 285 * 4,9	m2	3 632,500	
					RAZEM	3 632,500
14 d.4	KNR 2-31 1004-07	I-D- 04.03. 01	Skropienie podbudowy asfaltem	m2		
			430 * 5,2 + 285 * 4,9	m2	3 632,500	
					RAZEM	3 632,500
15 d.4	KNNR 6 0308-01	I-D- 05.03. 05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2		
			430 * 5,1 + 285 * 4,8	m2	3 561,000	
					RAZEM	3 561,000
16 d.4	KNR 2-31 1004-07	I-D- 04.03. 01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
			430 * 5,1 + 285 * 4,8	m2	3 561,000	
					RAZEM	3 561,000
17 d.4	KNNR 6 0309-02	I-D- 05.03. 05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
			430 * 5,0 + 285 * 4,7	m2	3 489,500	
					RAZEM	3 489,500
5	45233290-8		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
18 d.5	KNNR 6 1302-05	U-D- 03.01. 03	Oczyszczenie przepustów śr. 0.8 m z namułu do 50% jego średnicy	m		
			24	m	24,000	
					RAZEM	24,000
19 d.5	KNR 2-31 0114-07 analogia	I-D- 05.02. 00	Zjazdy z kruszywa łamanego - dostosowanie wysokościowe	m2		
			150	m2	150,000	
					RAZEM	150,000
20 d.5	KNNR 6 0702-01	I-D- 07.02. 01a	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
21 d.5	KNNR 6 0702-04	I-D- 07.02. 01a	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000