

Przedmiar

Rodzaj robót	BUDOWA TRYBUN SPORTOWYCH, WIAT STADIONOWYCH, BIEŻNI SPORTOWEJ, OŚWIETLENIA, OGRODZEŃ, TABLICY STADIONOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ tj. INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ
Branża	Budowlana
Lokalizacja	dz. nr 2379/7, 2378/2, 2382/1, 2384/1, obr. 0001 Górnio, jedn. ewid. 181611_5 Sokołów Małopolski obszar wiejski
Inwestor	Gmina Sokołów Małopolski Ul. Rynek 1 36-050 Sokołów Małopolski

Tabela elementów

Nr	Opis	Wartość
1.	Wykonanie fundamentów i montaż trybun	
2.	Chodniki - dojścia do trybun	
3.	Wykonanie fundamentu i montaż wiat	
4.	Wykonanie fundamentu i montaż tablicy stadionowej	
5.	Wykonanie ogrodzenia i piłkochwytów	
6.	Wykonanie podbudowy i bieżni	
7.	Modernizacja płyty boiska	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Wykonanie fundamentów i montaż trybun				
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaże	kpl	1
2	KNR 2-01 0120/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	kpl	1
3	KNR 2-01 0217/04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 0,25m3, grunt kategorii III	m3	82,238
4	KNR 4-01 0108/02	Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	82,238
5	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	191,25
6	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm Dopłata 10x	m2	191,25
7	KNR K-36 0114/02	Siatka zbrojeniowa zgrzewana fi8mm oczko 15x15cm - górą i dołem	m2	191,25
8	KNR 2-31 0308/03	Warstwa górna o grubości 5cm nawierzchni betonowej	m2	191,25
9	KNR 2-31 0308/04	Warstwa górna nawierzchni betonowej - za każdy dalszy 1cm ponad 5cm Dopłata 13x	m2	191,25
10	KNK 7-28 0305/04	Dopłata za dylatacje w płycie betonowej	kpl	1
11	KNCK 1 0709/01	Uzupełnienie szczelin dylatacyjnych	kpl	1
12	KNNR 7 0209/07	Dostawa i montaż trybuny 4-rzędowej na 303 miejsc wykonanej z konstrukcji stalowej ocynkowanej z siedziskami plastikowymi z zadaszeniem	kpl	1
13	KNNR 7 0209/07	Dostawa i montaż trybuny 4-rzędowej na 31 miejsc wykonanej z konstrukcji stalowej ocynkowanej z siedziskami plastikowymi z zadaszeniem	kpl	1
14	Kalkulacja indywidualna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1
2. Chodniki - dojścia do trybun				
15	KNR 2-01 0120/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	kpl	1
16	KNR 2-01 0217/04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 0,25m3, grunt kategorii III	m3	13,463
17	KNR 4-01 0108/02	Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	13,463
18	KNR 2-31 0401/03	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	215,8
19	KNR 2-31 0402/03	Ława betonowa zwykła pod krawężniki	m3	4,856
20	KNKRB 6 0404/04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na ławie betonowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	215,8
21	KNR 2-31 0105/07	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	200
22	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	200
23	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm Dopłata 10x	m2	200
24	KNR 2-31 0302/01	Nawierzchnie z kostki brukowej rzędowej o wysokości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	200
25	Kalkulacja indywidualna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1
3. Wykonanie fundamentu i montaż wiat				
26	KNR 2-01 0120/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	kpl	1
27	KNR 2-01 0217/04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 0,25m3, grunt kategorii III	m3	13,463
28	KNNR 1 0306/08	Wykopanie dołów w gruncie kategorii III o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,0m	dół	26
29	KNR 4-01 0108/02	Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	13,463
30	KNR 2-31 0401/03	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	48,44
31	KNR 2-02 0204/02	Słupki pod wiaty żelbetowe prostokątne o objętości do 1,5m3 z ręcznym układaniem betonu	m3	1,3
32	KNR 2-31 0402/03	Ława betonowa zwykła pod krawężniki	m3	1,91
33	KNKRB 6 0404/04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na ławie betonowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	48,44

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
34	KNR 2-31 0105/07	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	37,398
35	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	37,398
36	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm Dopłata 10x	m2	37,398
37	KNR 2-31 0302/01	Nawierzchnie z kostki brukowej rzędowej o wysokości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	37,398
38	KNNR 7 0209/06	Dostawa i montaż wiaty zawodniczej na 12 miejsc zadaszonej	kpl	2
39	KNNR 7 0209/06	Dostawa i montaż wiaty pomocy medycznej zadaszonej	kpl	1
40	Kalkulacja indywidualna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1
4. Wykonanie fundamentu i montaż tablicy stadionowej				
41	KNR 2-01 0120/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	kpl	1
42	KNR 2-01 0217/04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 0,25m3, grunt kategorii III	m3	0,216
43	KNNR 1 0306/02	Wykopanie dołów w gruncie kategorii III o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,4m	dół	2
44	KNR 4-01 0108/02	Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	0,216
45	KNR 2-02 0204/02	Słupki pod żelbetowe prostokątne o objętości do 1,5m3 z ręcznym układaniem betonu	m3	0,216
46	KNNR 7 0209/06	Dostawa i montaż tablicy 240x120x7cm wraz z konstrukcją wsporczą	kpl	1
47	Kalkulacja indywidualna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1
5. Wykonanie ogrodzenia i piłkochwytów				
48	KNR 2-01 0120/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	kpl	1
49	KNR 2-01 0217/04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 0,25m3, grunt kategorii III	m3	13,48
50	KNNR 1 0306/02	Wykopanie dołów w gruncie kategorii III o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,4m	dół	225
51	KNR 4-01 0108/02	Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	16,2
52	KNR 2-02 0204/02	Słupki żelbetowe prostokątne o objętości do 1,5m3 z ręcznym układaniem betonu - betonowanie słupków	m3	24,3
53	KNR 2-22 0207/01	Prefabrykowana podmurówka betonowa 8x30cm pod ogrodzenia panelowe	m	457
54	KNR 2-02 1802/02	Ogrodzenie systemowe panelowe o wysokości 1,2m	m	130
55	KNR 2-02 1802/04	Ogrodzenie systemowe panelowe o wysokości 2,2m	m	217
56	KNR 2-02 1802/04	Piłkochwyty systemowe z siatką o wysokości 6,0m	m	120
57	KNR 13-12 1601/03	Ogrodzenia z elementów żelbetowych prefabrykowanych o wysokości 2,2m	m2	477,4
58	KNR 2-02 1808/02	Typowe wrota o szerokości 5m (na gotowych słupkach) z panelu w ramach z kątowników, bez pasa dolnego, o wysokości 1,6m	kpl	1
59	KNR 2-02 1808/02	Furtka (na gotowych słupkach) o szerokości 1m z panelu w ramach z kątowników, bez pasa dolnego, o wysokości 1,6m	kpl	2
60	Kalkulacja indywidualna	Stojak na 10szt rowerów	kpl	1
6. Wykonanie podbudowy i bieżni				
61	KNR 2-01 0120/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	kpl	1
62	KNR 2-01 0217/04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 0,25m3, grunt kategorii III	m3	336,252
63	KNR 2-31 0401/03	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	241,88
64	KNR 4-01 0108/02	Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	336,252
65	KNR 2-31 0402/03	Ława betonowa zwykła pod krawężniki	m3	5,442
66	KNKRB 6 0404/04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na ławie betonowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	241,88

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
67	KNR 2-31 0105/03	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	700,524
68	KNR 2-31 0105/04	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm Dopłata 7x	m2	700,524
69	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	700,524
70	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	700,524
71	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm Potrącenie 3x	m2	700,524
72	KNR 2-31 0310/01	Podbudowa nawierzchni z warstwy stabilizująco-elastycznej ET 3cm	m2	700,524
73	KNR AT-33 0405/01	Nawierzchnia bieżni poliuretanowej w kolorze pomarańczowym	m2	700,524
74	Kalkulacja indywidualna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1
7. Modernizacja płyty boiska				
75	KNR 19-01 0107/02	Zdjęcie warstwy ziemi roślinnej z darnią	m2	8 050
76	KNKRB 1 0416/02	Transport darniny do 0,5km	m2	8 050
77	KNCK 1 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kategorii I-IV mechanicznie	m2	8 050
78	KNNR-W 10 2111/02	Dostawa i rozłożenie siatki na krety z polipropylenu oczka 13x20mm min. 35g/m2	m2	8 050
79	KNKRB 1 0219/03	Nawiezienie gruntu kategorii II i piasku, rozkładanie ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2,0m3 z transportem samochodami samowładowczymi 15-20t na odległość do 1km	m3	805
80	KNCK 1 0103/01	Profilowanie i wałowanie podłoża w gruncie kategorii I-II ręcznie	m2	8 050
81	KNR 2-21 0112/01	Ochwaszczanie po ściągnięciu darniny 2x i po profilowaniu 2x	m2	8 050
82	KNR 2-21 0403/03	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej z nawożeniem w gruncie kategorii I-II	ha	0,8
83	Kalkulacja indywidualna	Malowanie linii w kolorze białym	kpl	1
84	Kalkulacja indywidualna	Odnowienie bramek i wymiana siatek	kpl	1