

Przedmiar

Rodzaj robót	BUDOWA TRYBUN SPORTOWYCH, WIAT STADIONOWYCH, BIEŻNI SPORTOWEJ, OŚWIETLENIA, OGRODZEŃ, TABLICY STADIONOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ tj. INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ
Branża	Sanitarna
Lokalizacja	dz. nr 2379/7, 2378/2, 2382/1, 2384/1, obr. 0001 Górnio, jedn. ewid. 181611_5 Sokołów Małopolski obszar wiejski
Inwestor	Gmina Sokołów Małopolski Ul. Rynek 1 36-050 Sokołów Małopolski

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Przyłącz wodociągowy i nawadnianie		
		1.1. Roboty ziemne		
1	KNR 2-01 0120/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	kpl	1
2	KNR 2-01 0217/06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 0,40m ³ , grunt kategorii III	m ³	374,661
3	KNR 2-01 0317/02	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m o ścianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, wykopy o głębokości do 1,5m grunt kategorii III-IV	m ³	19,719
4	KNR 2-18 0501/01	Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 5cm - pod nawadnianie	m ²	481,5
5	KNR 2-18W 0511/02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm - Zasyпка 5cm pod nawadnianie	m ³	24,075
6	KNR 2-18 0501/01	Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm - pod przewody wodociągowe	m ²	73,5
7	KNR 2-18W 0511/02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm - Zasyпка 15cm pod przewody wodociągowe	m ³	3,675
8	KNR 2-01 0230/01	Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m	m ³	150,751
9	KNR 2-01 0320/02	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III-IV	m ³	7,934
10	KNR 2-01 0236/02	Zagęszczenie nasypów z gruntu spoistego kategorii III-IV ubijakami mechanicznymi	m ³	158,685
		1.2. Roboty montażowe		
11	KNR-W 2-18 0109/01	Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 63mm	m	147,3
12	KNNR 4 1012/03	Węzeł włączeniowy W do istniejącej sieci wodociągowej	kpl	1
13	KNR-W 2-18 0109/01	Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 40mm	m	936,8
14	KNNR 10 0812/01	Montaż zraszaczy wynurzeniowych regulowanych z elementami złącznymi	szt	28
15	KNNR 4 1322/02	Dostawa i montaż skrzynek rozdzielaczy	szt	7
16	KNNR 4 0132/03	Zawory elektromagnetyczne o średnicy nominalnej 25mm instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych	szt	28
17	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż pozostałego osprzętu układu nawadniania	kpl	1
18	KNR 7-08 0301/01	Sterownik centralny, elementy automatyki oraz okablowanie całego układu nawadniania - skrzynka sterownicza	układ	1
19	KNNR 4 1209/01	Rura DVK dla prowadzenia przewodów sterowniczych w gruncie, maskownice dla przewodów prowadzonych wewnątrz budynku	kpl	1
20	Kalkulacja indywidualna	Uruchomienie i regulacja systemu nawadniania	kpl	1
21	Kalkulacja indywidualna	Przyłącz wodociągowy z istniejącej sieci do studni/komory wodomierzowej	kpl	1
22	KNR 2-19 0134/02	Oznakowanie węzła tabliczką na słupku stalowym	kpl	1
23	KNR-W 2-18 0513/05	Kompletna studnia wodomierzowa betonowa 2400x1500mm wyposażona w m.in. pompę płwakową, układ wodomierzowy, zawory odcinające, filtr i zawór antyskażeniowy	studnię	1
24	KNR 2-18W 0704/01	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHD, o średnicy nominalnej 90-110mm (1 próba - 200m)	próba	0,735
25	KNR 2-19 0219/01	Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy wodociągu ułożonego w ziemi	m	147,3
26	Kalkulacja indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna	kpl	1

Tabela elementów

Nr	Opis	Wartość
1.	Przylącz wodociągowy i nawadnianie	
1.1.	Roboty ziemne	
1.2.	Roboty montażowe	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	