

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. KOTOWO.
Branża	DROGOWA
Lokalizacja	GMINA DĘBNICA KASZUBSKA, m. KOTOWO, DZ. NR 120
Zamawiający	GMINA DĘBNICA KASZUBSKA, ul. Księdza Antoniego Kani 16a, 76-248 Dębica Kaszubska
Biuro kosztorysowe	Usługi Projektowe i Nadzory Drogowe Rafał Gzylewski, ul. Akacyjowa 5a, 76-200 Słupsk

Sporządził inż Rafał Gzylewski

Kończewo, 25 maja 2026 r.

Przedmiar

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. KOTOWO.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE.		
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,195
		ROBOTY ZIEMNE		
2	KNNR-W 1 0202/06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 1km R=0.6	m ³	118,05
3	KNNR-W 1 0208/02 (dopłata 5x)	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej	m ³	118,05
		NAWIERZCHNIA BITUMICZNA DROGI.		
4	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie istniejącej podbudowy z brukowca tłucznem zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 8 cm	m ³	66
5	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową R=1 S=1	m ²	825
6	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm- AC16W KR 3-4	m ²	825
7	KNR 2-31 1004/06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m ²	825
8	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową R=1 S=1	m ²	825
9	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - AC11S KR 3-4	m ²	825
10	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu	m ²	825
		NAWIERZCHNIA ZJAZDY		
11	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m ²	185
12	KNR 2-31 0104/06 (dopłata 5x)	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm	m ²	185
13	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m ²	185
14	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 5x)	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm	m ²	185
15	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm- AC16W KR 3-4	m ²	185
16	KNR 2-31 1004/06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m ²	185
17	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową R=1 S=1	m ²	185
18	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - AC11S KR 3-4	m ²	185
19	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu	m ²	185
		POBOCZA		
20	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m ²	232
		INNE		
21	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	8
22	KNR 2-31 1406/04	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	4

Zestawienie robocizny

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. KOTOWO.

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarze gr.II	r-g	58,71		
2	Betoniarze gr.III	r-g	29,4		
3	Bituminiarze gr.II	r-g	57,08		
4	Bituminiarze gr.III	r-g	6,77		
5	Operatorzy gr.II	r-g	10,17		
6	Robotnicy	r-g	13,32		
7	Robotnicy gr.I	r-g	117,75		
8	Robotnicy gr.II	r-g	139,25		
		Razem	432,45		

Zestawienie materiałów

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. KOTOWO.

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Beton zwykły B-15	m3	2,07		
2	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,12		
3	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	0,23		
4	Emulsja	kg	642,25		
5	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1,22		
6	Kliniec kamienny	t	19,8		
7	Miał kamienny	t	11,88		
8	Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy ściernej AC11S KR3-4	t	101,02		
9	Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy wiążącej AC16W KR 3-4	t	98,38		
10	Olej napędowy	kg	33,03		
11	Piasek	m3	34,35		
12	Słupki drewniane 7cm	m3	0,02		
13	Tłuczeń kamienny 0-31,5	t	283,64		
14	Woda	m3	29,54		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Ogółem			

Zestawienie sprzętu

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. KOTOWO.

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Ciągnik kołowy 29-37kW (40-50KM)	m-g	24,18		
2	Koparka gąsienicowa 0,40m3	m-g	7,93		
3	Koparka kołowa 0,60m3	m-g	1,32		
4	Rozkładarka mas bitumicznych 4m	m-g	14,45		
5	Samochód dostawczy 0,9t	m-g	1,46		
6	Samochód samowyładowczy 5-10t	m-g	12,4		
7	Samochód samowyładowczy 5t	m-g	24,67		
8	Skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczną pompą 250-500dm3	m-g	22,4		
9	Szczotka mechaniczna (bez ciągnika)	m-g	1,71		
10	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	65,85		
	Razem		176,37		