

056 natryski

5,93 m² Obwód:13,6 m

PODŁOGA: Płyty gresowe 20x20
ŚCIANY: Ułożyć płytki gresowe 20x20 na klej do wysokości 2m nad posadzką, fugi chemoutwardzalne, krzemianowe
OSPRZĘT: wymiana osprzętu elektrycznego
UWAGI: Szczegóły wg ark. AŁ056

051 korytarz

111,68 m² Obwód:79,3 m

ŚCIANY: Naprawić, zaszpachlować i pomalować tynki po wymianie drzwi do sali gimnastycznej oraz szatni.
DRZWI: Wymiana drzwi do sali gimnastycznej i szatni.
OSPRZĘT: wymiana osprzętu elektrycznego

058 WC personelu

2,95 m² Obwód:7,6 m

PODŁOGA: Płyty gresowe 20x20
ŚCIANY: Ułożyć płytki gresowe 20x20 na klej do wysokości 2m nad posadzką, fugi chemoutwardzalne, krzemianowe
OSPRZĘT: wymiana osprzętu elektrycznego
UWAGI: Szczegóły wg ark. AŁ058

054 korytarz

3,52 m² Obwód:8,1 m

PODŁOGA: Nowa wykładzina obiektowa. Obecne pokrycie podłogi usunięte. Powierzchnia gładzi oczyszczona, naprawiona i wyrównana i zagruntowana.
COKOŁY: wykładzina wywinięta 10cm na ściany
ŚCIANY: Istniejące tynki oczyszczone, naprawione ubytki, szpachlowane. Nowe ściany pokryta tynkiem cementowo-wapiennym, gładkim IV kategorii. Całość gruntowana i malowana farbą dyspersyjną.
OSPRZĘT: wymiana osprzętu elektrycznego

057 WC

1,56 m² Obwód:5,0 m

PODŁOGA: Płyty gresowe 20x20
ŚCIANY: Ułożyć płytki gresowe 20x20 na klej do wysokości 2m nad posadzką, fugi chemoutwardzalne, krzemianowe
OSPRZĘT: wymiana osprzętu elektrycznego
UWAGI: Szczegóły wg ark. AŁ057

060 WC

1,56 m² Obwód:5,0 m

PODŁOGA: Płyty gresowe 20x20
ŚCIANY: Ułożyć płytki gresowe 20x20 na klej do wysokości 2m nad posadzką, fugi chemoutwardzalne, krzemianowe
OSPRZĘT: wymiana osprzętu elektrycznego
UWAGI: Szczegóły wg ark. AŁ060

059 korytarz

3,53 m² Obwód:8,1 m

PODŁOGA: Nowa wykładzina obiektowa. Obecne pokrycie podłogi usunięte. Powierzchnia gładzi oczyszczona, naprawiona i wyrównana i zagruntowana.
COKOŁY: wykładzina wywinięta 10cm na ściany
ŚCIANY: Istniejące tynki oczyszczone, naprawione ubytki, szpachlowane. Nowe ściany pokryta tynkiem cementowo-wapiennym, gładkim IV kategorii. Całość gruntowana i malowana farbą dyspersyjną.
OSPRZĘT: wymiana osprzętu elektrycznego

062 natryski

6,91 m² Obwód:14,6 m

PODŁOGA: Płyty gresowe 20x20
ŚCIANY: Ułożyć płytki gresowe 20x20 na klej do wysokości 2m nad posadzką, fugi chemoutwardzalne, krzemianowe
OSPRZĘT: wymiana osprzętu elektrycznego
UWAGI: Szczegóły wg ark. AŁ062

055 szatnia

23,13 m² Obwód:19,7 m

PODŁOGA: Nowa wykładzina obiektowa. Obecne pokrycie podłogi usunięte. Powierzchnia gładzi oczyszczona, naprawiona i wyrównana i zagruntowana.
COKOŁY: wykładzina wywinięta 10cm na ściany
ŚCIANY: Istniejące tynki oczyszczone, naprawione ubytki, szpachlowane. Nowe ściany pokryta tynkiem cementowo-wapiennym, gładkim IV kategorii. Całość gruntowana i malowana farbą dyspersyjną.
OŚWIETLENIE: Wymienić oprawy na nowe, wpuszczane w sufit podwieszany
OSPRZĘT: wymiana osprzętu elektrycznego
GRZEJNIKI: wymiana instalacji CO. Oslony na grzejnikach wg wykazu.

061 szatnia

23,20 m² Obwód:19,6 m

PODŁOGA: Nowa wykładzina obiektowa. Obecne pokrycie podłogi usunięte. Powierzchnia gładzi oczyszczona, naprawiona i wyrównana i zagruntowana.
COKOŁY: wykładzina wywinięta 10cm na ściany
ŚCIANY: Istniejące tynki oczyszczone, naprawione ubytki, szpachlowane. Nowe ściany pokryta tynkiem cementowo-wapiennym, gładkim IV kategorii. Całość gruntowana i malowana farbą dyspersyjną.
OŚWIETLENIE: Wymienić oprawy na nowe, wpuszczane w sufit podwieszany
OSPRZĘT: wymiana osprzętu elektrycznego
GRZEJNIKI: wymiana instalacji CO. Oslony na grzejnikach wg wykazu.

rzut przyziemia - szatnie bloku sportowego

skala:	1 : 50	temat: Mrg
branza:	architektura	
faza:	budowlany	

inwestycja:
Remont budynku Zespołu Szkół nr 1

11-700 Mragowo ul. Bohaterów Warszawy 4, działki:
156/5, 157/5 obręb: 4

inwestor:
Gmina Miasto Mragowo

11-700 Mragowo ul. Królewiecka 60A

projektant:
mgr inż. arch. Małgorzata Pilc-Adamowska
upr. 11/WMOKK/2013

czerwiec 2016

sprawdzający:
mgr inż. arch. Włodzimierz Kwieciński
upr. MA/010/03

czerwiec 2016

opracowanie:

mgr inż. arch. Rafał Sienica

czerwiec 2016

tom . część	arkusz nr: A3				A01c
2. 1	1	2	3	4	
nr egzemplarza:	autorski				

ART-TU PRACOWNIA ARCHITEKTURY
MAŁGORZATA PILC - ADAMOWSKA
02-791 WARSZAWA
UL.STRYJEŃSKICH 10/72
tel.: 22 3783311 601364219
e-mail: arttu@arttu.pl www.arttu.pl



ART-TU pracownia ARchiTekTury