

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	45310000-3	Instalacje elektryczne			
1.1	45100000-8	Demontaże instalacji elektrycznej			
1 d.1.1	kalkulacja własna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej z usunięciem z budynku	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2	45311100-1	Instalacja siły oraz gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia			
2 d.1.2	KNNR 5 0301-08	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym pod wyłączniki	szt.		
		17	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
3 d.1.2	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		17	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
4 d.1.2	KNR-W 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton-przewód YDYżo 3x2,5 mm ²	m		
		155	m	155,000	
				RAZEM	155,000
5 d.1.2	KNR 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podwójnych ze stykiem ochronnym	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6 d.1.2	KNR 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych pojedynczych ze stykiem ochronnym, hermetyczne	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
7 d.1.2	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych nasufitowych	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
8 d.1.2	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych nasufitowych hermetycznych	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
9 d.1.2	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych kinkietowych hermetycznych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10 d.1.2	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podświetlanych	szt.		
		17	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
1.3		Pomiary			
11 d.1.3	analiza własna	Pomiary powykonawcze wykonanej instalacji elektrycznej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000