

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany przed szpachlowaniem	m2		
		$2 * (6,07 + 3,68) * 3 + 2 * (2,60 + 1,69) * 3 + 2 * (6,06 + 4,21) * 3 + 2 * (3 + 1,51) * 2 + 2 * (6,08 + 4,40) * 2,98$	m2	226,361	
				RAZEM	226,361
2 d.1	KNR AT-40 0105-08	Szpachlowanie warstwą zaprawy 2 mm podłoża pionowych	m2		
		$2 * (6,07 + 3,68) * 3 + 2 * (2,60 + 1,69) * 3 + 2 * (6,06 + 4,21) * 3 + 2 * (3 + 1,51) * 2 + 2 * (6,08 + 4,40) * 2,98$	m2	226,361	
				RAZEM	226,361
3 d.1	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni i gruntowaniem	m2		
		$2 * (6,07 + 3,68) * 3 + 2 * (2,60 + 1,69) * 3 + 2 * (6,06 + 4,21) * 3 + 2 * (3 + 1,51) * 2 + 2 * (6,08 + 4,40) * 2,98$	m2	226,361	
				RAZEM	226,361
4 d.1	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		WYPOSAŻENIE			
5 d.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wieszaków w łazni	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
6 d.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż modułów szatniowych z siedziskiem, wieszakiem i szafką zamykaną o wymiarach 500x2000x600 (jedno stanowisko, ilość stanowisk w module 4)	kpl		
		11	kpl	11,000	
				RAZEM	11,000
7 d.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż uchwytych na papier toaletowy	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
8 d.2	wycena indywidualna	Dozownik automatyczny mydła	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
9 d.2	KNR 7-16 0602-01	Montaż suszarki do rąk	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000