

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45261210-9	Wykonywanie pokryć dachowych
45261410-1	Izolowanie dachu
45261300-7	Kładzenie zaprawy i rynien
45442100-8	Roboty malarskie
45410000-4	Tynkowanie
NAZWA INWESTYCJI:	Prace remontowo naprawcze po zalaniu Zespołu Szkół w Raciążu W ramach prawa opcji: Prace naprawcze kominów na głównym budynku szkoły zakres B - roboty zewnętrzne
ADRES INWESTYCJI:	ul. Kilińskiego 64, 09-140 Raciąż
NAZWA INWESTORA:	POWIAT PŁOŃSKI
ADRES INWESTORA:	09-100 Płońsk, ul. Płocka 39

DATA OPRACOWANIA: 18.06.2026

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Prace naprawcze kominów na głównym budynku szkoły zakres B - roboty zewnętrzne			
1 d.1	KNR 4-01 0419-03	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m	szt.		
		23	szt.	23,000	
				RAZEM	23,000
2 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		194,5 * 0,2	m2	38,900	
				RAZEM	38,900
3 d.1	KNR 4-01 0416-01 z.sz. 2.2. 9908-01 analogia	Demontaż i ponowny montaż ław kominiarskich - materiały z rozbiórki	m		
		85,95	m	85,950	
				RAZEM	85,950
4 d.1	KNR 2-33 0810-02	Zatarcie rakwin i odprysków ręcznie bez zbrojenia - naprawa czapek kominowych	m2		
		0,3 * 52,29	m2	15,687	
				RAZEM	15,687
5 d.1	KNR 19-01 0634-06 analogia	Oczyszczenie i impregnacja czapek	m2		
		42,585	m2	42,585	
				RAZEM	42,585
6 d.1	ZKNR C-1 0101-02	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie powierzchni kominów	m2		
		381,76	m2	381,760	
				RAZEM	381,760
7 d.1	KNR 0-14 2011-01 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.1. 9929 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3.	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. Oddzielne pasy szer.do 30 cm.	m2		
		poz.6	m2	381,760	
				RAZEM	381,760
8 d.1	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanejobudowa kominów wentylacyjnych ponad dachem panelami dachowymi z blachy ocynkowanej i powlekanej łączonymi na rąbek.	m2		
		poz.6	m2	381,760	
				RAZEM	381,760
9 d.1	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - obróbki czapek kominów	m2		
		42,585	m2	42,585	
				RAZEM	42,585
10 d.1	KNR-W 4-02 0210-01 z.sz.3.3.1. 9904-1 analogia	Wstawianie, wymiana lub montaż wywiewek kanalizacyjnych	szt.		
		15	szt.	15,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość 0,5 * 15	m	7,500	
		ilość odcinków		RAZEM	15,000
		łączna długość		RAZEM	7,500
11 d.1	KNR 0-41 0110-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii żywicy poliuretanowo-bitumiczną dachową	m2		
		0,3 * 42,585	m2	12,776	
				RAZEM	12,776

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - montaż kratki wentylacyjnych	m		
		85,95 * 2	m	171,900	
				RAZEM	171,900
13 d.1	KNR 4-01 0420-03	Wykonanie pochyłych pomostów na dachu	m2		
		42,585 * 2	m2	85,170	
				RAZEM	85,170
14 d.1	analiza ind.	Usługa podnośnika	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000