
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont sali gimnastycznej przy PSP w Zakrzówku - montaż wyposażenia
ADRES INWESTYCJI : Zakrzówek-Wieś 7, 26-713 Kazanów
INWESTOR : GMINA KAZANÓW
ADRES INWESTORA : 26-713 Kazanów, Plac Partyzantów 28

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy GRZEJSZCZYK, upr. bud. 285/CH/82
DATA OPRACOWANIA : 23.08.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.08.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-23 0310-06	Montaż bramek stalowych do piłki ręcznej	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 2-23 0310-02	Montaż przyściennej konstrukcji do siatkówki z siatką	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	NNRNKB 202 1622a- 01 analogia	(z.VIII) Osłony z siatki na ścianach i stropie - wielkość oczka 2,0x2,0cm, grubość siatki 2,0mm	m ²		
		23.50*12.30+7.45*23.50+8.90*23.50+(8.20*12.30)*2	m ²	874.995	
				RAZEM	874.995
4	KNR 2-23 0309-06 analogia	Osadzenie tablic do koszykówki do koszykówki	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	wycena indywidualna	Montaż rolet zaciemniających na oknach - (2,62*4,60)*8+(2,62*1,30)*8	szt		
		16.00	szt	16.000	
				RAZEM	16.000
6	wycena indywidualna	Montaż elektronicznej tablicy wyników ze sterowaniem pilotem	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-23 0604-02 analogia	Montaż drabinek gimnastycznych	m ²		
		(1.95*0.80)*9	m ²	14.040	
				RAZEM	14.040