

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont sali gimnastycznej przy PSP w Zakrzówku
ADRES INWESTYCJI : Zakrzówek - Wieś 7, 26-713 Kazanów
INWESTOR : GMINA KAZANÓW
ADRES INWESTORA : 26-713 Kazanów, Plac Partyzantów 28
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy GRZEJSZCZYK, upr. bud. 285/CH/82
DATA OPRACOWANIA : 23.08.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.08.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		SALA GIMNASTYCZNA - ROBOTY BUDOWLANE			
1.1		Renowacja posadzki			
1.1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie cokolków przypodłogowych drewnianych	m		
d.1. 0439-03					
1.1	analogia	23.50+12.30+12.30+22.00	m	70.100	
				RAZEM	70.100
2	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1. 0818-05					
1.1		23.50*12.30	m ²	289.050	
				RAZEM	289.050
3	NNRNKB	(z.VIII) Rozbiórka osłon okien z siatki	m ²		
d.1. 202 1622a-					
1.1 01					
	analogia	(2.62*4.60)*8+(2.62*1.30)*8	m ²	123.664	
				RAZEM	123.664
4	KNR-W 4-01	Demontaż drabinek drewnianych - przyjęto 15% normy robocizny	m ²		
d.1. 0438-05					
1.1	analogia	20.00	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
5	KNR-W 2-02	Demontaż osłon szczelinowych drewnianych na grzejnikach - przyjęto 10% normy robocizny	m ²		
d.1. 20205-01					
1.1	analogia	23.50*1.25	m ²	29.375	
				RAZEM	29.375
6	KNR 2-23	Demontaż bramek stalowych do piłki ręcznej - przyjęto 15% normy robocizny	szt.		
d.1. 0310-06					
1.1	analogia	2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 2-23	Demontaż stojaków metalowych do koszykówki - przyjęto 15% normy robocizny	szt.		
d.1. 0310-04					
1.1	analogia	2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 2-23	Demontaż stojaków do siatkówki - przyjęto 15% normy robocizny	szt.		
d.1. 0310-02					
1.1	analogia	2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1. 0701-02					
1.1	ściany	(23.50*7.45+23.50*8.90+(12.30*8.20)*2)*0.05	m ²	29.297	
				RAZEM	29.297
1.1.2		Posadzka			
10	KNR-W 2-02	Wykładzina do podłóg sportowych (np. Taraflex Bateco Gerflor)	m ²		
d.1. 1123-02					
1.2		23.50*12.30	m ²	289.050	
				RAZEM	289.050
11	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennie drewniane	m		
d.1. 1124-07					
1.2		23.50+12.30+12.30+22.00	m	70.100	
				RAZEM	70.100
1.2		Stolarka drzwiowa			
1.2.1		Roboty rozbiórkowe			
12	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1. 0353-05					
2.1		(1.40*2.10)*2	m ²	5.880	
				RAZEM	5.880
1.2.2		Montaż stolarki			
13	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
d.1. 1026-01					
2.2		(1.40*2.10)*2	m ²	5.880	
				RAZEM	5.880

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR-W 2-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²		
d.1.	1027-04				
2.2		(1.40*2.10)*2	m ²	5.880	
				RAZEM	5.880
1.3		Tynki wewnętrzne			
15	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - przyjęto 5% powierzchni ścian	m ²		
d.1.	0711-03				
3		(23.50*7.45+23.50*8.90+(12.30*8.20)*2)*0.05	m ²	29.297	
	ściany			RAZEM	29.297
1.4		Roboty malarskie			
1.4.1		Rusztowania			
16	KNR-W 2-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 9 m	m ²		
d.1.	1604-04				
4.1		23.50*12.30	m ²	289.050	
				RAZEM	289.050
17	KNR-W 2-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 9 m	m ²		
d.1.	1604-08				
4.1		23.50*7.45+23.50*8.90+(12.30*8.20)*2	m ²	585.945	
				RAZEM	585.945
1.4.2		Zabezpieczenie stolarki i podłogi			
18	KNR 2-02	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
d.1.	0925-01				
4.2		(2.62*4.60)*8+(2.62*1.30)*8	m ²	123.664	
				RAZEM	123.664
19	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.	1216-01				
4.2		23.50*12.30	m ²	289.050	
				RAZEM	289.050
1.4.3		Roboty przygotowawcze			
20	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - 5-10 m ponad podłogą	m ²		
d.1.	1202-09				
4.3	z.sz.2.2.9912-01				
	strop	23.50*12.30	m ²	289.050	
	ściany	23.50*7.45+23.50*8.90+(12.30*8.20)*2	m ²	585.945	
	ościeża	(4.60+2.62+4.60+2.62)*0.15*8+(1.30+2.62+1.30+2.62)*0.15*8	m ²	26.736	
	okna	-(2.62*4.60)*8-(2.62*1.30)*8	m ²	-123.664	
				RAZEM	778.067
21	KNR K-58	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i mechaniczne zmycie	m ²		
d.1.	0101-07				
4.3					
	strop	23.50*12.30	m ²	289.050	
	ściany	23.50*7.45+23.50*8.90+(12.30*8.20)*2	m ²	585.945	
	ościeża	(4.60+2.62+4.60+2.62)*0.15*8+(1.30+2.62+1.30+2.62)*0.15*8	m ²	26.736	
	okna	-(2.62*4.60)*8-(2.62*1.30)*8	m ²	-123.664	
				RAZEM	778.067
22	KNR K-58	Przygotowanie podłoża - gruntowanie dwukrotne	m ²		
d.1.	0101-10				
4.3					
	strop	23.50*12.30	m ²	289.050	
	ściany	23.50*5.45+23.50*6.90+(12.30*6.20)*2	m ²	442.745	
	ościeża	(4.60+2.62+4.60+2.62)*0.15*8+(1.30+2.62+1.30+2.62)*0.15*8	m ²	26.736	
	okna	-(2.62*4.60)*8-(2.62*1.30)*8	m ²	-123.664	
				RAZEM	634.867
1.4.4		Roboty malarskie			
23	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi (np. Magnat-Ceramic) powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - wysokość ponad 5 do 10 m	m ²		
d.1.	1510-01				
4.4	z.sz.5.1.9917				
	strop	23.50*12.30	m ²	289.050	
	ściany	23.50*5.45+23.50*6.90+(12.30*6.20)*2	m ²	442.745	
	ościeża	(4.60+2.62+4.60+2.62)*0.15*8+(1.30+2.62+1.30+2.62)*0.15*8	m ²	26.736	
	okna	-(2.62*4.60)*8-(2.62*1.30)*8	m ²	-123.664	
				RAZEM	634.867

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą ceramiczną (np. Magnat-Ceramic) tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia	m ²		
d.1. 1509-02					
4.4		(23.50+12.30+22.00+12.30)*2.00	m ²	140.200	
				RAZEM	140.200
25	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych okien i naświetli o powierzchni ponad 1 m ² z dwukrotnym szpachlowaniem - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m ² - dwustronnie ościeżnice	m ²		
d.1. 1512-08					
4.4 9915-05					
9915-08		(2.62*4.60)*8+(2.62*1.30)*8	m ²	123.664	
				RAZEM	123.664
26	KNR-W 2-02	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową drewnianych drzwi o powierzchni ponad 1 m ² - (p.o. - powierzchnia obliczeniowa/p.f.p. - powierzchnia faktycznie pomalowana) - dwustronnie skrzydła płytowe pełne - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ² p.o.		
d.1. 1513-12		Przedmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pomalowana			
4.4 9916-01		5.88	m ² p.f.p.		5.880
9916-07		(1.40*2.10)*2	m ² p.o.	5.880	
				RAZEM	5.880
1.5		Oslony grzejnikowe			
27	KNR-W 2-02	Oslony na grzejniki szczelinowe sosnowe	m ²		
d.1. 20205-01					
5		23.50*1.50	m ²	35.250	
				RAZEM	35.250
28	KNR-W 2-02	Oslony na grzejniki - lakierowanie	m ²		
d.1. 20205-03					
5		23.50*1.50	m ²	35.250	
				RAZEM	35.250
2		SZATNIA dla DZIEWCZĄT - ROBOTY BUDOWLANE			
2.1		Roboty rozbiórkowe			
29	KNR-W 4-01	Rozebranie cokołków przypodłogowych drewnianych	m		
d.2. 0439-03					
1 analogia		7.20+6.30+2.80+2.80	m	19.100	
				RAZEM	19.100
30	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.2. 0818-05					
1		7.20*2.80	m ²	20.160	
				RAZEM	20.160
31	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.2. 0804-07					
1		2.75*3.93+0.81*1.80+1.69*1.92+2.66*1.09	m ²	18.410	
				RAZEM	18.410
32	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m ²		
d.2. 0812-05					
1		2.75*3.93+0.81*1.80+1.69*1.92+2.66*1.09	m ²	18.410	
				RAZEM	18.410
33	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.2. 0821-08					
1					
		(3.93+2.00+3.93+2.00)*2.00+(2.75+2.00+2.75+2.00)*2.00+(1.80+2.00+1.80+2.00)*2.00+(0.81+2.00+0.81+2.00)*2.00	m ²	69.160	
		- (0.90*2.00)*2	m ²	-3.600	
		- (2.36*0.75)*2	m ²	-3.540	
				RAZEM	62.020
34	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.2. 0353-07					
1		4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
35	KNR-W 4-01	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³		
d.2. 0106-04					
1		18.41*0.10+18.41*0.015+62.02*0.015	m ³	3.047	
				RAZEM	3.047
36	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5.00 km	m ³		
d.2. 0109-09					
1 0109-10					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		18.41*0.10+18.41*0.015+62.02*0.015	m ³	3.047	
				RAZEM	3.047
2.2		Okładziny ściennie			
37	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
d.2. 202 0838-05					
2					
	pomieszczenia sanitarne	(3.93+2.00+3.93+2.00)*2.00+(2.75+2.00+2.75+2.00)*2.00+(1.80+2.00+1.80+2.00)*2.00+(0.81+2.00+0.81+2.00)*2.00	m ²	69.160	
	ściany komunikacja	(1.69+1.69+1.92+1.92+2.66+2.66+1.09+1.09)*2.00	m ²	29.440	
	stolarka	- (0.80*2.00)*6-0.90*2.00	m ²	-11.400	
	drzwiowa	- (2.36*0.75)*2	m ²	-3.540	
	stolarka okienna				
				RAZEM	83.660
2.3		Posadzki			
38	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe	m ²		
d.2. 0606-01					
3					
		2.75*3.93+0.81*1.80+1.69*1.92+2.66*1.09	m ²	18.410	
				RAZEM	18.410
39	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.2. 0608-03					
3					
		2.75*3.93+0.81*1.80+1.69*1.92+2.66*1.09	m ²	18.410	
				RAZEM	18.410
40	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome na styropianie	m ²		
d.2. 0606-01					
3					
		2.75*3.93+0.81*1.80+1.69*1.92+2.66*1.09	m ²	18.410	
				RAZEM	18.410
41	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie	m ³		
d.2. 1101-02					
3					
		(2.75*3.93+0.81*1.80+1.69*1.92+2.66*1.09)*0.10	m ³	1.841	
				RAZEM	1.841
42	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.2. 202 1134-01					
3					
		7.20*2.80+2.75*3.93+0.81*1.80+1.69*1.92+2.66*1.09	m ²	38.570	
				RAZEM	38.570
43	NNRNKB	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
d.2. 202 1118-10					
3					
		2.75*3.93+0.81*1.80+1.69*1.92+2.66*1.09	m ²	18.410	
				RAZEM	18.410
44	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
d.2. 1123-02					
3					
		7.20*2.80	m ²	20.160	
				RAZEM	20.160
45	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennie drewniane	m		
d.2. 1124-07					
3					
		7.20+2.80+6.40+2.80	m	19.200	
				RAZEM	19.200
2.4		Roboty malarskie			
46	KNR 2-02	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
d.2. 0925-01					
4					
		(2.62*1.17)*2	m ²	6.131	
				RAZEM	6.131
47	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
d.2. 1202-08					
4					
	sufity	7.20*2.80+2.75*3.93+0.81*1.80+1.69*1.92+2.66*1.09	m ²	38.570	
	ściany pom. sanitarne	(3.93+2.00+3.93+2.00)*0.66+(2.75+2.00+2.75+2.00)*0.66+(1.80+2.00+1.80+2.00)*0.66+(0.81+2.00+0.81+2.00)*0.66	m ²	22.823	
	ściany szatnia	(7.20+7.20+2.80+2.80)*2.66	m ²	53.200	
	ściany komunikacja	(1.69+1.69+1.92+1.92+2.66+2.66+1.09+1.09)*0.66	m ²	9.715	
	ościeża	(2.36+1.17+1.17+2.36)*0.15*2	m ²	2.118	
	okna	-(2.62*0.47)*2	m ²	-2.463	
				RAZEM	123.963

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
48	KNR K-58	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i mechaniczne zmycie	m ²		
d.2.	0101-07				
4					
	sufity	7.20*2.80+2.75*3.93+0.81*1.80+1.69*1.92+2.66*1.09	m ²	38.570	
	ściany pom.	(3.93+2.00+3.93+2.00)*0.66+(2.75+2.00+2.75+2.00)*0.66+(1.80+2.00+1.80+	m ²	22.823	
	sanitarne	2.00)*0.66+(0.81+2.00+0.81+2.00)*0.66			
	ściany szat-	(7.20+7.20+2.80+2.80)*2.66	m ²	53.200	
	nia				
	ściany komu-	(1.69+1.69+1.92+1.92+2.66+2.66+1.09+1.09)*0.66	m ²	9.715	
	nikacja				
	ościeża	(2.36+1.17+1.17+2.36)*0.15*2	m ²	2.118	
	okna	-(2.62*0.47)*2	m ²	-2.463	
				RAZEM	123.963
49	KNR K-58	Przygotowanie podłoża - gruntowanie dwukrotne	m ²		
d.2.	0101-10				
4					
	sufity	7.20*2.80+2.75*3.93+0.81*1.80+1.69*1.92+2.66*1.09	m ²	38.570	
	ściany pom.	(3.93+2.00+3.93+2.00)*0.66+(2.75+2.00+2.75+2.00)*0.66+(1.80+2.00+1.80+	m ²	22.823	
	sanitarne	2.00)*0.66+(0.81+2.00+0.81+2.00)*0.66			
	ściany szat-	(7.20+7.20+2.80+2.80)*2.66	m ²	53.200	
	nia				
	ściany komu-	(1.69+1.69+1.92+1.92+2.66+2.66+1.09+1.09)*0.66	m ²	9.715	
	nikacja				
	ościeża	(2.36+1.17+1.17+2.36)*0.15*2	m ²	2.118	
	okna	-(2.62*0.47)*2	m ²	-2.463	
				RAZEM	123.963
50	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbą ceramiczną (np. Magnat- Ceramic) powierzchni	m ²		
d.2.	1510-01	wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania			
4					
	sufity	7.20*2.80+2.75*3.93+0.81*1.80+1.69*1.92+2.66*1.09	m ²	38.570	
	ściany pom.	(3.93+2.00+3.93+2.00)*0.66+(2.75+2.00+2.75+2.00)*0.66+(1.80+2.00+1.80+	m ²	22.823	
	sanitarne	2.00)*0.66+(0.81+2.00+0.81+2.00)*0.66			
	ściany szat-	(7.20+7.20+2.80+2.80)*2.66	m ²	53.200	
	nia				
	ściany komu-	(1.69+1.69+1.92+1.92+2.66+2.66+1.09+1.09)*1.16	m ²	17.075	
	nikacja				
	ościeża	(2.36+1.17+1.17+2.36)*0.15*2	m ²	2.118	
	okna	-(2.62*0.47)*2	m ²	-2.463	
				RAZEM	131.323
51	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą ceramiczną (np. Magnat-Ceramic) tyn-	m ²		
d.2.	1509-02	ków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia			
4					
	ściany szat-	(7.20+7.20+2.80+2.80)*1.50	m ²	30.000	
	nia				
				RAZEM	30.000
52	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych okien o powierzch-	m ²		
d.2.	1512-08	ni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem - dwustronnie skrzydła ze			
4	9915-05	szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice			
9915-08					
		(2.62*1.17)*2	m ²	6.131	
				RAZEM	6.131
2.5		Stolarka drzwiowa			
53	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych	szt.		
d.2.	1025-03				
5		4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
54	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-	m ²		
d.2.	1022-01	kończone			
5		0.90*2.00+(0.80*2.00)*3	m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
2.6		Kratki wentylacyjne			
55	KNR-W 4-01	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.2.	0324-02				
6		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3		SZATNIA dla CHŁOPCÓW - ROBOTY BUDOWLANE			
3.1		Roboty rozbiórkowe			
56	KNR-W 4-01	Rozebranie cokołków przypodłogowych drewnianych	m		
d.3.	0439-03				
1	analogia	7.20+6.30+2.80+2.80	m	19.100	
				RAZEM	19.100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57 d.3. 1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 7.20*2.80	m ² m ²	 20.160	
				RAZEM	20.160
58 d.3. 1	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 2.75*3.93+0.81*1.80+1.69*1.92+2.66*1.09	m ² m ²	 18.410	
				RAZEM	18.410
59 d.3. 1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek 2.75*3.93+0.81*1.80+1.69*1.92+2.66*1.09	m ² m ²	 18.410	
				RAZEM	18.410
60 d.3. 1	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściiennej pomieszczenia sanitarne stolarka drzwiowa stolarka okienna	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 69.160 -3.600 -3.540	
				RAZEM	62.020
61 d.3. 1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 4.00	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
62 d.3. 1	KNR-W 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu 18.41*0.10+18.41*0.015+62.02*0.015	m ³ m ³	 3.047	
				RAZEM	3.047
63 d.3. 1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5.00 km 18.41*0.10+18.41*0.015+62.02*0.015	m ³ m ³	 3.047	
				RAZEM	3.047
3.2		Okładziny ściienne			
64 d.3. 2	NNRNKB 202 0838-05	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" pomieszczenia sanitarne ściany komunikacji stolarka drzwiowa stolarka okienna	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 69.160 29.440 -11.400 -3.540	
				RAZEM	83.660
3.3		Posadzki			
65 d.3. 3	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe 2.75*3.93+0.81*1.80+1.69*1.92+2.66*1.09	m ² m ²	 18.410	
				RAZEM	18.410
66 d.3. 3	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 2.75*3.93+0.81*1.80+1.69*1.92+2.66*1.09	m ² m ²	 18.410	
				RAZEM	18.410
67 d.3. 3	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome na styropianie 2.75*3.93+0.81*1.80+1.69*1.92+2.66*1.09	m ² m ²	 18.410	
				RAZEM	18.410
68 d.3. 3	KNR-W 2-02 1101-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie (2.75*3.93+0.81*1.80+1.69*1.92+2.66*1.09)*0.10	m ³ m ³	 1.841	
				RAZEM	1.841
69 d.3. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		7.20*2.80+2.75*3.93+0.81*1.80+1.69*1.92+2.66*1.09	m ²	38.570	
				RAZEM	38.570
70	NNRNKB	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu-	m ²		
d.3.	202 1118-10	zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2			
3		2.75*3.93+0.81*1.80+1.69*1.92+2.66*1.09	m ²	18.410	
				RAZEM	18.410
71	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
d.3.	1123-02				
3		7.20*2.80	m ²	20.160	
				RAZEM	20.160
72	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennne drewniane	m		
d.3.	1124-07				
3		7.20+2.80+6.40+2.80	m	19.200	
				RAZEM	19.200
3.4		Roboty malarskie			
73	KNR 2-02	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
d.3.	0925-01				
4		(2.62*1.17)*2	m ²	6.131	
				RAZEM	6.131
74	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do	m ²		
d.3.	1202-08	5 m2			
4		sufity	m ²	38.570	
		ściany pom.	m ²	22.823	
		sanitarne	m ²		
		ściany szat-	m ²	53.200	
		nia			
		ściany komu-	m ²	9.715	
		nikacja			
		ościeża	m ²	2.118	
		okna	m ²	-2.463	
				RAZEM	123.963
75	KNR K-58	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i mechaniczne zmycie	m ²		
d.3.	0101-07				
4		sufity	m ²	38.570	
		ściany pom.	m ²	22.823	
		sanitarne	m ²		
		ściany szat-	m ²	53.200	
		nia			
		ściany komu-	m ²	9.715	
		nikacja			
		ościeża	m ²	2.118	
		okna	m ²	-2.463	
				RAZEM	123.963
76	KNR K-58	Przygotowanie podłoża - gruntowanie dwukrotne	m ²		
d.3.	0101-10				
4		sufity	m ²	38.570	
		ściany pom.	m ²	22.823	
		sanitarne	m ²		
		ściany szat-	m ²	53.200	
		nia			
		ściany komu-	m ²	9.715	
		nikacja			
		ościeża	m ²	2.118	
		okna	m ²	-2.463	
				RAZEM	123.963
77	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbą ceramiczną (np. Magnat- Ceramic) powierzchni	m ²		
d.3.	1510-01	wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania			
4		sufity	m ²	38.570	
		ściany pom.	m ²	22.823	
		sanitarne	m ²		
		ściany szat-	m ²	53.200	
		nia			
		ściany komu-	m ²	17.075	
		nikacja			
		ościeża	m ²	2.118	
		okna	m ²	-2.463	
				RAZEM	131.323

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
78	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą ceramiczną (np. Magnat-Ceramic) tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia	m ²		
d.3. 1509-02					
4	ściany szatnia	(7.20+7.20+2.80+2.80)*1.50	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
79	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych okien o powierzchni ponad 1 m ² z dwukrotnym szpachlowaniem - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m ² - dwustronnie ościeżnice	m ²		
d.3. 1512-08					
4	9915-05				
9915-08		(2.62*1.17)*2	m ²	6.131	
				RAZEM	6.131
3.5		Stolarka drzwiowa			
80	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych	szt.		
d.3. 1025-03					
5		4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
81	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
d.3. 1022-01					
5		0.90*2.00+(0.80*2.00)*3	m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
3.6		Kratki wentylacyjne			
82	KNR-W 4-01	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.3. 0324-02					
6		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000