
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont sali gimnastycznej przy PSP w Zakrzówku
ADRES INWESTYCJI : Zakrzówek-Wieś 7, 26-713 Kazanów
INWESTOR : GMINA KAZANÓW
ADRES INWESTORA : 26-713 Kazanów, Plac Partyzantów 28
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy GRZEJSZCZYK, upr. bud. 285/CH/82
DATA OPRACOWANIA : 23.08.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.08.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		SALA GIMNASTYCZNA			
1.1		Roboty demontażowe			
1 d.1. 1	KNR-W 4-03 1122-06	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
		4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2 d.1. 1	KNR-W 4-03 1125-02	Demontaż łączników w obudowie z tworzywa sztucznego o natężeniu prądu do 25 A - ilość przyłączonych przewodów do 5	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3 d.1. 1	KNR-W 4-03 1147-02	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych w sufitach podwieszonych	kpl.		
		8.00	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
1.2		Montaż osprzętu			
4 d.1. 2	KNR-W 5-08 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	szt.		
		6.00	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
5 d.1. 2	KNR-W 5-08 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2	szt.		
		4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6 d.1. 2	KNR-W 5-08 0307-06	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych świecznikowych do przygotowanego podłoża	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.3		Montaż opraw oświetleniowych			
7 d.1. 3	KNR-W 5-08 0502-06	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
		8.00	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
8 d.1. 3	KNR-W 5-08 0507-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED - reflektor sportowy 500W	kpl.		
		8.00	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
2		SZATNIA dla DZIEWCZĄT			
2.1		Roboty demontażowe			
9 d.2. 1	KNR-W 4-03 1122-06	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
		4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10 d.2. 1	KNR-W 4-03 1125-02	Demontaż łączników w obudowie z tworzywa sztucznego o natężeniu prądu do 25 A - ilość przyłączonych przewodów do 5	szt.		
		4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11 d.2. 1	KNR-W 4-03 1147-02	Demontaż opraw oświetleniowych	kpl.		
		10.00	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
2.2		Montaż osprzętu			
12 d.2. 2	KNR-W 5-08 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	szt.		
		8.00	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
13 d.2. 2	KNR-W 5-08 0308-05	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego świecznikowych mocowanych przez przykręcenie	szt.		
		4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14 d.2. 2	KNR-W 5-08 0309-05	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2	szt.		
		4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.3		Montaż opraw oświetleniowych			
15 d.2. 3	KNR-W 5-08 0502-06	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
		10.00	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
16 d.2. 3	KNR-W 5-08 0504-06	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych bryzgo-odpornych, zawieszanych - 2x18W, 230V, IP65	kpl.		
		6.00	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
17 d.2. 3	KNR-W 5-08 0514-07	Montaż na gotowym podłożu opraw LED, 2x18W, 230V, IP 65	kpl.		
		4.00	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
3		SZATNIA dla CHŁOPCÓW			
3.1		Roboty demontażowe			
18 d.3. 1	KNR-W 4-03 1122-06	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
		4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
19 d.3. 1	KNR-W 4-03 1125-02	Demontaż łączników w obudowie z tworzywa sztucznego o natężeniu prądu do 25 A - ilość przyłączonych przewodów do 5	szt.		
		4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
20 d.3. 1	KNR-W 4-03 1147-02	Demontaż opraw oświetleniowych	kpl.		
		10.00	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
3.2		Montaż osprzętu			
21 d.3. 2	KNR-W 5-08 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	szt.		
		8.00	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
22 d.3. 2	KNR-W 5-08 0308-05	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego świecznikowych mocowanych przez przykręcenie	szt.		
		4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
23 d.3. 2	KNR-W 5-08 0309-05	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ²	szt.		
		4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3.3		Montaż opraw oświetleniowych			
24 d.3. 3	KNR-W 5-08 0502-06	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
		10.00	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
25 d.3. 3	KNR-W 5-08 0504-06	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych bryzgo-odpornych, zawieszanych - 2x18W, 230V, IP65	kpl.		
		6.00	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
26 d.3. 3	KNR-W 5-08 0514-07	Montaż na gotowym podłożu opraw LED, 2x18W, 230V, IP 65	kpl.		
		4.00	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000