



PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod

NAZWA INWESTYCJI: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowych Chrustach

ADRES INWESTYCJI: Nowe Chrusty ul. Główna 19, 97-221 Rokiciny nr dz 174/2

NAZWA INWESTORA: Gmina Rokiciny

ADRES INWESTORA: Rokiciny-Kolonia, ul. Tomaszowska 9, 97-221 Rokiciny

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: mgr inż. Paulina Kazik

DATA OPRACOWANIA: 26.06.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

26.06.2025

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		BOISKO Z PŁYTEK PP			
1.1		Nawierzchnia boiska z płytek PP			
1 d.1.1	KNR 2-01 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		414,97 * 0,39	m3	161,838	
				RAZEM	161,838
2 d.1.1	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV Krotność = 5	m3		
		414,97 * 0,39	m3	161,838	
				RAZEM	161,838
3 d.1.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		414,97	m2	414,970	
				RAZEM	414,970
4 d.1.1	KNR 2-31 0106-01	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
		414,97	m2	414,970	
				RAZEM	414,970
5 d.1.1	KNR 2-31 0106-02	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 4	m2		
		414,97	m2	414,970	
				RAZEM	414,970
6 d.1.1	KNR 2-23 0104-01	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm	m2		
		414,97	m2	414,970	
				RAZEM	414,970
7 d.1.1	KNR 2-31 0308-01	Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubości 12 cm	m2		
		414,97	m2	414,970	
				RAZEM	414,970
8 d.1.1	kalk. własna	Dostawa i montaż nawierzchni polipropylenowej wraz z pomalowaniem linii	m2		
		414,97	m2	414,970	
				RAZEM	414,970
9 d.1.1	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3		
		87 * 0,045	m3	3,915	
				RAZEM	3,915
10 d.1.1	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
		87	m	87,000	
				RAZEM	87,000
1.2		Wyposażenie boiska			
11 d.1.2	kalk. własna	Dostawa i montaż bramk Koszy	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
12 d.1.2		Dostawa i montaż słupków i siatki z regulacją wysokości do dwóch dyscyplin - siatkówki i tenisa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		UTWARDZONE CIĄGI PIESZE			
13 d.2	KNR 2-01 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		123 * 0,34	m3	41,820	
				RAZEM	41,820
14 d.2	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV Krotność = 5	m3		
		poz.13	m3	41,820	
				RAZEM	41,820
15 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		123	m2	123,000	
				RAZEM	123,000
16 d.2	KNR 2-31 0106-01	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
		poz.15	m2	123,000	
				RAZEM	123,000
17 d.2	KNR 2-31 0106-02	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 4	m2		
		poz.15	m2	123,000	
				RAZEM	123,000
18 d.2	KNR 2-23 0104-01	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm	m2		
		poz.15	m2	123,000	
				RAZEM	123,000
19 d.2	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		123	m2	123,000	
				RAZEM	123,000
20 d.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3		
		151 * 0,045	m3	6,795	
				RAZEM	6,795
21 d.2	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
		151	m	151,000	
				RAZEM	151,000
3		MAŁA ARCHITEKTURA			
22 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż ławki parkowej	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
23 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż kosza na śmieci	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
24 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż stolika do gry w szachy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		PLAC ZABAW I SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA			
4.1		Nawierzchnia placu zabaw			
26 d.4.1	KNR 2-01 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		163 * 0,40	m3	65,200	
				RAZEM	65,200
27 d.4.1	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV Krotność = 5	m3		
		poz.26	m3	65,200	
				RAZEM	65,200
28 d.4.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		163	m2	163,000	
				RAZEM	163,000
29 d.4.1	KNR AT-04 0101-02	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 4,0 m	m2		
		163	m2	163,000	
				RAZEM	163,000
30 d.4.1	KNR 2-31 0106-01 analogia	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu - Nawierzchnia placu zabaw	m2		
		poz.28	m2	163,000	
				RAZEM	163,000
31 d.4.1	KNR 2-31 0106-02 analogia	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - Nawierzchnia placu zabaw Krotność = 34	m2		
		poz.28	m2	163,000	
				RAZEM	163,000
32 d.4.1	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3		
		52 * 0,045	m3	2,340	
				RAZEM	2,340
33 d.4.1	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
		52	m	52,000	
				RAZEM	52,000
4.2		Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej			
34 d.4.2	kalk. własna	Dostawa i montaż: Orbitrek	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.4.2	kalk. własna	Dostawa i montaż: Wyciskanie siedząc	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.4.2	kalk. własna	Dostawa i montaż: Biegacz	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.4.2	kalk. własna	Dostawa i montaż: Duży tor przeszkód na plac zabaw w kształcie owada	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.4.2	kalk. własna	Dostawa i montaż: Huśtawka gniazdo na plac zabaw	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH			
39 d.5	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m2		
		1686	m2	1 686,000	
				RAZEM	1 686,000
40 d.5	kalk. własna	Ograniczenie placu zabaw żywoplotem	szt		
		72	szt	72,000	
				RAZEM	72,000
41 d.5	kalk. własna	Dostawa i montaż lamp solarnych	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000