

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Remont dachu			
1	NNRNKB 202	(z.VI) Daszki ochronne stałe wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez	m2		
d.1	1622-01	podłogi), wykonane wzdłuż budynków pokryte deskami na styk	rzutu		
		12,0	m2	12,000	
			rzutu		
				RAZEM	12,000
2	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m2		
d.1	0519-06				
		880,64	m2	880,64	
				RAZEM	880,64
3	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m2		
d.1	0519-07	Krotność = 5			
		880,64	m2	880,64	
				RAZEM	880,64
4	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04				
		94,97	m	94,97	
				RAZEM	94,97
5	KNR 4-01	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m2		
d.1	0414-02				
		135,55	m2	135,55	
				RAZEM	135,55
6	KNR 4-01	Wymiana desek czołowych	m		
d.1	0414-11				
		94,97	m	94,97	
				RAZEM	94,97
7	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z	m		
d.1	0522-02	blachy stalowej ocynkowanej powlekanej			
	analogia				
		94,97	m	94,97	
				RAZEM	94,97
8	NNRNKB 202	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku -	szt.		
d.1	0518-09	zbiorniczki przy rynnach			
		6,0	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
9	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06				
		54,0	m	54,00	
				RAZEM	54,00
10	KNR-W 2-02	Rury spustowe z tworzyw sztucznych okrągłe o śr. od 110 mm	m		
d.1	0531-04				
		54,0	m	54,00	
				RAZEM	54,00
11	KNR 2-15	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych	szt.		
d.1	0217-02	metodą wciskową			
		6,00	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
12	KNR 4-01	Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-	m3		
d.1	0311-02	wapiennej o grubości ponad 1 ceg.			
		1,50	m3	1,50	
				RAZEM	1,50
13	KNR 4-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych,	m2		
d.1	0533-02	wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy			
		ocynkowanej			
		173,51	m2	173,51	
				RAZEM	173,51
14	KNR 0-22	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy	m2		
d.1	0528-01	termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża			
		880,64	m2	880,64	
				RAZEM	880,64

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNR-W 2-02 0504-02 analogia	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe, papa gr. 5,2 mm	m2		
		880,64	m2	880,64	
				RAZEM	880,64
16 d.1	KNR-W 4-01 0519-04 analogia	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia gr. 5,2 mm	m2		
		81,98	m2	81,98	
				RAZEM	81,98
17 d.1	KNR 2-02 0515-04	Założenie pasów usztywniających o szerokości 0,2 m z blachy ocynkowanej	m		
		43,22	m	43,22	
				RAZEM	43,22
18 d.1	KNR 4-03 1009-03	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm w podłożu ceglanym	otw.		
		130,0	otw.	130,00	
				RAZEM	130,00
19 d.1	KNR 4-03 1016-03	Osadzanie kołków plastikowych rozporowych w ścianie lub stropie	szt.		
		130,0	szt.	130,00	
				RAZEM	130,00
20 d.1	KNR 9-32 0103-02 analogia	Uszczelnienie listew dociskowych silikonem dekarским	m		
		43,22	m	43,22	
				RAZEM	43,22
21 d.1	KNR 4-04 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	m		
		12,00	m	12,00	
				RAZEM	12,00
22 d.1	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		
		12,0	m	12,00	
				RAZEM	12,00
23 d.1	KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		
		12,0	m	12,00	
				RAZEM	12,00
24 d.1	KNR 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie z dachu zerwanej papy (R x 0,5)	m3		
		26,45	m3	26,45	
				RAZEM	26,45
25 d.1	kalk. własna	Praca samochodowego podnośnika hydraulicznego	mg		
		10,0	mg	10,000	
				RAZEM	10,000
26 d.1	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km	m3		
		26,42	m3	26,42	
				RAZEM	26,42
27 d.1	kalk. własna	Utylizacja papy	t		
		42,25	t	42,25	
				RAZEM	42,25
28 d.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu ceglanego	t		
		2,45	t	2,45	
				RAZEM	2,45

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.1	kalk. własna	Utylizacja blachy	t		
		0,90	t	0,90	
				RAZEM	0,90
30 d.1	kalk. własna	Utylizacja drewna	t		
		5,40	t	5,40	
				RAZEM	5,40