
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI: Remont pustostanu

ADRES INWESTYCJI: ul. Ludwiki 6 m. 46, Warszawa

NAZWA INWESTORA: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st.
Warszawy

ADRES INWESTORA: 01-225 Warszawa, Bema 70

BRANŻE: sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

G. Chelmiński

DATA OPRACOWANIA: 2026-06-24

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2026-06-24

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR-W 4-02 0237-04	Przeczyszczenie podejścia odpływowego o śr. do 100 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR-W 4-02 0237-03	Przeczyszczenie podejścia odpływowego o śr. do 80 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
3	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm - do pralki	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
4	KNR-W 4-02 0222-02	Wymiana wanny stalowej emaliowanej lub z tworzywa sztucznego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
5	KNR-W 4-02 0132-04	Wymiana baterii wannowej ściennej lub stojącej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
6	KNR-W 4-02 0219-04 analogia	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego wraz z szafką	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
7	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
8	KNR-W 4-02 0213-01 analogia	Wstawienie syfonu z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
9	KNR-W 4-02 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
10	KNR-W 4-02 0317-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
11	KNR-W 4-02 0314-04	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm przy urządzeniach	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
12	KNR-W 4-02 0310-01	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
13	KNR-W 4-02 0310-02	Zakorkowanie podejścia gazowego przy gazomierzu korkami żeliwnymi o śr. 25-32 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
14	Analiza własna	Mycie urządzeń sanitarnych - grzejniki	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego oraz elementów sanitarnych z demontażu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		1,05	m3	1,05	
				RAZEM	1,05
16	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 29	m3		
		1,05	m3	1,05	
				RAZEM	1,05