
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZYSZPITALNEGO LĄDOWISKA NAZIEMNEGO DLA ŚMIGŁOWCÓW LPR ZOZ W ŁĘCZYCY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. INSTALACJE SANITARNE
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 560/27 ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca
BRANŻA : Instalacje sanitarne
DATA OPRACOWANIA : 06.2026

Poziom cen : II kwartał 2026

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.2026

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZYSZPITALNEGO ŁĄDOWISKA NAZIEMNEGO DLA ŚMIGŁOWCÓW LPR ZOZ W ŁĘCZYCY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. INSTALACJE SANITARNE					
1		KANALIZACJA DESZCZOWA			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe - obsługa geodezyjna	m		
d.1	0120-01	24.00	m	24.000	
				RAZEM	24.000
2	KNR 2-01	Przekopy próbne, kategoria gruntu III - analogia.	szt		
d.1	0312-10	6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNR 2-31	Demontaż odwodnienia liniowego	m		
d.1	0817-01	15	m	15.000	
	analogia			RAZEM	15.000
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
d.1	0205-04	(24.0*1.0*1.80)*0.9	m ³	38.880	
	0214-04			RAZEM	38.880
5	KNR 2-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III)	m ³		
d.1	0301-02	(24.0*1.0*1.80)*0.1	m ³	4.320	
	0214-04			RAZEM	4.320
6	KNR 2-01	Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, kategoria gruntu III-V	m ²		
d.1	0322-02	86	m ²	86.000	
				RAZEM	86.000
7	KNR 2-01	Pompowanie oczyszczające - przyjęto	godz.		
d.1	0605-01	4	godz.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR-W 2-18	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m ³		
d.1	0511-01	24.00*1.0*0.10	m ³	2.400	
				RAZEM	2.400
9	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn.160x4.7mm	m		
d.1	0408-02	14.70	m	14.700	
				RAZEM	14.700
10	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 x 5.9mm	m		
d.1	0408-03	9.30	m	9.300	
				RAZEM	9.300
11	KNR-W 2-18	Studnie rewizyjne w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kręgów betonowych o klasie wytrzymałości nie niższej niż C 40/50, wodoszczelnych (W10), mało nasiąkliwych właz kalsy D 400	stud.		
d.1	0513-01	1	stud.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 2-18	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		
d.1	0524-02	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR 2-18	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 160 mm	m		
d.1	0804-01	14.70	m	14.700	
				RAZEM	14.700
14	KNR 2-18	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm	m		
d.1	0804-02	9.30	m	9.300	
				RAZEM	9.300
15	kalkulacja	Zakup wraz z transportem kruszywau do wykonania obsypki do 30 cm ponad kanał	m ³		
d.1	własna	11.41	m ³	11.410	
	odjętość rur	-0.58	m ³	-0.580	
				RAZEM	10.830
16	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
d.1	0230-01	10.83	m ³	10.830	
				RAZEM	10.830

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.1	KNR 2-01 0236-03 z.sz. 2.5.2. 9907	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98	m ³		
		10.83	m ³	10.830	
				RAZEM	10.830
18 d.1	KNZ 1 0101- 01	Zakup wraz z transportem piasku do wykonania obsypki od 30 cm ponad rurociąg do poziomu terenu 43.20-(2.40+11.41)	m ³		
			m ³	29.390	
				RAZEM	29.390
19 d.1	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
		29.39	m ³	29.390	
				RAZEM	29.390
20 d.1	KNR 2-01 0236-03 z.sz. 2.5.2. 9907	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98	m ³		
		29.39	m ³	29.390	
				RAZEM	29.390

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZYSZPITALNEGO ŁĄDOWISKA NAZIEMNEGO DLA ŚMIGŁOWCÓW LPR ZOZ W ŁĘCZYCY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. INSTALACJE SANITARNE		
1	KANALIZACJA DESZCZOWA	1	20