
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BOISKA W MIEJSCOWOŚCI SREBRZYSZCZE DZ. GRUNTU NR 208/1
ADRES INWESTYCJI : SREBRZYSZCZE
INWESTOR : GMINA CHEŁM
ADRES INWESTORA : 22-100 CHEŁM, POKRÓWKA, UL. GMINNA 18.
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryka Figiel
DATA OPRACOWANIA : 08.2026 r.

PROJEKTANT
Henryka Figiel
upr. projekt. 776/CH/88
specjalność konstrukcyjno-inżynierska

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.2026 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDOWA BOISKA W MIEJSCOWOŚCI SREBRZYSZCZE DZ. GRUNTU NR 208/1					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE I WYKOŃCZENIOWE			
1 KNR 2-01 d.1 0121-02		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie boiska 1800.00	m ²	1800.000	
				RAZEM	1800.000
2 KNNR 6 d.1 0802-04		Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie z odwiezieniem rumoszu we własnym zakresie 450.00	m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
3 KNNR 6 d.1 0801-02		Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie z odwiezieniem urobku we własnym zakresie 450.00	m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
4 KNR 4-04 d.1 0901-04		Rozebranie ogrodzenia z przesł i przekazanie materiału z rozbiórki zamawiającemu z załadunkiem, wyładunkiem i transportem na plac zamawiającego odl. do 20km 110.00	m	110.000	
				RAZEM	110.000
5 KNR 2-01 d.1 0101-06		Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą ręczną i odwiezieniem karczwy wew własnym zakresie. Zasypanie dołów płaskiem z zagęszczeniem warstwami. 5.00	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
6 SST - D - d.1 002.00.00		Profilowanie, plantowanie i wyrównanie i zagęszczanie terenu wokół boiska wykonywane mechanicznie z humusowaniem gr. ok. 5 cm i zasianiem trawy. 800.00	m ²	800.000	
				RAZEM	800.000
2		PODBUDOWY BOISKA			
7 SST - D - d.2 002.00.00		Wykonanie wykupu robót ziemnych w gr.kat. III-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni nawierzchni z odwiezieniem urobku na odl. do 15 km w we własnym zakresie 720.00	m ³	720.000	
				RAZEM	720.000
8 SST - D - d.2 002.00.00		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 1800.00	m ²	1800.000	
				RAZEM	1800.000
9 SST - D - d.2 002.00.00		Wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku gr. 20 cm po zagęszczeniu. 1800.00	m ²	1800.000	
				RAZEM	1800.000
10 SST - D - d.2 006.00.00		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, z wykonaniem ławy i oporu z betonu C12/15 i wypełnieniem spoin piaskiem. 180.00	m	180.000	
				RAZEM	180.000
11 SST - D - d.2 005.00.00		Wykonanie warstwy konstrukcyjnej z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 20cm 1800.00	m ²	1800.000	
				RAZEM	1800.000
12 SST - D - d.2 005.00.00		Wykonanie warstwy wyrównawczej grub. 3 cm z miatu kamiennego o frakcji 0-4/ 5 z zagęszczeniem. 1800.00	m ²	1800.000	
				RAZEM	1800.000
3		NAWIERZCHNIA BOISKA			
13 SST - D - d.3 002.00.00		Oczyszczenie boiska mechanicznie i ręcznie, profilowanie i zagęszczenie. 1800.00	m ²	1800.000	
				RAZEM	1800.000
14 kalkulacja d.3 indywidualna		Wykonanie maty elastycznej (tzw. Shockpad) typu e-layer metoda in-situ poprzez mieszaną granulatu gumowego CBR i lepiszcza poliuretanowego, grubości min. 25 mm, 1800.00	m ²	1800.000	
				RAZEM	1800.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.3	kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż nawierzchni ze sztucznej trawy z zasypem. Metoda produkcji: tuftowanie lub tkanie, podkład tkany razem z włóknami rura jednocześnie na ty samym krośnie (wariantowo) zgodnie z opisem technicznym. Wysokość włókna min. 45mm, max 50mm. skład włókna 100% polietylen (PE). Ilość włókien na m2 - min 120 000. Trawa syntetyczna z klejonymi białymi liniami boiska. Wypełnienie piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym EPDM z recykling/techniczny w kolorze czarnym lub szarym w ilości zgodnie z badaniami spec. laboratorium 1800.00	m ² m ²	 1800.000	
				RAZEM	1800.000
4		OGRODZENIE			
16 d.4	kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż wysokiego ogrodzenia (piłkochwyty) wokół boiska z siatki polipropylenowej bezwzrostowej w kolorze zielonym, wielkości oczek 8x8 cm, grubość sznurka 5mm. Siatka zamocowana na słupach za pomocą uchwytów systemowych z rury stalowej ocynkowanej fi 50/6,3 mm szare. Rozstaw słupów co 300 cm. Słupy wzmocnione wporami z rury stalowej. Słupy i wporary zabezpieczone antykorozyjnie, ocynkowane w powłoce poliestrowej. Fundamenty 60x60x80 betonowy C-15/20 prefabrykowane kpl/boisko 180.00	m m	 180.000	
				RAZEM	180.000
17 d.4	KNR 2-23 0404-03	Ogrodzenia płyty boiska - brama stalowa dwuskrzydłowa wzmocniana dodatkowo z kształtowników 2.00x3.00 m wypełniona siatką ocynkowaną oczka 5X10cm kolor zielony, Rama stalowa 50x50x3mm, kolor szary. Fundamenty betonowe prefabrykowane. 1.00	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.4	KNR 2-23 0404-03	Ogrodzenia płyty boiska - furtka stalowa z kształtowników 50x50x3mm w kolorze szarym 1.10x2.00 m wypełniona siatką ocynkowaną w kolorze zielonym. Fundamenty betonowe prefabrykowane. 2.00	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
5		WYPOSAŻENIE			
19 d.5	kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż bramek aluminiowych (5x2m), montowane w tulejach w prefabrykowanych fundamentach betonowych dostarczonych z bramką i siatkami do białek. Siatka wykonana ze sznurka polietylenowego o grubości 4 mm o wymiarach: głębokość - góra 80 cm, dół 150 cm, wielkość oczek 10x10 cm, Choągiewki narożne szt. 4 2.00	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
20 d.5	kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż staojaków na rowery U-2 100x80 ze stali ocynkowanej z rury o średnicy 48,3mm mocowane za pomocą kołków rozporowych, ocynkowane i malowane na kolor szary. 3.00	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000