

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
(Numer referencyjny: ZP.271.19.2026)

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska piłkarskiego o wymiarach 30m x 60m z polem gry o wymiarach 26m x 56m o nawierzchni z trawy syntetycznej w kolorze zielonym. Inwestycja zrealizowana będzie w miejscowości Srebrzyszcze na działce nr 208/1, ul. Sportowa 16.
2. Opis boiska sportowego:
Boisko sportowe pokrywa się w części z istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym przeznaczonym do rozbiórki. Boisko do piłki nożnej z systemem nawierzchni syntetycznej, w skład którego wchodzi:
 - mata elastyczna (tzw. Shockpad), typu e-layer, układany metodą in-situ na boisku. Nie dopuszcza się stosowania maty prefabrykowanej.
 - trawa syntetyczna wraz z klejonymi liniami boiska
 - wypełnienie systemu nawierzchni z trawy syntetycznej w ilości zgodnej z badaniem specjalistycznego, akredytowanego przez FIFA laboratorium, w skład którego wchodzi piasek kwarcowy i granulatu gumowy EPDM z recyklingu/techniczny w kolorze czarnym lub szarym.Wymiary boiska 30m x 60 m z polem do gry o wymiarach 26m x 56 m. Boisko wyposażone będzie w dwie bramki aluminiowe 5x2, montowane w tulejach w prefabrykowanych fundamentach betonowych oraz cztery chorągwie narożne. Boisko wyposażone w pełne ogrodzenie o wysokości 4 m, wraz z piłko chwytami. Zamontowane trzy stojaki rowerowe w kształcie litery U wym. 100x80 ze stali ocynkowanej.
3. Zakres prac obejmuje:
 - a) rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm,
 - b) rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie z odwiezieniem urobku we własnym zakresie,
 - c) rozebranie ogrodzenia z przęsł,
 - d) mechaniczne karczowanie drzew i odwiezienie karcz,
 - e) wyrównanie i zagęszczenie dna koryta oraz wyprofilowanie spadków poprzecznych odwodnienia,
 - f) wykonanie wykopów pod systemowe stopy fundamentowe do posadowienia bramek,
 - g) osadzenie obrzeży i fundamentów bramek,
 - h) wykonanie warstwy konstrukcyjnej z mieszanki niezwiązanej C90/3 o frakcji 0-31,5 mm – gr. warstwy 20 cm,
 - i) wykonanie warstwy wyrównawczej gr. 3 cm z miazgi kamiennego o grubości frakcji 0-4/5 mm,
 - j) wykonanie maty elastycznej, typu e-layer, układanej metodą in-situ z granulatu SBR z klejem,
 - k) montaż nawierzchni ze sztucznej trawy z zasypem,
 - l) osadzenie bramek,
 - m) montaż wysokiego ogrodzenia (piłkochwyty) wokół boiska,
 - n) montaż stojaków na rowery.