

IZP.271.16.2026

Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Przedmiot zamówienia składa się z pięciu zadań inwestycyjnych tj.:

Część 1 „droga Poznachowice Górne k/kapliczki dz. nr 60 w miejscowości Poznachowice Górne”

Część 2 „droga Kawec dz. nr 202 w miejscowości Kawec”

Część 3 „droga Zegartowice dz. nr 330, 328/2, 299/2 w miejscowości Zegartowice”

Część 4 „droga Kawec do Karcza dz. nr 171 w miejscowości Kawec”

Część 5 „droga Poznachowice Górne do Łazów dz. nr 259/1, 259/2 w miejscowości Poznachowice Górne ”

Każde zadanie stanowi odrębną część zamówienia.

Wspólny Słownik CPV, Podstawowy:

45000000-7: Roboty budowlane

Termin realizacji zadania: do 9 października 2026 r.

Część 1

Przedmiotem zamówienia jest **Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych Poznachowice Górne k/kapliczki w km 0+330 – 0+430**

- roboty przygotowawcze i prace ziemne
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego 25 cm
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego 15 cm
- wykonanie nawierzchni żwirowej utwardzonej 6 cm
- utwardzone pobocze z kruszywa naturalnego

Całość zadania wykonywana będzie po istniejącym szlaku drożnym. Przebudowa mieści się w granicach istniejącego pasa drogowego i działki drogowej.

Zagospodarowanie wód opadowych odbywać się będzie powierzchniowo w granicy pasa drogowego poprzez spadki podłużne i poprzeczne dostosowane do istniejącego terenu.

Obecna szerokość nawierzchni od 2,50 do 3,00 mb,

Po przebudowie: 3,00 mb,

Szerokość poboczy: 0,30 mb.

Droga prowadzi do pól uprawnych i domów mieszkalnych.

Przebudowa ma na celu polepszenie właściwości użytkowych drogi dojazdowej do gruntów rolnych oraz domów mieszkalnych.

Obecna nawierzchnia żwirowa.

Część 2

Przedmiotem zamówienia jest **Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych Kawec w km 0+000 – 0+270**

- roboty przygotowawcze i prace ziemne
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego 25 cm
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego 15 cm
- wykonanie nawierzchni żwirowej utwardzonej 6 cm
- utwardzone pobocze z kruszywa naturalnego

Całość zadania wykonywana będzie po istniejącym szlaku drożnym. Przebudowa mieści się w granicach istniejącego pasa drogowego i działki drogowej.

Zagospodarowanie wód opadowych odbywać się będzie w dotychczasowy sposób, poprzez spadki podłużne oraz poprzeczne do istniejącego terenu.

Obecna szerokość nawierzchni od 2,50 do 3,00 mb,
Po przebudowie: 3,00 mb,
Szerokość poboczy: 0,30 mb.

Droga prowadzi do pól uprawnych, sadów i domów mieszkalnych.
Przebudowa ma na celu polepszenie właściwości komunikacyjnych drogi służącej obsłudze i zbiorom plonów z tamtejszych pól uprawnych oraz sadów.
Obecna nawierzchnia żwirowa.

Część 3

Przedmiotem zamówienia jest **Przebudowa drogi wewnętrznej, dojazdowej do gruntów rolnych Zegartowice dz. 330, 328/2, 299/2 w km 0+235 – 0+451**

- roboty przygotowawcze i prace ziemne
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego 25 cm
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego 15 cm
- wykonanie nawierzchni wyrównawczej z masy mineralno-asfaltowej 5 cm
- wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej dla kategorii KR1 – 6 cm
- utwardzenie poboczy z kruszywa naturalnego

Całość zadania wykonywana będzie po istniejącym szlaku drożnym. Przebudowa mieści się w granicach istniejącego pasa drogowego i działek drogowych.

Zagospodarowanie wód opadowych odbywać się będzie w dotychczasowy sposób, poprzez spadki podłużne i poprzeczne do istniejącego terenu.

Obecna szerokość nawierzchni: od 2,50 do 3,00 mb,
Po przebudowie: 3,00 mb,
Szerokość poboczy: 0,10 mb.

Droga prowadzi do pól uprawnych i domów mieszkalnych.
Przebudowa ma na celu polepszenie właściwości użytkowych drogi dojazdowej do gruntów rolnych oraz domów mieszkalnych.
Obecna nawierzchnia żwirowa.

Część 4

Przedmiotem zamówienia jest **Przebudowa drogi wewnętrznej, dojazdowej do gruntów rolnych Kawec do Karcza w km 0+000 – 0+275**

- roboty przygotowawcze i prace ziemne
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego 25 cm
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego 15 cm
- wykonanie nawierzchni żwirowej utwardzonej 6 cm
- utwardzenie poboczy z kruszywa naturalnego
- udrożnienie istniejącego rowu odwadniającego

Całość zadania wykonywana będzie po istniejącym szlaku drożnym. Przebudowa mieści się w granicach istniejącego pasa drogowego i działek drogowych.

Zagospodarowanie wód opadowych odbywać się będzie w dotychczasowy sposób, poprzez spadki podłużne i poprzeczne do istniejącego terenu i rowu.

Obecna szerokość nawierzchni: od 3,00 do 3,20 mb,

Po przebudowie: 3,20 mb,
Szerokość poboczy: 0,20 mb.

Droga prowadzi do pól uprawnych i domów mieszkalnych.
Przebudowa ma na celu polepszenie właściwości użytkowych drogi dojazdowej do gruntów rolnych oraz domów mieszkalnych.
Obecna nawierzchnia żwirowa.

Część 5

Przedmiotem zamówienia jest **Przebudowa drogi wewnętrznej, dojazdowej do gruntów rolnych Poznachowice Górne do łązów w km 0+000 – 0+300**

- roboty przygotowawcze i prace ziemne
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego 25 cm
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego 15 cm
- wykonanie nawierzchni żwirowej utwardzonej 6 cm
- utwardzenie poboczy z kruszywa naturalnego

Całość zadania wykonywana będzie po istniejącym szlaku drożnym. Przebudowa mieści się w granicach istniejącego pasa drogowego i działek drogowych. Skarpa nie koliduje z jezdnią.
Zagospodarowanie wód opadowych odbywać się będzie w dotychczasowy sposób, poprzez spadki podłużne i poprzeczne do istniejącego terenu.

Obecna szerokość nawierzchni: od 2,70 do 3,00 mb,
Po przebudowie: 3,00 mb,
Szerokość poboczy: 0,10 mb.

Droga prowadzi do pól uprawnych i domów mieszkalnych.
Przebudowa ma na celu polepszenie właściwości użytkowych drogi dojazdowej do gruntów rolnych oraz domów mieszkalnych.
Obecna nawierzchnia żwirowa.

Załącznikiem do OPZ jest plik z mapami, przekrojami i zaświadczeniami o braku sprzeciwu do zgłoszenia.

Załączniki do OPZ:

1. 14.10.2025_ZAŚWIADCZENIE_AB.6743.78.2025.JR_Kawec_202-sig.pdf
2. AB.6743.79.2025.KC_zaświadczenie_25.08.2025_Poznachowice_k-kapliczki-sig.pdf
3. AB.6743.187.2026.MB_Zegartowice_330-sig.pdf
4. AB.6743.188.2026.MB_Poznachowice_do_Lazow-sig.pdf
5. AB.6743.189.2026.KR_-_zaświadczenie_Kawec_do_Karczca-sig.pdf
6. Mapy_i_przekroje_Kawec_202.pdf
7. Mapy_i_przekroje_Kawec_do_Karczca.pdf
8. Mapy_i_przekroje_Poznachowice_Górne_do_Łazów.pdf
9. Mapy_i_przekroje_Poznachowice_Górne_k-kapliczki.pdf
10. Mapy_i_przekroje_Zegartowice_330.pdf