

PRZEDMIAR ROBÓT 030-22-026

CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budowa rurociągów

Budowa: "Wykorzystanie wód opadowych z dachów budynków użyteczności publicznej w SP Siedlec."

Obiekt: Budowa zbiornika retencyjnego wody opadowej o poj. 15m³ wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie w Szkole Podstawowej w Siedlecu

Rodzaj robót: Instalacyjne

Lokalizacja: Siedlec, ul. Szkolna 6, dz. nr 496/11, 497/2, 498,

Zamawiający: Gmina Siedlec
ul. Zbąszyńska 17
64 - 212 Siedlec

PRZEDMIAR 030-22-026

Strona 1

21-05-2026

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Instalacja kanalizacji deszczowej		
1	1	WYKOP	A300-10-05-03-11 NS-Rob ziemne pionowe mechan na odkład kat 3-4 z podsypką	metr	289,000
1	1.1	KNR	201-08-02-02-10 Wykop na odkł w obud OW boks do 2,5 m szer do 2,0 ø do 600	m ³	459,510
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> rob ziemne pion mech odkład	<i>Obliczenie ilości</i> 1,59	x 289,000 459,510
1	1.6	MAT	1601201 Piasek do nawierzchni drogowych	m ³	31,790
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> dostarczenie piasku - Pp	<i>Obliczenie ilości</i> 0,11	x 289,000 31,790
1	2	KNR	201-02-21-06-00 Wykopy jamiste koparkami podsiębiernymi 0,40 m ³ w gruncie kat 3 na odkład	m ³	45,000
1	3	WKNR	W218-04-08-01-10 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 110 łączone na wcisk w wykopie umocnionym	metr	107,000
1	4	WKNR	W218-04-08-02-10 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 160 łączone na wcisk w wykopie umocnionym	metr	19,500
1	5	WKNR	W218-04-08-03-10 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 200 łączone na wcisk w wykopie umocnionym	metr	112,500
1	6	WKNR	W218-04-08-04-10 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 250 łączone na wcisk w wykopie umocnionym	metr	50,000
1	7	WKNR	W218-05-13-01-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 głębokości 3 m	szt	2,000
1	8	KNR	228-04-09-01-02 Analogia: Studzienka kanalizacyjne z tworzywa sztucznego ø 600 głębokosci do 2,4 m	szt	6,000
1	9	WKNR	W218-05-17-01-01 Studzienka ø 425 ze stożkiem i pokrywą żeliwną	szt	6,000
1	10	KNR	225-03-01-01-00 Analogia: Zbiornik żelbetowy, prefabrykowany - poj 15 m ³ z wyposażeniem	szt	2,000
1	11	WKNR	W215-05-04-01-00 Analogia: Pompa do wód deszczowych z armaturą	szt	1,000
1	12	WKNR	W201-05-04-01-00 Zasypanie przestrzeni za ścianami budowli z zagęszczeniem ubijakami ręcznymi w gruncie kategorii 1-3	m ³	34,000
1	13	WKNR	W201-06-06-01-00 Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głębokości do 4,0 m	szt	50,000
1	14	WKNR	W201-06-04-01-00 Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające	m-godz	60,000
1	15	WKNR	W201-06-15-01-00 Tymczasowy rurociąg z rur stalowych kołnierзовych ø 80	metr	50,000
2			Instalacja nawadniająca		
2	1	WYKOP	A300-10-05-01-10 NS-Rob ziemne pionowe mechan na odkład kat 3-4	metr	216,000
2	1.1	KNR	201-08-02-02-10 Wykop na odkł w obud OW boks do 2,5 m szer do 2,0 ø do 600	m ³	233,280
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> rob ziemne pion mech odkład	<i>Obliczenie ilości</i> 1,08	x 216,000 233,280

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2	2	WKNR W218-01-09-01-00	Rury ciśnieniowe z PE w wykopie skarpowym ø 40x2,4	metr	6,000
2	3	WKNR W218-01-09-01-00	Rury ciśnieniowe z PE w wykopie skarpowym ø 32x2,0	metr	140,000
2	4	WKNR W218-01-09-01-00	Rury ciśnieniowe z PE w wykopie skarpowym ø 25x2,0	metr	70,000
2	5	WKNR W215-01-32-06-04	Zawór przelotowy gwintowany, instalacji wodociągowej z rur z PE ø 40	szt	1,000
2	6	WKNR W215-01-32-04-04	Zawór przelotowy gwintowany, instalacji wodociągowej z rur z PE ø 32	szt	4,000
2	7	WKNR W218-02-19-05-00	Analogia: Skrzynka elektrozaworów z wyposażeniem typu Jumbo 6	kmpl	1,000
2	8	KNR 708-03-01-02-00	Analogia: Sterownik 4 sekcyjny	szt	1,000
2	9	WKNR W215-01-31-04-10	Analogia: Zawór elektromagnetyczny PGA 1"	szt	4,000
2	10	WKNR W215-01-35-07-00	Analogia: filtr dyskowy 2"	szt	1,000
2	11	WKNR W215-01-35-07-00	Analogia: Odwadniacz kurkowy 2"	szt	1,000
2	12	WKNR W215-01-15-03-00	Dodatek za podejście dopływowe do zraszacza	szt	9,000
2	13	WKNR W215-01-38-01-00	Analogia: Zraszacz turbinowy, wynurzalny 3/4" PGP-04	szt	6,000
2	14	WKNR W215-01-38-01-00	Analogia: Zraszacz wynurzalny, statyczny 1/2" Pros-04	szt	3,000
2	15	WKNR W215-01-12-01-00	Analogia: Przewód kroplujący z PP ø 16mm	metr	105,000
2	16	KNR 218-08-02-01-02	Próba szczelności wodociągu z rur PE do ø 100	szt	2,000
2	17	KNR 510-05-15-01-00	Analogia: hermetyczny łącznik kablowy DBY	szt	4,000
2	18	KNR 510-01-03-02-10	Układanie kabla YKY 4x1,5 mm² w rowie kablowym ręcznie	metr	52,000
2	19	WKNR W215-01-28-02-00	Płukanie instalacji wodociągowej	metr	202,000