

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45410000-4 Tynkowanie
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJI : Budynek Świetlicy Osiedlowej
ADRES INWESTYCJI : 0,8-530 Dęblin ul. 1 Maja 160
INWESTOR : Miasto Dęblin ul. Rynek 12 08-530 Dęblin
ADRES INWESTORA : Miasto Dęblin ul. Rynek 12 08-530 Dęblin
BRANŻA : budownictwo - termomodernizacja

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Wojciech Kupiec
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Jacek Stępień
DATA OPRACOWANIA : 19.01.2026

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : IV kw. 2025

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
zysk [Z]	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.01.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICA DEBLIN			
1.1			STOLARKA			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-04 analogia	SST-01	Wykucie z muru ościeżnic PCV o powierzchni do 2 m2	szt.		
			13+5	szt.	18.000	
					RAZEM	18.000
2 d.1.1	KNR 0-19 1023-09	SST-01	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2	m ²		
			1.15*1.15*13+1.0*1.65*5	m ²	25.443	
					RAZEM	25.443
3 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-05 analogia	SST-01	Wykucie z muru ościeżnic PCV o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
			2.35*1.45*9+2.55*1.15*1	m ²	33.600	
					RAZEM	33.600
4 d.1.1	KNR 0-19 1023-11	SST-01	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
			poz.3	m ²	33.600	
					RAZEM	33.600
5 d.1.1	KNR-W 2-02 0923-01	SST-01	Oslony okien folią polietylenowa - zabezpieczenie nowo wstawionej stolarki okiennno-drzwiowej przed wykonywaniem ocieplenia ścian zewnętrznych	m ²		
			1.15*1.15*13+2.35*1.45*9+1.0*1.65*5+2.55*1.15	m ²	59.043	
			A (suma częściowa)	m ²	59.043	
	powierzchnia okien		1.50*2.30*1	m ²	3.450	
	drzwi		B (suma częściowa)	m ²	3.450	
					RAZEM	62.493
6 d.1.1	KNR-W 2-17 0156-01	SST-01	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grub.muru w ceglach) do 1.5/analogia/montaż nawiewników higrosterowalnych o wydajności 30m3	szt.		
			13+9+5+1	szt.	28.000	
					RAZEM	28.000
7 d.1.1	KNR 4-01 1204-02	SST-06	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - malowanie usterek po wymianie stolarki okiennno - drzwiowej	m ²		
			[1.15*3*13+2.35*9+1.45*2*9+1.0*5+1.65*2*5+2.55*1+1.15*2]*0.20	m ²	23.690	
					RAZEM	23.690
1.2	45450000-6		OCIEPLENIE OŚCIEŻY OKIEN I DRZWI			
8 d.1.2	KNR 0-17 2608-01	SST-02	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
			[1.15*3*13+2.35*9+1.45*2*9+1.0*5+1.65*2*5+2.55*1+1.15*2]*0.20	m ²	23.690	
					RAZEM	23.690
9 d.1.2	KNR 0-17 2608-02	SST-02	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie	m ²		
			poz.8	m ²	23.690	
					RAZEM	23.690
10 d.1.2	KNR 0-17 2608-03	SST-02	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m ²		
			poz.8	m ²	23.690	
					RAZEM	23.690
11 d.1.2	KNR 0-17 2609-02	SST-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych EPS 70-031 gr 2 cm do ościeży	m ²		
			[1.15*3*13+2.35*9+1.45*2*9+1.0*5+1.65*2*5+2.55*1+1.15*2]*0.34	m ²	40.273	
					RAZEM	40.273
12 d.1.2	KNR 0-17 2609-07	SST-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²		
			poz.11	m ²	40.273	
					RAZEM	40.273
13 d.1.2	KNR 0-17 2609-08	SST-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
			[1.15*3*13+2.35*9+1.45*2*9+1.0*5+1.65*2*5+2.55*1+1.15*2]	m	118.450	
					RAZEM	118.450
14 d.1.2	KNR 0-17 0926-01	SST-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa	m ²		
			poz.11	m ²	40.273	

Lp.	Podst	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	40.273
15	KNR 0-17 d.1.2 0930-03	SST-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - tynk mineralny poz.11	m ² m ²	40.273	
					RAZEM	40.273
16	KNR-W 2- d.1.2 02 1519-03	SST-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową poz.11	m ² m ²	40.273	
					RAZEM	40.273
1.3	45450000-6		ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PONIŻEJ POZIOMU TERENU - IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH			
17	KNR 4-01 d.1.3 0101-03 podpiwniczona	SST-01	Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych - rozebranie opaski z płyt chodnikowych [15.60*2+12.54*2]*0.50	m ² m ²	28.140	
					RAZEM	28.140
18	KNR-W 2- d.1.3 01 0306-02	SST-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) [15.60*2+12.54*2]*1.00*0.50	m ³ m ³	28.140	
					RAZEM	28.140
19	KNR 0-17 d.1.3 2608-01	SST-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie [15.60*2+12.54*2]*1.00	m ² m ²	56.280	
					RAZEM	56.280
20	KNR-W 2- d.1.3 02 0603-09	SST-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa poz.19	m ² m ²	56.280	
					RAZEM	56.280
21	KNR-W 2- d.1.3 02 0603-10	SST-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa poz.19	m ² m ²	56.280	
					RAZEM	56.280
22	KNR 0-17 d.1.3 2609-01	SST-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian styropian XPS 300-035 gr 16 cm poz.19	m ² m ²	56.280	
					RAZEM	56.280
23	KNR-W 2- d.1.3 02 0606-02	SST-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - zbiorników, basenów itp. poz.19	m ² m ²	56.280	
					RAZEM	56.280
24	KNR-W 4- d.1.3 01 0105-02	SST-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III poz.18	m ³ m ³	28.140	
					RAZEM	28.140
25	KNR 2-31 d.1.3 0105-07	SST-02	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu poz.17	m ² m ²	28.140	
					RAZEM	28.140
26	KNR 2-31 d.1.3 0105-08	SST-02	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7 poz.17	m ² m ²	28.140	
					RAZEM	28.140
27	KNR 2-31 d.1.3 0407-05	SST-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową [15.60*2+12.54*2]	m m	56.280	
					RAZEM	56.280
28	KNR 2-31 d.1.3 0511-02	SST-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.17	m ² m ²	28.140	
					RAZEM	28.140
29	KNR-W 2- d.1.3 02 0616-06	SST-02	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem na połączeniu opaski z kostki brukowej a ociepleniem budynku poz.27	m m	56.280	
					RAZEM	56.280
1.4	45450000-6		OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH POWYŻEJ POZIOMU TERENU			
30	KNR 4-01 d.1.4 0535-08	SST-02	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		

Lp.	Podst	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			poz.29*0.25	m ²	14.070	
					RAZEM	14.070
31 d.1.4	KNR 4-01 0535-08	SST-02	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - demontaż parapetów zewnętrznych (1.15*13+2.35*9+1.0*5+2.55*1)*0.25	m ² m ²	 10.913	
					RAZEM	10.913
32 d.1.4	KNR 0-17 2608-01	SST-02	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 15.74*5.89 15.74*5.89 12.68*5.89 12.68*5.89 -poz.5 A (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 92.709 92.709 74.685 74.685 -62.493 -----	
	powierzchnia okien i drzwi			m ²	272.295	
					RAZEM	272.295
33 d.1.4	KNR 0-17 2608-02	SST-02	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie poz.32	m ² m ²	 272.295	
					RAZEM	272.295
34 d.1.4	KNR 0-17 2608-03	SST-02	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie poz.32	m ² m ²	 272.295	
					RAZEM	272.295
35 d.1.4	KNR 0-17 2608-05	SST-02	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża poz.32*0.002	m ² m ²	 0.545	
					RAZEM	0.545
36 d.1.4	KNR 0-17 2609-08	SST-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - montaż listwy cokołowej poz.29	m m	 56.280	
					RAZEM	56.280
37 d.1.4	KNR 0-17 2609-01	SST-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych frezowanych EPS 70-031 gr 14 cm poz.32	m ² m ²	 272.295	
					RAZEM	272.295
38 d.1.4	NNRNKB 202 0541-02	SST-04	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu 40 cm - obróbki murów ogniowych, okapów - zblachy powlekanej w kolorze brązowym zgodnie z projektem poz.29*0.40	m ² m ²	 22.512	
					RAZEM	22.512
39 d.1.4	NNRNKB 202 0541-02	SST-04	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.40 cm - montaż parapetów z blachy powlekanej w kolorze zgodnym z projektem. (1.15*13+2.35*9+1.0*5+2.55*1)*0.40	m ² m ²	 17.460	
					RAZEM	17.460
40 d.1.4	KNR 0-17 2609-05	SST-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu poz.32*6	szt. szt.	 1633.770	
					RAZEM	1633.770
41 d.1.4	KNR 0-17 2609-06	SST-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach poz.32	m ² m ²	 272.295	
					RAZEM	272.295
42 d.1.4	KNR 0-17 2609-06	SST-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach poz.29*2.00	m ² m ²	 112.560	
					RAZEM	112.560
43 d.1.4	KNR 0-17 2609-08	SST-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 4*5.90	m m	 23.600	
					RAZEM	23.600
44 d.1.4	ZKNR C-1 0109-01	SST-02	Bezspoinowy system dociepleń . Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa.	m ²		

Lp.	Podst	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			poz.32	m ²	272.295	
					RAZEM	272.295
45	ZKNR C-1 d.1.4 0109-03	SST-02	Bezspoinowy system dociepleń . Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm).	m ²		
			poz.32	m ²	272.295	
					RAZEM	272.295
46	KNR AT-08 d.1.4 0104-01	SST-02	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem PAULYTHAN - agregatem malarskim niskociśnieniowym z napędem elektrycznym podłoża z granitu, marmuru o fakturze nacinanej, piłowanej, przecinanej	m ²		
			poz.29*2.00	m ²	112.560	
					RAZEM	112.560
1.5			Ocieplenie stropodachu STR-D			
47	KNR 4-01 d.1.5 0519-06	SST-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - STR-D	m ²		
			12.68*15.74	m ²	199.583	
					RAZEM	199.583
48	KNR 4-01 d.1.5 0519-07	SST-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		
			Krotność = 3			
			poz.47	m ²	199.583	
					RAZEM	199.583
49	KNR 4-04 d.1.5 1101-02	SST-11	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km	m ³		
			poz.47*0.008	m ³	1.597	
					RAZEM	1.597
50	KNR 4-04 d.1.5 1101-04	SST-11	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
			Krotność = 10			
			poz.49	m ³	1.597	
					RAZEM	1.597
51	Analiza d.1.5 Własna	SST-11	Utylizacja papy	m ³		
			poz.49	m ³	1.597	
					RAZEM	1.597
52	KNR 0-17 d.1.5 2608-01	SST-05	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
			poz.47	m ²	199.583	
					RAZEM	199.583
53	KNR 2-02 d.1.5 0406-05	SST-05	Ramy górne i płatwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. - montaż belki drewnianej o wym. 20 x15 cm wzdłuż okapu budynku z przymocowaniem do połaci dachu	m ³ drew.		
			(15.74*2+12.68*2)*0.20*0.15	m ³ drew.	1.705	
					RAZEM	1.705
54	KNR-W 2- d.1.5 02 0608-02	SST-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie - ocieplenie styropianem EPS200-036 - grubości 20 cm.	m ²		
			Krotność = 2			
			poz.47	m ²	199.583	
					RAZEM	199.583
55	KNR-W 2- d.1.5 02 0504-02	SST-05	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
			poz.47	m ²	199.583	
					RAZEM	199.583
56	KNR K-05 d.1.5 0210-01	SST-05	Montaż kominka wentylacyjnego	szt.		
			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
1.6	45260000		OBRÓBKI BLACHARSKIE			
57	KNR 4-01 d.1.6 0535-04	SST-02	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
			12.68*2	m	25.360	
					RAZEM	25.360
58	KNR-W 2- d.1.6 02 0519-04	SST-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej powlekanej	m		
			poz.57	m	25.360	
					RAZEM	25.360
59	KNR 4-01 d.1.6 0535-05	SST-02	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
			4*6.0	m	24.000	

Lp.	Podst	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	24.000
60	KNR-W 2- d.1.6 02 0526-03	SST-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej poz.58	m m	25.360	
					RAZEM	25.360
61	KNR 2-15 d.1.6 0217-03	SST-02	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 160 mm łączonych metodą wciskową 4	szt. szt.	4.000	
					RAZEM	4.000
62	NNRNKB d.1.6 202 0550-08	SST-02	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z blachy powlekanej poliestrem - kolanek o śr. 150 mm 4*3	szt. szt.	12.000	
					RAZEM	12.000
1.7	45440000-3		MAŁOWANIE ELEMENTÓW METALOWYCH			
63	KNR 7-12 d.1.7 0101-03	SST-06	Czyszczenie przez szczerkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) 16*0.25+0.60*0.85+4.60*0.44	m ² m ²	6.534	
					RAZEM	6.534
64	KNR-W 2- d.1.7 02 1518-05	SST-06	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementów metalowych o powierzchni do 0.25 m ² - malowanie wywietrzników dachowych 16	szt. szt.	16.000	
					RAZEM	16.000
65	KNR-W 4- d.1.7 01 1212-06	SST-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych 0.60*0.85+4.60*0.44	m ² m ²	2.534	
					RAZEM	2.534
66	KNR-W 4- d.1.7 01 1212-05	SST-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 0.60*0.85+4.60*0.44	m ² m ²	2.534	
					RAZEM	2.534
1.8	45262100-2		RUSZTOWANIA			
67	KNR AT-05 d.1.8 1651-01	SST-10	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m poz.29*6.00	m ² m ²	337.680	
					RAZEM	337.680
68	KNR 2-02 d.1.8 r.16 z.sz.5.15	SST-10	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,4,14,16,19,21,31,33,41,43)			
69	NNRNKB d.1.8 202 1622a-01	SST-10	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych poz.67	m ² m ²	337.680	
					RAZEM	337.680
1.9	45111220-6		ROBOTY PORZĄDKOWE			
70	KNR-W 4- d.1.9 01 0109-11	SST-08	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 6.40	m ³ m ³	6.400	
					RAZEM	6.400
71	KNR-W 4- d.1.9 01 0109-12	SST-08	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 19 6.40	m ³ m ³	6.400	
					RAZEM	6.400
72	Analiza d.1.9 Własna	SST-08	Utylizacja styropianu 4.10	m ³ m ³	4.100	
					RAZEM	4.100
73	Analiza d.1.9 Własna	SST-08	Utylizacja gruzu 2.30	m ³ m ³	2.300	
					RAZEM	2.300
74	KNR-W 4- d.1.9 01 0109-06	SST-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III) poz.18	m ³ m ³	28.140	
					RAZEM	28.140
75	KNR-W 4- d.1.9 01 0109-08	SST-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 19	m ³		

Lp.	Podst	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			poz.18	m ³	28.140	
					RAZEM	28.140
2			REMONT KOMINÓW			
76	KNR 4-01 d.2 0212-04	SST-11	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		
			0.41*1.14*3+0.48*0.41	m ²	1.599	
					RAZEM	1.599
77	KNR 4-04 d.2 1101-02	SST-11	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km	m ³		
			poz.76*0.10	m ³	0.160	
					RAZEM	0.160
78	KNR 4-04 d.2 1101-04	SST-11	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
			Krotność = 10			
			poz.77	m ³	0.160	
					RAZEM	0.160
79	Analiza d.2 Własna	SST-11	Utylizacja gruzu	m ³		
			poz.77	m ³	0.160	
					RAZEM	0.160
80	KNR 4-01 d.2 0201-10	SST-11	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych	m		
			[0.41*2+1.14*2]*3+[0.41*2+0.48*2]	m	11.080	
					RAZEM	11.080
81	KNR 4-01 d.2 0203-13	SST-11	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego	m ²		
			poz.76	m ²	1.599	
					RAZEM	1.599
82	KNR-W 4-d.2 01 0726-03	SST-09	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu	m ²		
			poz.80*1.30	m ²	14.404	
					RAZEM	14.404
83	KNR 0-17 d.2 2608-02	SST-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie	m ²		
			poz.82	m ²	14.404	
					RAZEM	14.404
84	KNR 0-17 d.2 2609-06	SST-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
			poz.82	m ²	14.404	
					RAZEM	14.404
85	KNR-W 4-d.2 01 0324-02	SST-05	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
			102	szt.	102.000	
					RAZEM	102.000
86	KNR 0-17 d.2 0926-01	SST-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa	m ²		
			poz.82	m ²	14.404	
					RAZEM	14.404
87	KNR 0-17 d.2 0929-03	SST-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze kamyczkowej grubości 2,0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²		
			poz.82	m ²	14.404	
					RAZEM	14.404
88	NNRNKB d.2 202 0541-01	SST-06	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
			poz.80*0.25	m ²	2.770	
					RAZEM	2.770
89	KNR-W 2-d.2 02 0504-03	SST-05	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej czapek kominowych	m ²		
			poz.76	m ²	1.599	
					RAZEM	1.599