
PRZEDMIAR

: Remont budynku świetlicy osiedlowej w Dęblinie
: 08-530 Dęblin, ul. 1-go Maja 160
: Miasto Dęblin
: 08-530 Dęblin, ul. Rynek 12
: <<nazwa wykonawcy robót>>
: <<adres wykonawcy robót>>

: 19.08.2026

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.08.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty montażowe			
1	KNR-W 2-15 d.1 0418-01	Grzejniki stalowe jednopłytkowe C11-45x06	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 2-15 d.1 0418-03	Grzejniki stalowe jednopłytkowe C11-60x05	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 2-15 d.1 0412-02	Zawory grzejnikowe z głowicą termostatyczną o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR-W 2-15 d.1 0430-01	Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR-W 2-15 d.1 0418-03	Grzejniki stalowe jednopłytkowe CV11-60x04	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 2-15 d.1 0418-03	Grzejniki stalowe jednopłytkowe CV11-60x05	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR-W 2-15 d.1 0418-03	Grzejniki stalowe jednopłytkowe CV11-60x07	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR-W 2-15 d.1 0418-03	Grzejniki stalowe jednopłytkowe CV11-60x09	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 2-15 d.1 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe CV22-60x08	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNR-W 2-15 d.1 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe CV22-60x09	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR-W 2-15 d.1 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe CV22-60x10	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 2-15 d.1 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe CV22-60x11	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2-15 d.1 0418-11	Grzejniki stalowe trzy płytkowe CV33-60x12	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 2-15 d.1 0418-11	Grzejniki stalowe trzy płytkowe CV33-60x14	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR-W 2-15 d.1 0418-11	Grzejniki stalowe trzy płytkowe CV33-60x16	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 2-15 d.1 0429-01	Rury przyłączone z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 16 mm do grzejników	kpl.		
		16	kpl.	16.000	
				RAZEM	16.000
17	KNR-W 2-15 d.1 0429-01	Rury przyłączone z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 20 mm do grzejników	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
18	KNR-W 2-15 d.1 0404-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach	m		
		139.0	m	139.000	
				RAZEM	139.000
19	KNR-W 2-15 d.1 0404-02	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		51.0	m	51.000	
				RAZEM	51.000
20	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm o	m		
d.1	0404-03	połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach	m	19.000	
		19.0			
				RAZEM	19.000
21	KNR-W 2-15	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
d.1	0436-01		urz.	23.000	
		23			
				RAZEM	23.000