

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 0,00%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: zł	
Zatwierdzam:	

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Czarnej Dąbrowce - łazienki i szatnie

Obiekt	Budynek Szkoły Podstawowej w Czarnej Dąbrowce
Rodzaj robót	Roboty remontowe łazienek i szatni
Inwestor	GMINA CZARNA DĄBRÓWKA, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrowka

PRZEDMIAR ROBÓT

Budynek Szkoły Podstawowej w Czarnej Dąbrowce

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Roboty remontowe budowlane w sanitariatach i szatniach		
1	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	29,872
2	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2m2	szt	8
3	KNR 4-01 0422/03	Podstemplowania stropów pojedynczymi stemplami - pod wykucie nowych otworów drzwiowych	szt	12
4	KNR 4-01 0336/05	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pod nadproża w poszerzanych otworach drzwiowych	m	6
5	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek - nadproży prefabrykowanych	m	6
6	KNR 4-01 0329/03	Poszerzenie-rozkucie otworów drzwiowych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3	1,32
7	KNR 4-01 0422/07	Rozebranie stemplowań pojedynczymi stemplami	szt	12
8	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek ze starych płytek terakotowych na zaprawie	m2	64,101
9	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm - starych posadzek i podłogi betonowych	m3	6,41
10	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej ze starych płytek glazurowanych	m2	13,984
11	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	153,502
12	KNR 4-01 1202/09	Odtuszczenie, zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 - ściany	m2	74,48
13	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię z parteru	m3	20,441
14	KNR 4-01 0108/18	Wywiezienie gruzu budowlanego po robotach rozbiórkowych samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km wraz z utylizacją	m3	20,441
15	KNR 4-01 0108/20	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - do 15km S=14	m3	20,441
16	KNR 4-01 0303/02	Obmurowanie ścian z bloczków silikatowych o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - w pomieszczeniu po wyburzeniu starych ścianek natryskowych	m2	18,976
17	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu - po zamurowaniach i poszerzeniach otworów drzwiowych	m2	3,68
18	KNR 4-01 0716/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	158,102
19	KNR 4-01 0322/02	Wykucie z muru i obsadzenie nowych kratki wentylacyjnych w ścianach	szt	6
20	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro - wyrównanie podłogi betonowych po robotach rozbiórkowych	m2	64,101
21	KNR 2-02 0603/01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa Nr ST: SST-06	m2	64,101
22	KNR 2-02 0603/02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa Nr ST: SST-06	m2	64,101
23	KNR 2-02 0604/02	Izolacje przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej j.w. Nr ST: SST-06	m2	64,101
24	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styrodurewych XPS gr. 5cm Nr ST: SST-07	m2	64,101
25	KNR 2-02 1106/01	Posadzki cementowe zatarte na ostro grubości 25mm	m2	64,101
26	KNR 2-02 1106/03	Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1cm do łącznej gr. 6cm R=4 M=4	m2	64,101

PRZEDMIAR ROBÓT

Budynek Szkoły Podstawowej w Czarnej Dąbrowce

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
27	KNR 0-14 2010/03	Uzupełnienie ścian w miejscu pionu wod-kan+ zabudowa bojlerów z płyt G-K na stelażu metalowym	m2	18,8
28	KNR 0-12 0829/01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2	152,628
29	KNR 0-12 0829/06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi na klej metodą zwykłą	m2	152,628
30	KNR 2-02u2 2806/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	52,351
31	KNR 2-02u2 2805/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	11,75
32	Kalkulacja indywidualna	Montaż ścianek działowych systemowych z płyt z laminatu wodoodpornego wraz z drzwiami w sanitariatach	m2	55,212
33	KNNR 3 0702/04	Wstawienie nowych drzwi wewnętrznych pełnych-płytowych wraz z ościeżnicami	m2	8,4
34	KNR 2-02 0129/02	Wykucie z muru starych i obsadzenie nowych parapetów podokiennych o długości ponad 1m	szt	4
35	KNR 4-01 1202/09	Odtuszczenie, zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 - sufity	m2	79,391
36	KNR 2-02u2 1134/01	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni sufitów	m2	79,391
37	KNNR 2 0802/06	Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach	m2	79,391
38	KNNR 2 1402/03	Dwukrotne malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną - sufity	m2	79,391
39	KNR 2-02u2 1134/02	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych ścian pod malowanie i układanie glazury	m2	190,29
40	KNNR 2 0802/06	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach ponad glazurą	m2	74,934
41	KNNR 2 1402/03	Dwukrotne malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną - ściany ponad glazurą	m2	74,934
42	Kalkulacja indywidualna	Montaż dodatkowego wyposażenia łazienek w przybory toaletowe : wieszaki łazienkowe - 8szt; szczotki toaletowe - 4szt; kosze na śmieci - 6szt, dozowniki papieru toaletowego - 4szt; dozowniki mydła w płynie - 9szt; lustra - 7szt; automatyczne suszarki do rąk - 6szt	kpl	1
2. Roboty remontowe wod-kan. i c.o. w sanitariatach i szatniach				
43	KNR 4-02 0235/07	Demontaż urządzeń sanitarnych - brodzików	kpl	8
44	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	11
45	KNR 4-02 0233/06	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm	szt	19
46	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	4
47	KNR 4-02 0233/08	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 110mm	szt	4
48	KNR 4-02 0234/02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpustu żeliwnego podłogowego średnicy 50mm	szt	4
49	KNR 4-02 0114/02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 25-32mm	m	50
50	KNR 4-02 0230/07	Demontaż rurociągu z rur PCW średnicy do 50mm na ścianach budynku	m	30
51	KNR 4-02 0230/08	Demontaż rurociągu z rur PCW średnicy 75-110mm na ścianach budynku	m	10
52	KNR 4-02 0212/03	Wykonanie podejścia kanalizacyjnego w nowym miejscu z rur PCW średnicy 50mm	miejsce	21
53	KNR 4-02 0212/05	Wykonanie podejścia kanalizacyjnego w nowym miejscu z rur PCW średnicy 110mm	miejsce	4
54	KNR 4-02 0109/06	Wymiana podejścia wodociągowego pod płuczkę ustępową o połączeniu elastycznym z tworzywa	szt	4
55	KNR 4-02 0109/01	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny, baterie średnicy 15mm	szt	46
56	KNR 2-15u1 000600/02	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 25mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	30
57	KNR 2-15u1 000600/01	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 16mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	20

PRZEDMIAR ROBÓT

Budynek Szkoły Podstawowej w Czarnej Dąbrowce

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
58	KNR 2-15 0205/02	Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	30
59	KNR 2-15 0205/04	Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	10
60	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii umywalkowych	szt	13
61	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe	szt	13
62	KNR 4-02 0121/03	Wymiana baterii natryskowej ściennej	szt	8
63	Kalkulacja indywidualna	Montaż odpływów liniowych podłogowych w kabinach natryskowych	kpl	4
64	KNR 2-15u2 0101/01	Montaż gotowych elementów systemu np. [REDAKTED] do mocowania miski ustępowej na ścianie	kpl	4
65	KNR 2-15u2 0104/01	Montaż miski ustępowej wiszącej wraz z deską wolnoopadającą na gotowym elemencie montażowym	kpl	4
66	KNR 2-15u2 0105/01	Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych	szt	4
67	KNR 4-02 0216/07	Montaż wpustu podłogowego-łazienkowego PCV średnicy 50mm	szt	4
68	KNR 4-02 0120/02	Wymiana zaworu ze złączką do węża średnicy 15mm	szt	4
69	KNR 4-02 0521/02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego 2-rzędowego GP-2	kpl	4
70	KNR-W 2-15 0429/01	Rury przyłączone z tworzywa sztucznego o średnicy nominalnej 16mm do grzejników	kpl	6
71	KNR-W 2-15 0425/03	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1800mm	szt	2
72	KNR-W 2-15 0418/08	Grzejniki stalowe 2-płytowe 1600/600 z kpl zawieszę	szt	4
73	KNR-W 2-15 0436/01	Próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji	urządzeń	6
74	KNNR 8 0126/03	Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody (bojlera) o pojemności do 120dm3 na nowych wspornikach	szt	2
75	Kalkulacja indywidualna	Roboty remontowe rurażu instalacji c.o. - Wymiana zaworów, rurociągów stalowych instalacji c.o. na rury PE z pochowaniem w bruzdach, wykucie i zabetonowanie bruzd, izolacja w otulinie PE	kpl	1
		3. Roboty remontowe instalacji elektrycznej z wymianą opraw w sanitariatach i szatniach		
76	Kalkulacja indywidualna	Roboty remontowe instalacji elektrycznej w sanitariatach i szatniach - Wymiana przewodów kabelkowych instalacji elektrycznej (z wykuciem i zaprawieniem bruzd), tablic, gniazd-18szt, wymiana i relokacja wyłączników-12szt, opraw oświetleniowych sufitowych-28szt wraz z pomiarami elektrycznymi	kpl	1

Tabela elementów

Budynek Szkoły Podstawowej w Czarniej Dąbrowce

Nr	Opis	Wartość
1.	Roboty remontowe budowlane w sanitariatach i szatniach	0,00
2.	Roboty remontowe wod-kan. i c.o. w sanitariatach i szatniach	0,00
3.	Roboty remontowe instalacji elektrycznej z wymianą opraw w sanitariatach i szatniach	0,00
	Razem	0,00
	Podatek VAT 0%	0
	Ogółem kosztorys	0,00