

Kosztorys ofertowy

Obiekt	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. 397, 422, 492 w km 0+178 - 0+888 w miejscowości Posada Jaśliska
Kody CPV	45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektów, budowlanych, lub, ich, części, oraz, roboty, w, zakresie, inżynierii, lądowej, i wodnej
Lokalizacja	Powiat krośnieński, gm. Jaśliska, m. Posada Jaśliska dz. ewid. nr 397, 422, 492, obręb 0005 Posada Jaśliska
Inwestor	Gmina Jasłiska, Jasłiska 171, 38-485 Jaśliska
Stawka robocizny	
Koszty zakupu	
Koszty pośrednie	
Zysk	

Kosztorys

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. 397, 422, 492 w km 0+178 - 0+888 w miejscowości Posada Jaślicka

Nr	Podstawa	Specyfikacja techniczna	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1. Roboty przygotowawcze							
1	KNR 2-01 0119/04	D 01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,71		
2	KNR 2-01 0103/04	D-01.02.01	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45cm	szt	12		
3	KNR 2-01 0105/04	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45cm	szt	12		
4	KNR 2-01 0108/01	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych	ha	0,284		
5	KNR 2-01 0111/02	D-01.02.01	Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu, z wywiezieniem	m2	2 130		
6	KNR 2-31 1404/02	D-03.01.03a	Oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy 0,6m	m	5		
2. Oczyszczenie rowu z namułu oraz odcinkowe umocnienie skarp i dna							
7	KNR 2-31 1403/04	D 06.04.01	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 10cm z wyprofilowaniem skarp	m	500		
8	KNR 2-31 0402/03	D 08.05.01b	Ława betonowa zwykła pod ściek	m3	13,5		
9	KNR 2-31 0606/03	D-08.05.01b	Ścieki z elementów betonowych szer. 30 cm o grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	150		
10	KNR 2-01 0516/04	D-06.01.01	Umocnienie skarp i dna rowów, oraz ścian przepustów ażurowymi betonowymi płytami prefabrykowanymi 60x40x10cm na podsypce cementowo piaskowej	m2	120		
11	KNR 2-01 0118/01	D-02.02.01	Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach w gruncie kategorii V	m3	66,4		
3. Przepust o60							
<i>Przepust 600</i>							
12	KNR 2-31 0605/01	D-03.01.03a	Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod przepustami	m3	2,4		
13	KNR 2-33 0601/01	D-03.01.03a	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 60cm HDPE / PEHD SN8 śr. 600mm	m	10		
14	KNR 2-31 0107/01	D-03.01.03a	Zasyпка piaskowa rur przepustów	m3	7,2		
15	KNR 2-11 0405/02	D-06.01.01	Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego o grubości 20cm na skarpach o powierzchniach płaskich wysokości do 4m	m2	14		
4. Przebudowa całej szerokości jezdni - powierzchniowe utrwalenie dl. 710mb							
16	KNR 2-31 1402/05	D 06.03.01	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie darniny lub gruntu o grubości 10cm z odwiezieniem nadmiaru ścinki na odległość do 1km	m2	710		
17	KNR 2-31 0103/04	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	2 130		
18	KNR 2-31 1004/04	D 04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej	m2	2 130		
<i>km 0+298 - 0+488</i>							
19	KNR 2-31 1004/07	D 04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem w ilości 0,5kg na m2	m2	570		
20	KNR 2-31 0107/01	D 04.08.05	Wyrównywanie istniejącej nawierzchni kłincem 4/31,5 uzupełnienie ubytków 2-5cm śr. 5cm	m3	27,55		
21	KNR 2-31 0107/01	D 04.08.05	Wyrównywanie istniejącej nawierzchni grysem 4/8 uzupełnienie ubytków do 2cm śr. 2cm	m3	11,02		
22	KNR 2-31 1004/07	D 04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem w ilości 0,5kg na m2	m2	532		
23	KNR 2-31 1002/02	D 05.03.08b	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 10 dm3/m2 o frakcji 8-12 (4 kg emulsji/m2)	m2	532		
24	KNR 2-31 1002/01	D 05.03.08b	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji 5-8 (3 kg emulsji/m2)	m2	532		
25	KNR 2-31 1002/01	D 05.03.09a	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji 0-5 (2 kg emulsji/m2)	m2	532		
<i>0+178 - 0+298 i 0+488 - 0+888</i>							
<i>Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 20cm</i>							
26	KNR 2-31 0114/07	D-04.04.02b	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	1 560		

Kosztorys

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. 397, 422, 492 w km 0+178 - 0+888 w miejscowości Posada Jaślińska

Nr	Podstawa	Specyfikacja techniczna	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
27	KNR 2-31 0114/08	D-04.04.02b	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 7cm)	m2	1 560		
28	KNR 2-31 0204/05	D-05.02.01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm	m2	1 456		
29	KNR 2-31 0204/06	D-05.02.01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu dla 3cm	m2	1 456		
30	KNR 2-31 1002/02	D 05.03.08b	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 10 dm3/m2 o frakcji 8-12 (4 kg emulsji/m2)	m2	1 456		
31	KNR 2-31 1002/01	D 05.03.08b	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji 5-8 (3 kg emulsji/m2)	m2	1 456		
32	KNR 2-31 1002/01	D 05.03.09a	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji 0-5 (2 kg emulsji/m2)	m2	1 456		
			<i>Zjazdy</i>				
33	KNR 2-31 0201/01	D 05.01.01	Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych o grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm z gruntem rodzimym piaszczystym	m2	50		
			5. Montaż wodolapaczy PCV				
34		D 08.00.00a	Montaż wodolapacza PCV, wykonaniem ławy żelbetowe i. Dł. wodolapacza 6mb. Lokalizacja zostanie wskazana w trakcie realizacji robót.	kpl.	10		
			6. Roboty wykończeniowe				
35	KNR 2-01 0506/05	D 06.01.01	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii IV	m2	3 028		
			Razem				
			Podatek VAT				
			Ogółem kosztorys				

Tabela elementów

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. 397, 422, 492 w km 0+178 - 0+888 w miejscowości Posada Jaśliska

Nr	Opis	Wartość
	1. Roboty przygotowawcze	
	2. Oczyszczenie rowu z namułu oraz odcinkowe umocnienie skarp i dna	
	3. Przepust o60	
	4. Przebudowa całej szerokości jezdni - powierzchniowe utwardzenie dł. 710mb	
	5. Montaż wodołapaczy PCV	
	6. Roboty wykończeniowe	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	