

Przedmiar robót

Obiekt	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. 397, 422, 492 w km 0+178 - 0+888 w miejscowości Posada Jaśliska
Kody CPV	45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektów, budowlanych, lub, ich, części, oraz, roboty, w, zakresie, inżynierii, lądowej, i wodnej
Lokalizacja	Powiat krośnieński, gm. Jaśliska, m. Posada Jaśliska dz. ewid. nr 397, 422, 492, obręb 0005 Posada Jaśliska
Inwestor	Gmina Jasłiska, Jasłiska 171, 38-485 Jaśliska

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. 397, 422, 492 w km 0+178 - 0+888 w miejscowości Posada Jaślicka

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-01 0119/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim Nr ST: D 01.01.01a	km	0,71
2	KNR 2-01 0103/04	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45cm Nr ST: D-01.02.01	szt	12
3	KNR 2-01 0105/04	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45cm Nr ST: D-01.02.01	szt	12
4	KNR 2-01 0108/01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych Nr ST: D-01.02.01 (710*4)/10000	ha	0,284
razem			ha	0,284
5	KNR 2-01 0111/02	Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu, z wywiezieniem Nr ST: D-01.02.01 710*3	m2	2 130
razem			m2	2 130
6	KNR 2-31 1404/02	Oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy 0,6m Nr ST: D-03.01.03a	m	5
2. Oczyszczenie rowu z namułu oraz odcinkowe umocnienie skarp i dna				
7	KNR 2-31 1403/04	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 10cm z wyprofilowaniem skarp Nr ST: D 06.04.01 str. p 460 str. l 40	m m	460 40
razem			m	500
8	KNR 2-31 0402/03	Ława betonowa zwykła pod ściek Nr ST: D 08.05.01b 150*(0,6*0,15)	m3	13,5
razem			m3	13,5
9	KNR 2-31 0606/03	Ścieki z elementów betonowych szer. 30 cm o grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D-08.05.01b	m	150
10	KNR 2-01 0516/04	Umocnienie skarp i dna rowów, oraz ścian przepustów ażurowymi betonowymi płytami prefabrykowanymi 60x40x10cm na podsypce cementowo piaskowej Nr ST: D-06.01.01 150*(0,4+0,4)	m2	120
razem			m2	120
11	KNR 2-01 0118/01	Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach w gruncie kategorii V Nr ST: D-02.02.01 udroźnienie rowów 50 pod przepust 10*0,56 po wodolapacze 10*6*0,3*0,6	m3 m3 m3	50 5,6 10,8
razem			m3	66,4
3. Przepust o60				
Przepust 600				
12	KNR 2-31 0605/01	Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod przepustami Nr ST: D-03.01.03a 0+465 10*0,8*0,3	m3	2,4
razem			m3	2,4
13	KNR 2-33 0601/01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 60cm HDPE / PEHD SN8 śr. 600mm Nr ST: D-03.01.03a 0+465 10	m	10
razem			m	10
14	KNR 2-31 0107/01	Zasypka piaskowa rur przepustów Nr ST: D-03.01.03a 465 10*0,72	m3	7,2
razem			m3	7,2
15	KNR 2-11 0405/02	Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego o grubości 20cm na skarpach o powierzchniach płaskich wysokości do 4m Nr ST: D-06.01.01 465 7+7	m2	14
razem			m2	14
4. Przebudowa całej szerokości jezdni - powierzchniowe utrwalenie dl. 710mb				
16	KNR 2-31 1402/05	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie darniny lub gruntu o grubości 10cm z odwiezieniem nadmiaru ścinki na odległość do 1km Nr ST: D 06.03.01 710*(0,5+0,5)	m2	710
razem			m2	710
17	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV Nr ST: D 04.01.01		

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. 397, 422, 492 w km 0+178 - 0+888 w miejscowości Posada Jaślicka

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		710*3	m2	2 130
		razem	m2	2 130
18	KNR 2-31 1004/04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej Nr ST: D 04.03.01 710*3	m2	2 130
		razem	m2	2 130
		<i>km 0+298 - 0+488</i>		
19	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem w ilości 0,5kg na m2 Nr ST: D 04.03.01 190*3	m2	570
		razem	m2	570
20	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie istniejącej nawierzchni kłińcem 4/31,5 uzupełnienie ubytków 2-5cm śr. 5cm Nr ST: D 04.08.05 190*2,9*0,05	m3	27,55
		razem	m3	27,55
21	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie istniejącej nawierzchni grysem 4/8 uzupełnienie ubytków do 2cm śr. 2cm Nr ST: D 04.08.05 190*2,9*0,02	m3	11,02
		razem	m3	11,02
22	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem w ilości 0,5kg na m2 Nr ST: D 04.03.01 190*2,8	m2	532
		razem	m2	532
23	KNR 2-31 1002/02	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 10 dm3/m2 o frakcji 8-12 (4 kg emulsji/m2) Nr ST: D 05.03.08b 190*2,8	m2	532
		razem	m2	532
24	KNR 2-31 1002/01	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji 5-8 (3 kg emulsji/m2) Nr ST: D 05.03.08b 190*2,8	m2	532
		razem	m2	532
25	KNR 2-31 1002/01	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji 0-5 (2 kg emulsji/m2) Nr ST: D 05.03.09a 190*2,8	m2	532
		razem	m2	532
		<i>0+178 - 0+298 i 0+488 - 0+888</i>		
		<i>Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 20cm</i>		
26	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm Nr ST: D-04.04.02b (120+400)*3	m2	1 560
		razem	m2	1 560
27	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 7cm) Nr ST: D-04.04.02b (120+400)*3	m2	1 560
		razem	m2	1 560
28	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm Nr ST: D-05.02.01 (120+400)*2,8	m2	1 456
		razem	m2	1 456
29	KNR 2-31 0204/06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu dla 3cm Nr ST: D-05.02.01 (120+400)*2,8	m2	1 456
		razem	m2	1 456
30	KNR 2-31 1002/02	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 10 dm3/m2 o frakcji 8-12 (4 kg emulsji/m2) Nr ST: D 05.03.08b (120+400)*2,8	m2	1 456
		razem	m2	1 456
31	KNR 2-31 1002/01	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji 5-8 (3 kg emulsji/m2) Nr ST: D 05.03.08b (120+400)*2,8	m2	1 456
		razem	m2	1 456

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. 397, 422, 492 w km 0+178 - 0+888 w miejscowości Posada Jaśliska

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
32	KNR 2-31 1002/01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 8 dm ³ /m ² o frakcji 0-5 (2 kg emulsji/m ²) Nr ST: D 05.03.09a (120+400)*2,8	m ²	1 456
		razem	m ²	1 456
		<i>Zjazdy</i>		
33	KNR 2-31 0201/01	Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych o grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm z gruntem rodzimym piaszczystym Nr ST: D 05.01.01	m ²	50
		5. Montaż wodołapaczy PCV		
34		Montaż wodołapacza PCV, wykonaniem ławy żelbetowe i. Dł. wodołapacza 6mb. Lokalizacja zostanie wskazana w trakcie realizacji robót. Nr ST: D 08.00.00a	kpl.	10
		6. Roboty wykończeniowe		
35	KNR 2-01 0506/05	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii IV Nr ST: D 06.01.01 757*4	m ²	3 028
		razem	m ²	3 028

Spis działów przedmiaru robót

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. 397, 422, 492 w km 0+178 - 0+888 w miejscowości Posada Jaśliska

Nr	Opis
	1. Roboty przygotowawcze
	2. Oczyszczenie rowu z namułu oraz odcinkowe umocnienie skarp i dna
	3. Przepust o60
	4. Przebudowa całej szerokości jezdni - powierzchniowe utwardzenie dł. 710mb
	5. Montaż wodołapaczy PCV
	6. Roboty wykończeniowe