

ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SWZ

KŁADKA CZARNECKIEGO PRZEZ RZEKĘ DRAWĘ NA TERENIE DRAWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

PRZEDMIAR ROBÓT

Niniejszy Przedmiar został sporządzony w oparciu o: KNR i SEKOCENBUD

Lp.	Podstawa dla pozycji kosztorysowej	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Nazwa		Cena jednostkowa PLN	Wartość PLN
			Jednostka	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	KNR 233/806/113	ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO MOSTU				0,00
		13,087 x 1.978,96	m ³	13,087		0,00
2	KNR 233/101/8	DEMONTAŻ DREWNIANYCH PODPÓR MOSTOWYCH				0,00
		1,05 x 5.371,73	m ³	1,050		0,00
3	KNR 233/101/8	DEMONTAŻ PODPÓR DREWNIANYCH - DODATEK ZA WYKONANIE Z WODY				0,00
		1,05 x 8.602,29	m ³	1,050		0,00
4	KNR 401/108/11	WYWÓZ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI NA WYSYPISKO WRAZ Z KOSZTAMI UTYLIZACJI				0,00
			m ³	14,092		0,00
BUDOWA MOSTU						
5	M-20.01.01.01	ROBOTY POMIAROWE - TYCZENIE OBIEKTU, OBSŁUGA GEODEZYJNA				0,00
			mb	20,000		0,00
6	KNR Z-01.0205-4 p. 205	WYKOP JAMISTY KOPARKAMI PODSIĘBIERNYMI O POJEMNOŚCI ŁYŻKI 0,15m ³ Z WYWOZEM SAMOCHODEM 5t				0,00
			m ³	23,447		0,00
7	BCD M-21.300.02.11.01 p. 144 Analogia	POGRAŻENIE PALI RO408x6,6				0,00
		42 X 4 X 5,5m	mb	42,000		0,00
8	BCD M-22.01.02.69.01 Analogia	MONTAŻ ZBROJENIA PALI ZE STALI P500SP				0,00
		0,156t x 8szt	t	1,248		0,00
9	BCD M-21.300.02.11.01 p. 121	WYPEŁNIENIE PALI BETONEM C30/37				0,00
		0,673m ³ x 8 szt	m ³	5,386		0,00
9	KNR 2-02 1101-01	WYKONANIE BETONU "CHUDEGO" C8/10				0,00
			m ³	2,100		0,00
10	BCD M-22.01.02.69.01	WYKONANIE I MONTAŻ ZBROJENIA PRZYZCÓLKÓW				0,00
		PRĘTY Ø16mm, STAL B500SP	t	3,172		0,00
11	BCD M-21.300.02.11.01 p. 121	WYKONANIE ŁAW FUNDAMENTOWYCH ORAZ PRZYZCÓLKÓW I SKRZYDEŁ Z BETONU C30/37				0,00
			m ³	23,882		0,00
12	BCD M-23.05.03.11 p.206	WYKONANIE I MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWEJ MOSTU				0,00
			t	4,823		0,00
14	KNR 233/102/1(1)	UŁOŻENIE PODŁUŻNIC DREWNIANYCH Z BELEK 10x12				0,00
			m ³	0,727		0,00
16	KNR 233/103/2	JEZDNI MOSTÓW DREWNIANYCH				0,00
		UŁOŻENIE POMOSTU Z DREWNA DĘBOWEGO IMPREGNOWANEGO	m ³	2,453		0,00

19	BCD M-27.01.01.51.02 p. 260	WYKONANIE POWŁOKOWEJ IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ ELEMENTÓW PRZYCZÓŁKÓW				0,00
		IZOLACJA BITUMICZNA "NA ZIMNO" - DWUWARSTWOWA	m ²	52,240		0,00
20	BCD M-27.01.01.52.01 p. 262	WYKONANIE IZOLACJI NA PŁASZCZYZNACH POZIOMYCH POPRZECZNIC I PODŁUŻNIC				0,00
		IZOLACJA BITUMICZNA "NA ZIMNO" -JEDNOWARSTWOWA - Z PAPY BITUMICZNEJ	m ²	69,480		0,00
22	BCD M-29.03.01.11.02	ZASYPIANIE WYKOPÓW ZE SKARPAMI WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM				0,00
		ZASYPKI WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM DO I _s =0,98	m ³	36,850		0,00
23	BCD D-05.01.03.13.01 BCD D-0501.0322.01	WYKONANIE DOJAZDÓW DO OBIEKTU Z KRUSZYW NATURALNYCH Z ZAGĘSZCZENIEM DO I _s =1,00				0,00
		WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ - WARSTWA DOLNA - O GR. WARSTWY 15cm	m ²	46,000		0,00
		WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ - WARSTWA GÓRNA - O GR. WARSTWY 12cm	m ²	46,000		0,00
24	KNR 233/702/1(1)	MONTAŻ PORĘCZY MOSTOWYCH DREWNIANYCH Z DREWNA MODRZEWIOWEGO IMPREGNOWANEGO				0,00
			mb	46,414		0,00
25	KNR 1/509/2	UMOCNIENIE SKARP KAMIENIEM POLNYM				0,00
			m ²	65,520		0,00
24	Kalkulacja własna	UMOCNIENIE BRZEGU PALISADĄ Z PALI DREWNIANYCH 10cm, L=2,0m Z PALAMI KOZŁOWYMI				0,00
			mb	24,000		0,00
26	RYCZAŁT	UPORZĄDKOWANIE TERENU PO ROBOTACH - RYCZAŁT				0,00
			kpl			0,00
RAZEM						
OGÓŁEM						0,00

SŁOWNIE: _____ ZŁOTYCH 00/100