

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7

Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Budowa strefy rekreacyjnej (obejmującej boisko, place zabaw, plac do street workout-u, ścianki wspinaczkowe, ciagi pieszo-rowerowe, wiaty i inne obiekty małej architektury) wraz z oświetleniem solarnym

ADRES INWESTYCJI: identyfikatory działek ewidencyjnych: 182103_4.0001.948/11, 182103_4.0001.948/12

woj. podkarpackie

gmina M. Lesko, miejscowość Lesko

NAZWA INWESTORA: Gmina Lesko

ADRES INWESTORA: ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Jacek Matuszyński

DATA OPRACOWANIA: 08.2026 r.

Klauzula o uzgodnieniu przedmiaru

Przedmiar opracowano zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego". Ujęty w przedmiarze zakres robót może różnić się nieznacznie od planowanego i powinien być zweryfikowany na etapie wykonawstwa robót budowlanych.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

08.2026 r.

Data zatwierdzenia

Działy przedmiaru

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:			
1	STREFA REKREACYJNA	1	61
1.1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze	1	2
1.2	Nawierzchnie utwardzone	3	5
1.3	Ciąg pieszo-rowerowy do nauki jazdy na rowerze	6	6
1.4	Krawężniki	7	9
1.5	Obrzeża	10	12
1.6	Trawnik i powierzchnia biologicznie czynna	13	18
1.7	Nasadzenia	19	19
1.8	Mała architektura i elementy montażowe	20	26
1.9	Wiaty	27	61
1.9.1	W1	27	27
1.9.2	W2	28	44
1.9.2.1	Wykopy	28	29
1.9.2.2	Zasypywanie wykopów	30	31
1.9.2.3	Podkłady	32	33
1.9.2.4	Stopy fundamentowe	34	34
1.9.2.5	Zbrojenie fundamentów	35	35
1.9.2.6	Izolacja fundamentów	36	41
1.9.2.7	Konstrukcja stalowa	42	42
1.9.2.8	Dach	43	44
1.9.3	W3	45	61
1.9.3.1	Wykopy	45	46
1.9.3.2	Zasypywanie wykopów	47	48
1.9.3.3	Podkłady	49	50
1.9.3.4	Stopy fundamentowe	51	51
1.9.3.5	Zbrojenie fundamentów	52	52
1.9.3.6	Izolacja fundamentów	53	58
1.9.3.7	Konstrukcja stalowa	59	59
1.9.3.8	Dach	60	61

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		STREFA REKREACYJNA			
1.1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1					
d.1.1	kalk. własna	Demontaż istniejącego ogrodzenia, wraz z wywozem i utylizacją gruzu, specyfikacja zgodnie z projektem	m		
		94,84	m	94,840	
				RAZEM	94,840
2		Roboty przygotowawcze, np. karczowanie zieleni niskiej, zabezpieczenie istniejących drzew	kpl		
d.1.1	kalk. własna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Nawierzchnie utwardzone			
3					
d.1.2	kalk. własna	Wykonanie nawierzchni utwardzonych asfaltowych, wraz z podbudową i robotami ziemnymi, specyfikacja zgodnie z projektem	m2		
		1464,21 - 810,12	m2	654,090	
				RAZEM	654,090
4					
d.1.2	kalk. własna	Wykonanie nawierzchni utwardzonych betonowych (wylewanych), wraz z podbudową i robotami ziemnymi, specyfikacja zgodnie z projektem	m2		
		1008,23	m2	1 008,230	
				RAZEM	1 008,230
5					
d.1.2	kalk. własna	Wykonanie nawierzchni utwardzonych - podest drewniany, wraz z podbudową i robotami ziemnymi, specyfikacja zgodnie z projektem	m2		
		122,60 - 11,98	m2	110,620	
				RAZEM	110,620
1.3		Ciąg pieszo-rowerowy do nauki jazdy na rowerze			
6					
d.1.3	kalk. własna	Wykonanie nawierzchni sportowych: ciąg pieszo-rowerowy do nauki jazdy na rowerze, wraz z podbudową i robotami ziemnymi, specyfikacja zgodnie z projektem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4		Krawężniki			
7					
d.1.4	KNR 2-31 0401-05	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-II	m		
		poz.9	m	427,290	
				RAZEM	427,290
8					
d.1.4	KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa z oporem	m3		
		(0,3 * 0,15 + 0,15 * 0,23) * poz.9	m3	33,970	
				RAZEM	33,970
9					
d.1.4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		427,29	m	427,290	
				RAZEM	427,290
1.5		Obrzeża			
10					
d.1.5	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod obrzeża i ławy o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		
		poz.12	m	990,360	
				RAZEM	990,360
11					
d.1.5	KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa z oporem	m3		
		(0,22 * 0,1 + 0,1 * 0,18) * poz.12	m3	39,614	
				RAZEM	39,614
12					
d.1.5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		990,36	m	990,360	
				RAZEM	990,360
1.6		Trawnik i powierzchnia biologicznie czynna			

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.6	KNR 2-31 0103-04 analogia	Mechaniczne profilowanie	m2		
		2127,51	m2	2 127,510	
				RAZEM	2 127,510
14 d.1.6	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego	m2		
		poz.13	m2	2 127,510	
				RAZEM	2 127,510
15 d.1.6	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m3		
		poz.13 * 0,1	m3	212,751	
				RAZEM	212,751
16 d.1.6	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m2		
		poz.13	m2	2 127,510	
				RAZEM	2 127,510
17 d.1.6	kalk. własna	Wykonanie nawierzchni biologicznie czynnej - piasek, wraz z podbudową i robotami ziemnymi, specyfikacja zgodnie z projektem	m2		
		348,64 - 167,44	m2	181,200	
				RAZEM	181,200
18 d.1.6	kalk. własna	Wykonanie nawierzchni żwirowej, wraz z podbudową i robotami ziemnymi, specyfikacja zgodnie z projektem	m2		
		369,35	m2	369,350	
				RAZEM	369,350
1.7		Nasadenia			
19 d.1.7	kalk. własna	Wykonanie projektowanych nasadzeń (nasadenia na 560 m2), specyfikacja zgodnie z projektem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.8		Mała architektura i elementy montażowe			
20 d.1.8	kalk. własna	Dostawa i montaż ławki, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		26	szt	26,000	
				RAZEM	26,000
21 d.1.8	kalk. własna	Dostawa i montaż kosza na śmieci, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		28 - poz.22	szt	23,000	
				RAZEM	23,000
22 d.1.8	kalk. własna	Dostawa i montaż kosza na psie odchody, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
23 d.1.8	kalk. własna	Dostawa i montaż ławki ze stolikami, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		9	szt	9,000	
				RAZEM	9,000
24 d.1.8	kalk. własna	Dostawa i montaż leżaka, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		22	szt	22,000	
				RAZEM	22,000
25 d.1.8	kalk. własna	Dostawa i montaż stojaków na rowery, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		24	szt	24,000	
				RAZEM	24,000
26 d.1.8	kalk. własna	Dostawa i montaż pergoli, specyfikacja zgodnie z projektem	kpl		
		9	kpl	9,000	
				RAZEM	9,000
1.9		Wiaty			
1.9.1		W1			

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.1.9. 1	kalk. własna	Wykonanie wiaty W1 o wym. 250x390 cm, wraz z robotami fundamentowymi i ziemnymi, specyfikacja zgodnie z projektem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.9.2		W2			
1.9.2. 1		Wykopy			
28 d.1.9. 2.1	KNR 2-01 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
	SF1	3,40 * 3,20 * 1,57 * 4	m3	68,326	
	SF2	3,80 * 3,90 * 1,57 * 2	m3	46,535	
				RAZEM	114,861
29 d.1.9. 2.1	KNR-W 2-01 0210-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 18	m3		
		poz.28 - poz.30	m3	10,456	
				RAZEM	10,456
1.9.2. 2		Zасыpywanie wykopów			
30 d.1.9. 2.2	KNNR 1 0317-01	Zасыpywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m z zagęszczeniem ; kat. gruntu I-III	m3		
		poz.28 - (poz.32 + poz.33 + poz.34)	m3	104,405	
				RAZEM	104,405
31 d.1.9. 2.2	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczenie nasypów	m3		
		poz.30	m3	104,405	
				RAZEM	104,405
1.9.2. 3		Podkłady			
32 d.1.9. 2.3	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3		
	SF1	1,40 * 1,20 * 0,30 * 4	m3	2,016	
	SF2	1,80 * 1,90 * 0,30 * 2	m3	2,052	
				RAZEM	4,068
33 d.1.9. 2.3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton C12/15	m3		
	SF1	1,40 * 1,20 * 0,10 * 4	m3	0,672	
	SF2	1,80 * 1,90 * 0,10 * 2	m3	0,684	
				RAZEM	1,356
1.9.2. 4		Stopy fundamentowe			
34 d.1.9. 2.4	KNR 2-02 0253-02 analogia	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne w deskowaniu systemowym - beton C25/30 W8	m3		
	SF1	(1,20 * 1,00 * 0,30 + 0,56 * 1,00 * 0,70) * 4	m3	3,008	
	SF2	(1,60 * 1,70 * 0,30 + 0,56 * 0,50 * 0,70) * 2	m3	2,024	
				RAZEM	5,032
1.9.2. 5		Zbrojenie fundamentów			
35 d.1.9. 2.5	KNR 2-02 0290-02 analogia	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		165,70		165,700	
		A (Obliczenie pomocnicze)		165,700	
		poz.35 A / 1000	t	0,166	
				RAZEM	0,166

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.9.2. 6		Izolacja fundamentów			
36 d.1.9. 2.6	KNR-W 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2		
	SF1	$(1,20 * 1,00 * 2 + 0,56 * 1,00 * 1) * 4$	m2	11,840	
	SF2	$(1,60 * 1,70 * 2 + 0,56 * 0,50 * 1) * 2$	m2	11,440	
				RAZEM	23,280
37 d.1.9. 2.6	KNR-W 2-02 0602-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m2		
		poz.36	m2	23,280	
				RAZEM	23,280
38 d.1.9. 2.6	KNR-W 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2		
	SF1	$((1,20 + 1,00) * 2 * 0,30 + (0,56 + 1,00) * 2 * 0,70) * 4$	m2	14,016	
	SF2	$((1,60 + 1,70) * 2 * 0,30 + (0,56 + 0,50) * 2 * 0,70) * 2$	m2	6,928	
				RAZEM	20,944
39 d.1.9. 2.6	KNR-W 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m2		
		poz.38	m2	20,944	
				RAZEM	20,944
40 d.1.9. 2.6	KNR AT-27 0501-01	Wykonanie fasety - wstępne uszczelnienie obszaru fasety lub wykonanie warstwy szczepnej	m		
	SF1	$(0,56 + 1,00) * 2 * 4$	m	12,480	
	SF2	$(0,56 + 0,50) * 2 * 2$	m	4,240	
				RAZEM	16,720
41 d.1.9. 2.6	KNR AT-27 0501-02	Wykonanie fasety z zaprawy cementowej	m		
		poz.40	m	16,720	
				RAZEM	16,720
1.9.2. 7		Konstrukcja stalowa			
42 d.1.9. 2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż konstrukcji stalowej, zabezpieczonej antykorozyjnie i ppoż, specyfikacja zgodnie z projektem	t		
	słupy Bs1, Bs2 i Bs3	2260,80 1337,50 A (Obliczenie pomocnicze) poz.42 A / 1000		2 260,800 1 337,500 3 598,300 3,598	
			t	RAZEM	3,598
1.9.2. 8		Dach			
43 d.1.9. 2.8	NNRNKB 202 0537-04 analogia	Pokrycie wiat blachą powlekaną trapezową gr. 1,25 mm na konstrukcji stalowej	m2		
		$(8,80 + 4,77) * 5,60$	m2	75,992	
				RAZEM	75,992
44 d.1.9. 2.8	kalk. własna	Wykonanie odwodnienia wiaty, specyfikacja zgodnie z projektem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.9.3		W3			
1.9.3. 1		Wykopy			

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
45 d.1.9. 3.1	KNR 2-01 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
	SF1	3,40 * 3,20 * 1,57 * 6	m3	102,490	
	SF2	3,80 * 3,90 * 1,57 * 2	m3	46,535	
				RAZEM	149,025
46 d.1.9. 3.1	KNR-W 2-01 0210-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 18	m3		
		poz.45 - poz.47	m3	13,304	
				RAZEM	13,304
1.9.3. 2		Zасыpywanie wykopów			
47 d.1.9. 3.2	KNNR 1 0317-01	Zасыpywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m z zagęszczeniem ; kat. gruntu I-III	m3		
		poz.45 - (poz.49 + poz.50 + poz.51)	m3	135,721	
				RAZEM	135,721
48 d.1.9. 3.2	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczenie nasypów	m3		
		poz.47	m3	135,721	
				RAZEM	135,721
1.9.3. 3		Podkłady			
49 d.1.9. 3.3	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3		
	SF1	1,40 * 1,20 * 0,30 * 6	m3	3,024	
	SF2	1,80 * 1,90 * 0,30 * 2	m3	2,052	
				RAZEM	5,076
50 d.1.9. 3.3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton C12/15	m3		
	SF1	1,40 * 1,20 * 0,10 * 6	m3	1,008	
	SF2	1,80 * 1,90 * 0,10 * 2	m3	0,684	
				RAZEM	1,692
1.9.3. 4		Stopy fundamentowe			
51 d.1.9. 3.4	KNR 2-02 0253-02 analogia	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne w deskowaniu systemowym - beton C25/30 W8	m3		
	SF1	(1,20 * 1,00 * 0,30 + 0,56 * 1,00 * 0,70) * 6	m3	4,512	
	SF2	(1,60 * 1,70 * 0,30 + 0,56 * 0,50 * 0,70) * 2	m3	2,024	
				RAZEM	6,536
1.9.3. 5		Zbrojenie fundamentów			
52 d.1.9. 3.5	KNR 2-02 0290-02 analogia	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		238,30		238,300	
		A (Obliczenie pomocnicze)		238,300	
		poz.52 A / 1000	t	0,238	
				RAZEM	0,238
1.9.3. 6		Izolacja fundamentów			
53 d.1.9. 3.6	KNR-W 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2		
	SF1	(1,20 * 1,00 * 2 + 0,56 * 1,00 * 1) * 6	m2	17,760	
	SF2	(1,60 * 1,70 * 2 + 0,56 * 0,50 * 1) * 2	m2	11,440	
				RAZEM	29,200

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54 d.1.9. 3.6	KNR-W 2-02 0602-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m2		
		poz.53	m2	29,200	
				RAZEM	29,200
55 d.1.9. 3.6	KNR-W 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2		
	SF1	$((1,20 + 1,00) * 2 * 0,30 + (0,56 + 1,00) * 2 * 0,70) * 6$	m2	21,024	
	SF2	$((1,60 + 1,70) * 2 * 0,30 + (0,56 + 0,50) * 2 * 0,70) * 2$	m2	6,928	
				RAZEM	27,952
56 d.1.9. 3.6	KNR-W 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m2		
		poz.55	m2	27,952	
				RAZEM	27,952
57 d.1.9. 3.6	KNR AT-27 0501-01	Wykonanie fasety - wstępne uszczelnienie obszaru fasety lub wykonanie warstwy szczepnej	m		
	SF1	$(0,56 + 1,00) * 2 * 6$	m	18,720	
	SF2	$(0,56 + 0,50) * 2 * 2$	m	4,240	
				RAZEM	22,960
58 d.1.9. 3.6	KNR AT-27 0501-02	Wykonanie fasety z zaprawy cementowej	m		
		poz.57	m	22,960	
				RAZEM	22,960
1.9.3. 7		Konstrukcja stalowa			
59 d.1.9. 3.7	kalk. własna	Dostawa i montaż konstrukcji stalowej, zabezpieczonej antykorozyjnie i ppoż, specyfikacja zgodnie z projektem	t		
	słupy Bs1, Bs2 i Bs3	3053,70 2011,20 A (Obliczenie pomocnicze) poz.59 A / 1000		3 053,700 2 011,200 5 064,900 5,065	
			t	RAZEM	5,065
1.9.3. 8		Dach			
60 d.1.9. 3.8	NNRNKB 202 0537-04 analogia	Pokrycie wiat blachą powlekaną trapezową gr. 1,25 mm na konstrukcji stalowej	m2		
		$(12,70 + 4,77) * 6,90$	m2	120,543	
				RAZEM	120,543
61 d.1.9. 3.8	kalk. własna	Wykonanie odwodnienia wiaty, specyfikacja zgodnie z projektem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000