

Tabela przedmiaru robót

Budynek mieszkalny Noniewicz 31 w Suwałkach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Prace rozbiórkowe				
1	KNR 4-01 0354/04 wyd.III 1999	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	4
2	KNR 4-01 0354/03 wyd.III 1999	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2	szt	1
3	KNR 4-01 0329/03 wyd.III 1999	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej (0,92*2,15*0,51)*2	m3 razem	2,018 2,018
4	KNR 4-01 1011/02 wyd.III 1999	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami 0,78*0,58*1,8*4+1,00*0,5*1,5	m3 razem	4,007 4,007
5	KNR 4-01 0310/04 wyd.III 1999	Przemuirowanie przewodów - замуrowanie otworów	szt	5
6	KNR 4-01 0310/06 wyd.III 1999	Przemuirowanie - odgruzowanie przewodów 4*4,2	m razem	16,8 16,8
7	KNR 9-29 0103/04 wyd.I 2015	Rozbiórka ścianek działowych z pojedynczych płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5m2 (2,08+3,43+4,72+1,0+2,76)*2,8 ((1,8+1,5)*2,84+1,0*1,84)-(0,7*2,0)	m2 m2 razem	39,172 9,812 48,984
8	KNNR-W 3 0801/06 2000	Rozebranie podłóg z desek na legarach (podłogi białe) M1 3,43*5,60+4,72*5,44 M2 10,75+4,25+16,8+26,05	m2 m2 razem	44,885 57,85 102,735
9	KNR 4-01 0609/01 wyd.III 1999	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10cm M1 3,43*5,60+4,72*5,44 M2 10,75+4,25+16,8+26,05	m2 m2 razem	44,885 57,85 102,735
10	KNR 4-01 0609/02 wyd.III 1999 (dopłata 15x)	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem - za każdy następny 1 cm M1 3,43*5,60+4,72*5,44 M2 10,75+4,25+16,8+26,05	m2 m2 razem	44,885 57,85 102,735
11	KNR 4-01 0428/01 wyd.III 1999	Rozebranie podłóg ślepych - strych do ponownego montażu (9,45*14,46)*90%	m2 razem	122,982 122,982
12	KNR 4-01 0108/09 wyd.III 1999	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 0,78*0,58*1,8*4+1,0*0,5*1,5 (0,92*2,15*0,51)*2 (6,2*3,43+4,72*6,05)*0,25 (10,75+4,25+16,8+26,05)*0,25	m3 m3 m3 m3 razem	4,007 2,018 12,456 14,463 32,944

Tabela przedmiaru robót

Budynek mieszkalny Noniewicz 31 w Suwałkach

13	KNR 4-01 0108/10 wyd.III 1999 (dopłata 4x)	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km 0,78*0,58*1,8*4+1,0*0,5*1,5 (0,92*2,15*0,51)*2 (6,2*3,43+4,72*6,05)*0,25 (10,75+4,25+16,8+26,05)*0,25 razem	m3 m3 m3 m3 m3	4,007 2,018 12,456 14,463 32,944
14	,	Utylizacja gruzu 0,78*0,58*1,8*4+1,0*0,5*1,5 (0,92*2,15*0,51)*2 (6,2*3,43+4,72*6,05)*0,25 (10,75+4,25+16,8+26,05)*0,25 razem	m3 m3 m3 m3 m3	4,007 2,018 12,456 14,463 32,944
		PrzedSIONEK		
15	KNR 4-01 0431/02 wyd.III 1999	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej 8,15-(1,8*2,1) razem	m2 m2	4,37 4,37
16	KNNR-W 3 0801/06 2000	Rozebranie podłóg z desek na legarach (podłogi białe) 1,8*2,1 razem	m2 m2	3,78 3,78
17	KNR 4-01 0609/01 wyd.III 1999	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10cm	m2	8,15
18	KNR 4-01 0609/02 wyd.III 1999 (dopłata 15x)	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem - za każdy następny 1 cm	m2	8,15
19	KNR 4-01 0346/03 wyd.III 1999	Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek drewnianych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	gniazdo	10
20	KNR 4-01 0408/01 wyd.III 1999	Wymiana drewnianych belek stropowych 2,2*6 razem	m m	13,2 13,2
21	KNR 4-01 0412/05 wyd.III 1999	Wymiana płatwi w konstrukcji stropy 0,7*2 razem	m m	1,4 1,4
22	KNR 2-02 1110/01 wyd.V 1995	Sufit z płyty OSB 22mm 8,15-0,7*1,3 razem	m2 m2	7,24 7,24
23	KNR 9-09 0302/03 wyd.I 2004	Sufit dwuwarstwowy na ruszcie pojedynczym w systemie Knauf D 112 z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji metalowej CD 60/27 8,15-0,7*1,3 razem	m2 m2	7,24 7,24
24	KNR 2-02 0613/03 wyd.V 1995	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm 8,15-0,7*1,3 razem	m2 m2	7,24 7,24

Tabela przedmiaru robót

Budynek mieszkalny Noniewiczza 31 w Suwałkach

25	KNR 4-01 0415/03 wyd.III 1999	Uzupełnienie elementów wyposażenia - schody systemowe	szt	1
26	,	Zakup i montaż drabiny pojedynczej do wylazu dachowego istniejącego w dachu	szt	1
27	KNR 2-31 0103/01 wyd.IV 1995	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-II	m2	8,15
28	KNR 2-31 0105/01 wyd.IV 1995	Warstwy podsypkowe piaskowe o grubości po zagęszczeniu 3cm zagęszczane ręcznie	m2	8,15
29	KNR 2-31 0105/02 wyd.IV 1995 (dopłata 12x)	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm	m2	8,15
30	KNR 2-02 1101/01 wyd.V 1995	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego	m3	0,815
		8,15*0,10	m3	0,815
		razem	m3	0,815
31	KNNR 2 0601/01 wyd.I 2000	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne jednowarstwowe powierzchni poziomych - gruntowanie	m2	8,15
		8,15	m2	8,15
		razem	m2	8,15
32	KNR 2-02u2 0618/03 1992-1998	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach	m2	8,15
33	KNR 2-02 0609/03 wyd.V 1995	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho - gr 10 cm	m2	8,15
34	KNR 2-02 0609/04 wyd.V 1995	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, z płyt styropianowych na sucho - każda następna warstwa 10 cm	m2	8,15
35	KNNR 2 0604/01 wyd.I 2000	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m2	8,15
		8,15	m2	8,15
		razem	m2	8,15
36	KNR 2-02 1102/02 wyd.V 1995	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	8,15
37	KNR 2-02 1102/03 wyd.V 1995 (dopłata 3x)	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	8,15
38	KNR 2-02 1118/08 wyd.V 1995	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą	m2	8,15
39	KNR 4-04 1101/02 wyd.IV 1997	Wywiezienie drewna z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku	m3	0,35
		(8,15-(1,8*2,1))*0,08	m3	0,189
		1,8*2,1*0,05	m3	0,539
		razem	m3	0,539
40	KNR 4-04 1101/05 wyd.IV 1997 (dopłata 5x)	Wywiezienie drewna z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km	m3	0,35
		(8,15-(1,8*2,1))*0,08	m3	0,189
		1,8*2,1*0,05	m3	0,539
		razem	m3	0,539

Tabela przedmiaru robót

Budynek mieszkalny Noniewicz 31 w Suwałkach

41	,	Utylizacja drewna (8,15-(1,8*2,1))*0,08 1,8*2,1*0,05	m3 m3	0,35 0,189
		razem	m3	0,539
42	KNR 4-01 0108/09 wyd.III 1999	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 8,15*0,35	m3 razem	2,853 2,853
43	KNR 4-01 0108/10 wyd.III 1999 (dopłata 5x)	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1 km ponad 1 km 8,15*0,35	m3 razem	2,853 2,853
44	,	Utylizacja polepy 8,15*0,35	m3 razem	2,853 2,853
45	KNR 4-01 0713/01 wyd.III 1999	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (1,8*2+4,66*2)*3,0-(1,3*2,15+0,9*2,0+1,26*2,7)	m2 razem	30,763 30,763
46	KNR 4-01 1204/08 wyd.III 1999	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku (1,8*2+4,66*2)*3,0-(1,3*2,15+0,9*2,0+1,26*2,7)	m2 razem	30,763 30,763
47	NNRNKB 7 1134/02 1997	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych (1,8*2+4,66*2)*3,0-(1,3*2,15+0,9*2,0+1,26*2,7)	m2 razem	30,763 30,763
48	KNR 2-02 1505/01 wyd.V 1995	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania (1,8*2+4,66*2)*3,0-(1,3*2,15+0,9*2,0+1,26*2,7)	m2 razem	30,763 30,763
49	KNR 2-02u2 2015/04 1992-1998	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z płyt gipsowych, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2 8,15-0,7*1,3	m2 razem	7,24 7,24
50	NNRNKB 7 1134/01 1997	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 8,15-0,7*1,3	m2 razem	7,24 7,24
51	KNR 2-02 1505/01 wyd.V 1995	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania 8,15-0,7*1,3	m2 razem	7,24 7,24
		Mieszkanie nr 1		
52	KNR 4-01 0313/02 wyd.III 1999	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek (1,2*0,36*0,25)*2	m3 razem	0,216 0,216
53	KNR 4-01 0313/04 wyd.III 1999	Analogia: Dostarczenie i obsadzenie belek nadprożowych		

Tabela przedmiaru robót

Budynek mieszkalny Noniewicz 31 w Suwałkach

		1,20*2*2	m	4,8
		razem	m	4,8
54	KNR 4-01 0305/03 wyd.III 1999	Uzupełnienie ścian lub ścianek o grubości ponad 1/2 cegły oraz zamurowanie otworów ceglami klinkierowymi na zaprawie cementowo-wapiennej 0,92*2,15*0,25 0,14*2,10*0,25*2	m3 m3	0,495 0,147
		razem	m3	0,642
55	KNR-W 4-01 0322/02 wyd.III 2000	Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic o powierzchni otworu do 2,0m2	szt.	2
56	KNR 2-02 1017/02 wyd.V 1995	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 DW1 (0,8*2,00)*2	m2	3,2
		razem	m2	3,2
57	KNR-W 4-01 0322/03 wyd.III 2000	Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic o powierzchni otworu ponad 2,0m2 1,02*2,05	m2	2,091
		razem	m2	2,091
58	KNR 2-02 1019/01 wyd.V 1995	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, jednodzielne o powierzchni do 2,00m2. Skrzydło drzwi wzmocnionych, ocieplonych, z zamkiem patentowym i wizjerem DZ2 0,90*2,00	m2	1,8
		razem	m2	1,8
59	KNR 4-01 0711/02 wyd.III 1999	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu 0,9*2,15	m2	1,935
		razem	m2	1,935
60	KNR 4-01 0708/02 wyd.III 1999	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów (0,9+2,10*2)*2+(1,30*2)*2 (2,15*2+1,3)+(2,15*2)*2	m m	15,4 14,2
		razem	m	29,6
61	KNR 2-17 0122/02 wyd.III 1995	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy do 200mm (3,5+1,2)*0,55	m2	2,585
		razem	m2	2,585
62	KNR 9-09 0405/01 wyd.I 2004	Obudowy szybów instalacyjnych na szkielecie metalowym pojedynczym na profilu CD 60x27 z okładziną jednostronną płytami gipsowo-kartonowymi, z wypełnieniem wełną mineralną, z pokryciem jednokrotnym (1,20*0,80)+(2,5*0,55)	m2	2,335
		razem	m2	2,335
63	KNR 2-31 0103/01 wyd.IV 1995	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-II 3,43*6,20+4,72*5,44	m2	46,943
		razem	m2	46,943
64	KNR 2-31 0105/01 wyd.IV 1995	Warstwy podsypkowe piaskowe o grubości po zagęszczeniu 3cm zagęszczane ręcznie 3,43*6,20+4,72*5,44	m2	46,943
		razem	m2	46,943
65	KNR 2-31 0105/02 wyd.IV 1995 (dopłata 12x)	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm		

Tabela przedmiaru robót

Budynek mieszkalny Noniewicz 31 w Suwałkach

		3,43*6,20+4,72*5,44	m2	46,943
		razem	m2	46,943
66	KNR 2-02 1101/01 wyd.V 1995	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego		
		46,943*0,10	m3	4,694
		razem	m3	4,694
67	KNNR 2 0601/01 wyd.I 2000	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne jednowarstwowe powierzchni poziomych - gruntowanie		
		3,43*6,20+4,72*5,44	m2	46,943
		razem	m2	46,943
68	KNR 2-02u2 0618/02 1992-1998	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach		
		3,43*6,20+4,72*5,44	m2	46,943
		razem	m2	46,943
69	KNR 2-02 0609/03 wyd.V 1995	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho - gr 10 cm		
		3,43*6,20+4,72*5,44	m2	46,943
		razem	m2	46,943
70	KNR 2-02 0609/04 wyd.V 1995	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, z płyt styropianowych na sucho - każda następna warstwa 10 cm		
		3,43*6,20+4,72*5,44	m2	46,943
		razem	m2	46,943
71	KNNR 2 0604/01 wyd.I 2000	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa		
		(7,3+10,65+25,05+3,43*0,14)*1,07	m2	46,524
		razem	m2	46,524
72	KNR 2-02 1102/02 wyd.V 1995	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko		
		3,43*6,20+4,72*5,44	m2	46,943
		razem	m2	46,943
73	KNR 2-02 1102/03 wyd.V 1995 (dopłata 3x)	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm		
		3,43*6,20+4,72*5,44	m2	46,943
		razem	m2	46,943
74	KNR 9-09 0401/03 wyd.I 2004	Ściana szkieletowa grubości 125mm z płyt GKB 12,5mm w systemie Knauf W 111 z okładziną obustronną jednowarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym z wypełnieniem wełną mineralną		
		3,43*2,84	m2	9,741
		razem	m2	9,741
75	KNR K-24 0604/02 wyd.I 2007 (dopłata 2x)	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie - dwie warstwy krzyżowo		
		ściany (3,43*2+2,12*2)*2,0-0,8*2,0+0,16*2,0*2 0,6*(1,34+4,66)	m2 m2	21,24 3,6
		razem	m2	24,84
76	KNR 2-02 0829/01 wyd.V 1995	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej		
		(3,43*2+2,12*2)*2,0-0,8*2,0+0,16*2,0*2 0,6*(1,34+4,66)	m2 m2	21,24 3,6
		razem	m2	24,84

Tabela przedmiaru robót

Budynek mieszkalny Noniewicz 31 w Suwałkach

77	KNR 2-02 0829/08 wyd.V 1995	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą (3,43*2+2,12*2)*2,0-0,8*2,0+0,16*2,0*2 0,6*(1,34+4,66)	m2 m2	21,24 3,6
		razem	m2	24,84
78	KNR K-24 0604/01 wyd.I 2007 (dopłata 2x)	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie - dwie warstwy krzyżowo	m2	7,3
79	KNR 2-02 1118/01 wyd.V 1995	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2	7,3
80	KNR 2-02 1118/08 wyd.V 1995	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą	m2	7,3
81	NNRNKB 8 1136/01 1997	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej 10,65+25,05	m2 razem	35,7 35,7
82	KNR 4-01 1205/01 wyd.III 1999	Zerwanie starych warstw malarskich (4,66*2+5,38)*2,84+(3,19*2+3,43)*2,84+(3,43+2,32*2)*0,84 stropy 24,80+10,62+7,25	m2 m2 razem	76,387 42,67 119,057
83	KNR 9-24 0102/05 wyd.I 2012	Tynkowanie wyrównujące podłoże o nierównościach do 5mm przy wykonywaniu ociepleń ścian i stropów (4,66*2+5,38+3,19+2,26)*2,84	m2 razem	57,226 57,226
84	KNR 0-26 0639/04 wyd.I 2000	Wykonanie dwukrotnej impregnacji starych tynków metodą natryskową (4,66*2+5,38+3,19+2,26)*2,84	m2 razem	57,226 57,226
85	KNR K-25 0401/01 wyd.II 2021	Ocieпление ścian od strony wewnętrznej płytami termoizolacyjnymi perlitowymi o grubości 5cm - ściany (4,66*2+5,38+3,19+2,26)*2,84	m2 razem	57,226 57,226
86	KNR 4-01 1204/08 wyd.III 1999	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku ściany (5,38+3,38*2+3,19)*2,84+(3,43*2+2,40*2)*0,80 stropy 24,80+10,62+7,25	m2 m2 razem	52,865 42,67 95,535
87	NNRNKB 7 1134/01 1997	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych ściany (5,38+3,38*2+3,19)*2,84+(3,43*2+2,40*2)*0,80 stropy 24,80+10,62+7,25	m2 m2 razem	52,865 42,67 95,535
88	KNR K-09 0201/08 wyd.I 2005	Gładzie gipsowe ścian w technologii - montaż narożnika ochronnego 25	m razem	25 25
89	NNRNKB 10 2013/01 1998	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 ściany (5,38+3,38*2+3,19)*2,84+(3,43*2+2,40*2)*0,80 stropy 24,80+10,62+7,25	m2 m2 razem	52,865 42,67 95,535

Tabela przedmiaru robót

Budynek mieszkalny Noniewicz 31 w Suwałkach

90	NNRNKB 7 1134/01 1997	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych		
		ściany $(5,38+3,38*2+3,19)*2,84+(3,43*2+2,40*2)*0,80$ stropy $24,80+10,62+7,25$	m2 m2	52,865 42,67
		razem	m2	95,535
91	KNR 2-02 1505/01 wyd.V 1995	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania		
		ściany $(5,38+3,38*2+3,19)*2,84+(3,43*2+2,40*2)*0,80$ stropy $24,80+10,62+7,25$	m2 m2	52,865 42,67
		razem	m2	95,535
		Mieszkanie nr 2		
92	KNR 4-01 0303/02 wyd.III 1999	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej		
		1,0*1,5	m2	1,5
		razem	m2	1,5
93	KNR 4-01 0304/02 wyd.III 1999	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej		
		(1,3*2,15*0,51)	m3	1,425
		razem	m3	1,425
94	KNR 2-31 0103/01 wyd.IV 1995	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-II		
		5,0+10,55+4,45+16,3+25,15	m2	61,45
		razem	m2	61,45
95	KNR 2-31 0105/01 wyd.IV 1995	Warstwy podsypkowe piaskowe o grubości po zagęszczeniu 3cm zagęszczane ręcznie		
		5,0+10,55+4,45+16,3+25,15	m2	61,45
		razem	m2	61,45
96	KNR 2-31 0105/02 wyd.IV 1995 (dopłata 12x)	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1 cm ponad 3cm		
		5,0+10,55+4,45+16,3+25,15	m2	61,45
		razem	m2	61,45
97	KNR 2-02 1101/01 wyd.V 1995	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego		
		$(5,0+10,55+4,45+16,3+25,15)*0,10$	m3	6,145
		razem	m3	6,145
98	KNR 2 0601/01 wyd.I 2000	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne jednowarstwowe powierzchni poziomych - gruntowanie		
		5,0+10,55+4,45+16,3+25,15	m2	61,45
		razem	m2	61,45
99	KNR 2-02u2 0618/02 1992-1998	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni do 5m2		
		5,0+10,55+4,45+16,3+25,15	m2	61,45
		razem	m2	61,45
100	KNR 2-02 0609/03 wyd.V 1995	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho - gr 10 cm		
		5,0+10,55+4,45+16,3+25,15	m2	61,45
		razem	m2	61,45
101	KNR 2-02 0609/04 wyd.V 1995	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, z płyt styropianowych na sucho - każda następna warstwa 10 cm		

Tabela przedmiaru robót

Budynek mieszkalny Noniewicz 31 w Suwałkach

		5,0+10,55+4,45+16,3+25,15	m2	61,45
		razem	m2	61,45
102	KNNR 2-0604/01 wyd.I 2000	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa		
		5,0+10,55+4,45+16,3+25,15	m2	61,45
		razem	m2	61,45
103	KNR 2-021102/02 wyd.V 1995	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko		
		5,0+10,55+4,45+16,3+25,15	m2	61,45
		razem	m2	61,45
104	KNR 2-021102/03 wyd.V 1995 (dopłata 3x)	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm		
		5,0+10,55+4,45+16,3+25,15	m2	61,45
		razem	m2	61,45
105	KNR 4-010711/03 wyd.III 1999	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m ² na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu		
		(1,0*1,5)*2+(1,3*2,15)*2	m2	8,59
		(0,8+0,6)*1,8*2	m2	5,04
		razem	m2	13,63
106	KNR 2-170122/02 wyd.III 1995	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy do 200mm		
		(2,65*2)*0,55	m2	2,915
		razem	m2	2,915
107	KNR 9-090405/01 wyd.I 2004	Obudowy szybów instalacyjnych na szkieletie metalowym pojedynczym na profilu CD 60x27 z okładziną jednostronną płytami gipsowo-kartonowymi, z wypełnieniem wełną mineralną, z pokryciem jednokrotnym		
		(2,65*2)*0,60	m2	3,18
		razem	m2	3,18
108	KNR 9-090401/03 wyd.I 2004	Ściana szkieletowa grubości 125mm z płyt GKB 12,5mm w systemie Knauf W 111 z okładziną obustronną jednowarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkieletie metalowym pojedynczym z wypełnieniem wełną mineralną		
		łazienka (1,51+1,25+1,0)*2,8-(0,8*2,0)	m2	8,928
		razem	m2	8,928
109	KNR K-240604/02 wyd.I 2007 (dopłata 2x)	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie - dwie warstwy krzyżowo		
		1,0*1,5	m2	1,5
		(1,14+1,14*2)*2,05+(2,39+1,37*2)*1,5	m2	14,706
		razem	m2	16,206
110	KNR 2-020829/01 wyd.V 1995	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej		
		1,0*1,5	m2	1,5
		(1,14+1,14*2)*2,05+(2,39+1,37*2)*1,5	m2	14,706
		razem	m2	16,206
111	KNR 2-020829/08 wyd.V 1995	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą		
		1,0*1,5	m2	1,5
		(1,14+1,14*2)*2,05+(2,39+1,37*2)*1,5	m2	14,706
		razem	m2	16,206
112	KNR 2-021118/01 wyd.V 1995	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej		
		5,0+10,55+4,45	m2	20
		razem	m2	20

Tabela przedmiaru robót

Budynek mieszkalny Noniewicz 31 w Suwałkach

113	KNR 2-02 1118/08 wyd.V 1995	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą 5,0+10,55+4,45		
			m2	20
		razem	m2	20
114	NNRNKB 8 1136/01 1997	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej 16,3+25,15		
			m2	41,45
		razem	m2	41,45
115	KNR-W 4-01 0322/02 wyd.III 2000	Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic o powierzchni otworu do 2,0m2		
			szt.	3
116	KNR 2-02 1017/02 wyd.V 1995	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 DW1 (0,8*2,00)*2 DW2 0,80*2,00		
			m2	3,2
			m2	1,6
		razem	m2	4,8
117	KNR 4-01 1205/01 wyd.III 1999	Zerwanie starych warstw malarskich - na ścianach (4,67*2+5,42*2+3,38*2+4,85*2+2,40*2+2,50*2+4,90*2+3,00*2)*2,8+(3,0*2,8+2,0*2,4)		
			m2	187,472
		razem	m2	187,472
118	KNR 9-24 0102/05 wyd.I 2012	Tynkowanie wyrównujące podłoże o nierównościach do 5mm przy wykonywaniu ociepleń ścian i stropów (4,72*2+5,52+3,43+4,9)*2,8 2,85*2,20+2,00*2,4		
			m2	65,212
			m2	11,07
		razem	m2	76,282
119	KNR 0-26 0639/04 wyd.I 2000	Wykonanie dwukrotnej impregnacji starych tynków metodą natryskową (4,72*2+5,52+3,43+4,9)*2,8 2,85*2,20+2,00*2,4		
			m2	65,212
			m2	11,07
		razem	m2	76,282
120	KNR K-25 0401/01 wyd.II 2021	Ocieпление ścian od strony wewnętrznej płytami termoizolacyjnymi perlitowymi o grubości 5cm - ściany (4,72*2+5,52+3,43+4,9)*2,8		
			m2	65,212
		razem	m2	65,212
121	KNR K-25 0401/01 wyd.II 2021	Ocieпление ścian od strony wewnętrznej płytami termoizolacyjnymi perlitowymi o grubości 8cm - ściany 2,85*2,20+2,00*2,4		
			m2	11,07
		razem	m2	11,07
122	KNR 2-02 1501/04 wyd.V 1995	Dwukrotne malowanie farbą krzemianową tynków gładkich zewnętrznych (4,72*2+5,52+3,43+4,9)*2,8 2,85*2,20+2,00*2,4		
			m2	65,212
			m2	11,07
		razem	m2	76,282
123	KNR 4-01 1204/08 wyd.III 1999	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku ściany (4,67+5,42+3,38+4,85+4,90+3,00)*2,84+(2,40*2+2,50*2)*0,80+(2,85*2,40+2,95*2,30) stropy 5,00+10,55+4,45+16,30+25,15		
			m2	95,93
			m2	61,45
		razem	m2	157,38
124	NNRNKB 7 1134/01 1997	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych ściany (4,67+5,42+3,38+4,85+4,90+3,00)*2,84+(2,40*2+2,50*2)*0,80+(2,85*2,40+2,95*2,30) stropy 5,00+10,55+4,45+16,30+25,15		
			m2	95,93
			m2	61,45
		razem	m2	157,38

Tabela przedmiaru robót

Budynek mieszkalny Noniewicz 31 w Suwałkach

125	KNR K-09 0201/08 wyd.I 2005	Gładzie gipsowe ścian w technologii - montaż narożnika ochronnego		
		28	m	28
		razem	m	28
126	NNRNKB 10 2013/01 1998	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2		
		ściany (4,67+5,42+3,38+4,85+4,90+3,00)*2,84+(2,40*2+2,50*2)*0,80+(2,85*2,40+2,95*2,30)	m2	95,93
		razem	m2	95,93
127	NNRNKB 10 2015/01 1998	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2		
		stropy 5,00+10,55+4,45+16,30+25,15	m2	61,45
		razem	m2	61,45
128	NNRNKB 7 1134/01 1997	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych		
		ściany (4,67+5,42+3,38+4,85+4,90+3,00)*2,84+(2,40*2+2,50*2)*0,80+(2,85*2,40+2,95*2,30)	m2	95,93
		stropy 5,00+10,55+4,45+16,30+25,15	m2	61,45
		razem	m2	157,38
129	KNR 2-02 1505/01 wyd.V 1995	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania		
		ściany (4,67+5,42+3,38+4,85+4,90+3,00)*2,84+(2,40*2+2,50*2)*0,80+(2,85*2,40+2,95*2,30)	m2	95,93
		stropy 5,00+10,55+4,45+16,30+25,15	m2	61,45
		razem	m2	157,38
		Pomieszczenie węzła ciepłego		
130	KNR 4-01 0333/09 wyd.III 1999	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1cegły na zaprawie cementowo-wapiennej		
			szt	2
131	KNR 4-01 0322/02 wyd.III 1999	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach		
			szt	2
132	KNR 4-01 0804/06 wyd.III 1999	Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem		
		2,69*2,15	m2	5,784
		razem	m2	5,784
133	KNR 2-02 1102/02 wyd.V 1995	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko		
		2,69*2,15	m2	5,784
		razem	m2	5,784
134	KNR 2-02 1118/01 wyd.V 1995	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej		
		2,69*2,15	m2	5,784
		razem	m2	5,784
135	KNR 2-02 1118/08 wyd.V 1995	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą		
		2,69*2,15	m2	5,784
		razem	m2	5,784
136	KNR 0-19 0929/01 wyd.I 1998	Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okno o powierzchni do 0,4m2		
		0,55*0,7	m2	0,385
		razem	m2	0,385
137	KNR 0-19 1024/07 wyd.I 1998	Montaż drzwi jednoskrzydłowych drewnianych wraz z ościeżnicą		
		0,8*2,05	m2	1,64
		razem	m2	1,64

Tabela przedmiaru robót

Budynek mieszkalny Noniewicz 31 w Suwałkach

138	KNR 4-01 0711/02 wyd.III 1999	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu		
		0,9*2,15	m2	1,935
		razem	m2	1,935
139	KNR 4-01 1204/08 wyd.III 1999	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		2,69*2,15*2+2,15*2,15*2	m2	20,812
		razem	m2	20,812
140	KNR 4-01 1204/01 wyd.III 1999	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		
		2,69*2,15*2+2,15*2,15*2	m2	20,812
		razem	m2	20,812
		Ocieplenie strychu		
141	KNR 2-02 1110/04 wyd.V 1995	Podłogi ślepe grubości 25mm na legarach ułożonych krzyżowo- legary 2x, deski 80% z demontażu, deski 20% nowe		
		(9,45*14,46)*90%	m2	122,982
		razem	m2	122,982
142	KNNR 2 0604/02 wyd.I 2000	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej		
		(9,45*14,46)*90%	m2	122,982
		razem	m2	122,982
143	KNR 2-02 0613/03 wyd.V 1995	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa 10cm x 2		
		(9,45*14,46)*90%	m2	122,982
		razem	m2	122,982
144	KNR K-05 0103/01 wyd.IV 2017	Mocowanie na legarach membrany dachowej paroprzepuszczalnej		
		(9,45*14,46)*90%	m2	122,982
		razem	m2	122,982