

Szczegółowa specyfikacja techniczna dla budowy instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym na ul. Noniewicza 31 w Suwałkach.

## **SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

### **ROBÓT SANITARNYCH**

**D.M.00.00.02**

**INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ,  
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI  
PREIZOLOWANEJ**

**KOD CPV 45330000-9**

Szczegółowa specyfikacja techniczna dla budowy instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym na ul. Noniewicza 31 w Suwałkach.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ,  
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I ZEWNĘTRZNEJ SIECI  
PREIZOLOWANEJ**

**D.M.00.00.02**

**WYMAGANIA**

**1 WSTĘP**

**1.1 PRZEDMIOT ST**

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących wykonania instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, zewnętrznej instalacji preizolowanej w budynku mieszkalnym przy ul. Noniewicza 31 w Suwałkach.

**1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST**

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

**1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST**

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu budowę instalacji sanitarnej zgodnie z p. 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót:

- 1.3.1. Montaż instalacji c.o.- z rur typu Steel z ( ze stali węglowej) z izolacją gr 30mm Przy przejściach rur przez ściany i stropy stosować tuleje ochronne.
- 1.3.2. Montaż grzejników płytowych oraz w łazienkach o podwyższonej wilgotności wraz z głowicami termostatycznymi
- 1.3.3. Montaż liczników ciepła na i wodomierzy na c.w.u. przy wodomierzach zimnej wody w mieszkaniach, wymiana wodomierzy zimnej wody w mieszkaniach ( wodomierze i ciepłomierze ze zdalnym odczytem)
- 1.3.4. Wykonanie nastaw na zaworach i wkładkach zaworowych termostatycznych
- 1.3.5. Montaż zaworów odpowietrzających w najwyższym punkcie instalacji c.o i na grzejnikach
- 1.3.6. Montaż i wykonanie zaworów cyrkulacyjnych c.w.u..
- 1.3.7. Wykonanie wentylacji pomieszczeniu węzła cieplnego nawiewno- wywiewnej.
- 1.3.8. Doprowadzenie wody zimnej do węzła cieplnego
- 1.3.9. Wykonanie studzienki chłonnej w węźle cieplnym i wentylacji nawiewno-wywiewnej

**1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE**

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną D-M-00.00.02 "Wymagania ogólne" pkt 1.4.

- **Pojęcia ogólne-instalacja grzewcza**
- część wewnętrzna instalacji- część instalacji centralnego ogrzewania znajdująca się w ogrzewanym budynku
- bruzda instalacyjna – zagłębienie w ścianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodów
- źródło ciepła- węzeł cieplny
- węzeł cieplny-zespół urządzeń , w których dzięki wymiennikowi ciepła wytwarzany jest czynnik grzejny o wymaganej temperaturze i ciśnieniu
- urządzenia zabezpieczające –urządzenia, które zabezpieczają instalację ogrzewania wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych ciśnień i temperatur lub tylko ciśnień
- zawór termostatyczny z wbudowanym czujnikiem-zawór w którym czujnik , element wykonawczy i zadajnik (nastawnik wartości żądanej wielkości regulowanej) stanowią zwartą całość, trwale połączoną z zaworem
- **Pojęcia ogólne-instalacja wod.-kan.**
- Instalacja kanalizacyjna- zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzenia ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej
- Instalacja wodociągowa- zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania w wodę obiektu budowlanego
- Instalacja ciepłej wody- część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia do punktów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze, uznanej za użytkową

Szczegółowa specyfikacja techniczna dla budowy instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym na ul. Noniewicza 31 w Suwałkach.

- punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie opracowywanego obiektu
- przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych
- podejście – przewód łączący przybór sanitarny z przewodem spustowym lub odpływowym
- pion (przewód spustowy) – przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść kanalizacyjnych do przewodu odpływowego
- Pojęcia ogólne-instalacja wentylacji
- część wewnętrzna instalacji wentylacyjnej- część instalacji znajdująca się w budynku
- bruzda instalacyjna – zagłębienie w ścianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodów
- nawietrzak podokienny-urządzenie poprzez które wpływa powietrze grawitacyjne zewnętrzne
- wywietrzak dachowy-urządzenie wspomagające usytuowane na dachu na kominie wentylacyjnym grawitacyjnym poprzez które wypływa powietrze ogrzewane z pomieszczenia na zewnątrz

## 1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM-00.00.00 - "Wymagania ogólne" pkt 1.5.

## 2 MATERIAŁY

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera.

### 2.1. RURY I PRZEWODY INSTALACYJNE

*Do budowy instalacji ciepłej i zimnej w budynkach stosuje się następujące materiały:*

- rury stalowe ocynkowane do ciepłej i zimnej wody-wg. PN-92/B-01706, PN-80/H-74219, PN-B-02865
- zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody-wg. PN-76/B-02440
- izolacja termiczna-wg PN-2000/B-02421
- rury pe-art/al./pe-art lub Inox
- 

*Do budowy instalacji centralnego ogrzewania stosuje się następujące materiały:*

- rury stalowe czarne ze szwem lub bez szwu -wg. PN-80/H-74219; PN-80/H74200
- urządzenia grzewcze, armatura odcinająca i regulacyjna- wg. PN-90/M.-75010, PN-64/B-10400; PN-85/B-02421
- izolacja termiczna- wg PN-2000/B-02421
- rury pe-art/al./pe-art lub Steel

*Do budowy instalacji wentylacji stosuje się następujące materiały:*

- rury wentylacyjne, kratki nawiewne, urządzenia wentylacyjne- turbowenty - wg. PN-B-760002, PN-B-76003, PN-B-76001

### 2.2. POŁĄCZENIA RUR INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

#### 2.2.1. Połączenia gwintowane

Połączenia gwintowane stosuje się do przewodów z rur stalowych instalacyjnych typu średniego i ciężkiego przy ciśnieniu roboczym czynnika nie przekraczającym 1,0 MPa i temperaturze 115stC, jak również z armaturą gwintowaną i przyrządami kontrolno-pomiarowymi

Gwinty na końcach rur winny być nacięte i odpowiadać odpowiedniej normie.

Dokładność nacięcia sprawdza się poprzez nałożenie odpowiedniej złączki.

Połączenia gwintowane uszczelnia się za pomocą taśmy teflonowej, konopi lub odpowiedniej pasty.

#### 2.2.2. Połączenia spawane

Połączenia spawane winny być wykonywane dla rurociągów ciśnieniowych. Spawanie i szczepienie rurociągów winny być wykonane przez spawaczy z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami dozoru technicznego.

Podczas spawania temperatura spawania nie powinna być mniejsza od zera.

Dopuszcza się wykonywanie spawania rurociągów klasy 4 w temperaturze –5stC elementów ze stali niskostopowej i o zabezpieczonych złączach przed wpływem warunków atmosferycznych i przed szybkim stygnięciem.

Przy spawaniu stali stopowych skłonnych do hartowania się elementów o dużej grubości należy stosować technologię z podgrzewem wstępnym i dogrzewaniem.

Szczegółowa specyfikacja techniczna dla budowy instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym na ul. Noniewicza 31 w Suwałkach.

### **2.2.3. Połączenia rur z POLIETYLENU SIECIOWANEGO**

Połączenia rur PE-RT./AL./PE-RT prowadzone w izolacji na klatce schodowej lub pod stropem w obudowie za pomocą złączek zaprasowywanych.

### **2.2.4. Montaż armatury**

Armaturę w instalacjach wewnętrznych należy montować w miejscach dostępnych.

Przed montażem armatury należy ją oczyścić i sprawdzić czy wrzeciono zaworów jest proste i korpus nieuszkodzony.

Armaturę zaporową ustawia się tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

Gdy średnica armatury jest mniejsza od średnicy przewodu, wówczas długość odcinka przewodu pomiędzy kołnierzem lub kielichem armatury a zwężką nie może być, mniejsza niż 1,5 średnicy rury.

## **2.3. SKŁADOWANIE**

### **2.3.1. RURY**

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych, temperatura nie wyższa niż 40 °C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC i polipropylenowych nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie.

Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane, a gdy nie jest tylko możliwe, rury o grubszej ścianie winny znajdować się na spodzie.

Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1.5 m. Sposób składowania rur z PCV nie może powodować nacisku na kielichy rur powodując ich deformację.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy- części uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować.

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności.

## **3. SPRZĘT**

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

## **4. TRANSPORT**

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez

Szczegółowa specyfikacja techniczna dla budowy instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym na ul. Noniewicza 31 w Suwałkach.

Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

#### **4.1. RURY I URZĄDZENIA GRZEWcze**

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.

Transport urządzeń powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Urządzenia należy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz ciągną z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. Podnoszenie i opuszczenie urządzeń i materiałów należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie urządzenia.

Skrzynki z materiałami mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jednostki ładunkowe należy układać w warstwach w zależności od środka transportu i wytrzymałości palety. Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwić użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku.

### **5. WYKONANIE ROBÓT**

#### **5.1. Wymagania ogólne**

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane instalacje wewnętrzne: kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej.

##### **5.1.1. OGÓLNE WARUNKI MONTAŻU RUR WENTYLACYJNYCH**

Kanały wentylacji nawiewno - wywiewnej wykonać należy z rur stalowych ocynkowanych, lub przewodów aluminiowych giętkich.

Podwieszenia kanałów należy wykonać do stropu lub mocować do ściany za pomocą standardowych rozwiązań.

Montaż kanałów wykonać zgodnie z PN-B-03434.

##### **5.1.2. OGÓLNE WARUNKI MONTAŻU RUR STALOWYCH CZARNYCH I STALOWYCH OCYNKOWANYCH I PE-RT/AL/PE-RT, ZE STALI WĘGLOWEJ CIENKOŚCIENNE**

Rury stalowe czarne i stalowe ocynkowane lub PE-RT/AL/PE-RT lub ze stali węglowej należy zastosować w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

Instalację centralnego ogrzewania należy wykonać z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej szczelności wg PN-79/H-74244 [15]. Łączenie rur przez spawanie lub łączenie na gwinty. Zastosowanie rur cienkościennych - łączenie na złączki zaprasowywane.

Rury stalowe powinny odpowiadać gatunkowi określonemu w Dokumentacji Projektowej i mieć trwale wybite oznakowania lub w inny sposób jednoznacznie określony gatunek. Miejsca spawania nie powinny posiadać rozwarstwień, wżerów i ubytków powierzchniowych większych niż 5 % grubości materiału i większych niż 10 % powierzchni. Ponadto nie powinny mieć rys, pęknięć itp wad. Do spawania zaleca się stosowanie elektrod EP 146. Suszenie elektrod powinno być zgodne z zaleceniem producentów. Spawacze wykonujący złącze spawane powinni mieć aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych robót, udokumentowane wpisem do książeczki spawacza.

Łączenie rur stalowych ocynkowanych wykonywać za pomocą kształtek gwintowanych.

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń rur. Jeżeli w miejscach są założone tuleje, wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy całkowicie wypełnić trwale materiałem plastycznym. Wypełnienie powinno zapewnić jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu, np. wywołanego wydłużeniami termicznymi. Długość tulei powinna być większa o 6-9 mm od grubości ściany lub stropu.

Przewody pionowe wykonane z rur stalowych należy mocować do ścian za pomocą uch, przy czym przy wysokości kondygnacji poniżej 3,0m należy zastosować jeden uchwyt w połowie wysokości kondygnacji. Z uchwytu można zrezygnować, przy przejściu przez strop w tulei, średnica przewodu wynosi co najmniej 15 mm i ma co najmniej 1 pkt. stały.

Przy kondygnacjach wyższych odstęp pomiędzy kondygnacjami wynosi:

Szczegółowa specyfikacja techniczna dla budowy instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym na ul. Noniewiczza 31 w Suwałkach.

| średnica rury (mm) | odstęp pomiędzy uchwytami ( m. ) |
|--------------------|----------------------------------|
| 15 - 20            | 3,0                              |
| 25 - 32            | 4,0                              |
| 40 - 65            | 6,0                              |
| 80 mm i większych  | 6,0                              |

Przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Przejście przez strop wykonane w tulei można traktować jako uchwyt, jeżeli na przewodzie pionowym jest co najmniej jeden punkt stały. Dopuszczalna odchyłka przewodu pionowego od pionu nie może przekraczać  $\pm 10$  mm na 10m. długości przewodu pionowego.

Rury z polietylenu sieciowanego należy łączyć za pomocą złączek zaciskowych i przy pomocy pras mechanicznych lub ręcznych. Przed połączeniem należy rurę odpowiednio przygotować przez ucięcie jej pod kątem prostym do osi rury, oraz przez skalibrowanie. Unikać załamania rury- do gięcia korzystać ze sprężyny do gięcia rur.

## **6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 6

Kontrola związana z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z Dokumentacją Projektową.

- Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.

Podczas próby należy prowadzić kontrole szczelności złączy, ścian przewodu i rur. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić połączenie, a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności.

W czasie trwania próby szczelności należy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min.

## **7. OBMIAR ROBÓT**

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.02 "Wymagania ogólne" pkt. 7.0. Jednostką obmiarową kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dla każdego typu, średnicy. Jednostką obmiarową urządzenia sanitarnego czy grzewczego jest 1 komplet (kpl) zamontowanego urządzenia dla każdego typu. Jednostką obmiarową rury stalowej jest 1 metr (m) rury.

## **8. ODBIÓR ROBÓT**

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.02 "Wymagania ogólne" pkt 8.0.

### **8.1. ODBIÓR CZĘŚCIOWY**

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót.
- Dziennik Budowy;
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów;

#### **8.1.1. ZAKRES**

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:

- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
- sposób wykonania połączenia rur, armatury i urządzeń;

Szczegółowa specyfikacja techniczna dla budowy instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym na ul. Noniewicza 31 w Suwałkach.

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w pkt.6.0.

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy.

## **8.2. ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY**

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze częściowym;
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych;
- protokół przeprowadzonego badania szczelności poszczególnych instalacji;
- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów;
- inwentaryzacja powykonawcza przewodów i obiektów na podkładach budowlanych wykonana przez wykonawcę.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej;
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek;
- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia;
- protokoły badań szczelności i próby na gorąco..

## **9. PODSTAWA PŁATNOŚCI**

Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.02 "Wymagania ogólne" pkt 9.0.

Płatność za metr bieżący kanałów i komplet wbudowanych urządzeń należy przyjmować zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materiałów na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.

### **9.1. ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ NALEŻY WYKONAĆ**

#### **9.1.1. Budowa instalacji ciepłej i zimnej wody:**

- Montaż rurociągów instalacji ciepłej i zimnej wody :
  - Rury stalowych ocynkowanych i rury PE-RT/AL/PE-RT
- Próba ciśnieniowa i szczelności instalacji
- Montaż wodomierzy i zaworów odcinających ( w mieszkaniach i na kl. schodowych) ze zdalnym odczytem,  
zwrotnych cyrkulacyjnych
- Montaż instalacji zewnętrznej preizolowanej

#### **9.1.2. Budowa instalacji centralnego ogrzewania:**

- Montaż rurociągów instalacji centralnego ogrzewania
- Montaż liczników ciepła centralnego ogrzewania w szafkach na klatkach i na korytarzach
- Montaż rur stalowych Steel
- Montaż grzejników stalowych z dolnym lub bocznym podejściem.
- Montaż izolacji termicznej na rurociągach.
- Montaż liczników ciepła ze zdalnym odczytem
- Budowa zewnętrznej instalacji preizolowanej

#### **9.1.3. Instalacja wentylacji:**

- Montaż przewodów wentylacyjnych łączonych na uszczelki, z blachy stalowej ocynkowanej
- Montaż kratek wentylacyjnych wywiewnych i nawiewnych
- Montaż czerpni i wyrzutni ściennych

### **9.2. CENA WYKONANIA JEDNEGO METRA INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY OBEJMUJE:**

- roboty pomiarowe, przygotowawcze w tym wyznaczenie trasy instalacji zimnej i ciepłej wody-
- dostarczenie materiałów;
- wykonanie podwieszenia rur na ścianie
- badania szczelności i wykonanie próby ciśnieniowej instalacji;
- wykonanie izolacji rur;

Szczegółowa specyfikacja techniczna dla budowy instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym na ul. Noniewicza 31 w Suwałkach.

- demontażu podgrzewacza ciepłej wody;
- wbudowanie armatury i zaworów;
- Montaż szafek z zaworami na kl. schodowej i korytarzach

### **9.3. CENA WYKONANIA JEDNEGO METRA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA OBEJMUJE:**

- roboty pomiarowe, przygotowawcze w tym wyznaczenie trasy instalacji centralnego ogrzewania
- dostarczenie materiałów;
- wykonanie podwieszenia rur na ścianie;
- montaż grzejników;
- wbudowanie armatury i zaworów;
- badania szczelności i wykonanie próby ciśnieniowej i na gorąco z dokonaniem regulacji instalacji;
- wykonanie czyszczenia i malowanie antykorozyjne rur;
- wykonanie izolacji rur;
- Wykonanie podziemnej instalacji preizolowanej
- Montaż szafek z licznikami na kl. schodowej i korytarzach

### **9.4. CENA WYKONANIA KOMPLETU INSTALACJI WENTYLACJI OBEJMUJE:**

- roboty pomiarowe, przygotowawcze w tym wyznaczenie trasy instalacji wentylacji
- dostarczenie materiałów;
- montaż urządzeń wentylacyjnych wywiewnych na nawiewnych

## **10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE**

### **10.1. POLSKIE NORMY**

|                  |                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PN-91/B-02020    | Ochrona cieplna budynków – wymagania i obliczenia                                                             |
| PN-B-02025       | Obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej |
| PN-82/B-02402    | Ogrzewnictwo. Temperatuty ogrzewanych pomieszczeń w budynkach                                                 |
| PN-82/B-02403    | Ogrzewnictwo. Temperatuty obliczeniowe zewnętrzne                                                             |
| PN-76/B-02440    | Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania                                                     |
| PN-90/8864-46    | Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania przy odbiorze                            |
| PN-93/B-02023    | Izolacja cieplna – warunki wymiany ciepła i własności materiałów – słownik                                    |
| PN-85/B-02421    | Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, aparatury i urządzeń                               |
| PN-80/H-74219    | Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego stosowania                                                |
| PN-80/H-74200    | Rury stalowe ze szwem                                                                                         |
| PN-92/M-34031    | Rurociągi pary o wody gorącej. Ogólne wymagania i badania                                                     |
| PN-64/B-10400    | Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze    |
| PN-B-02865       | Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa |
| PN-B-76002       | Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych (zastępuje BN-89/8865-06)   |
| PN-B-76003       | Wentylacja i klimatyzacja – Filtry powietrza – Klasy jakości (zastępuje BN-88/8962-05)                        |
| PN-B-76001       | Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność – Wymagania i badania (zastępuje BN-84/8865-40)               |
| PN-79/H-74244    | Rury stalowe ze szwem przewodowe                                                                              |
| BN-83/8971-06.00 | Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania                                                   |