

Przedmiar robót 8AP-26-B.

Budowa SKATEPARKU

Obiekt	Budowa SKATEPARKU
Budowa	Ul. Osada Młyńska , Częstochowa działka nr 458/59 obręb 0427 Gnaszyn Dolny
Inwestor	Gmina Miasto Częstochowa ul. Śląska 11/13 42-217 Częstochowa

Sporządził	Jan Uliński	upr. UAN-VIII-7342/75/93	SLK/BO/1910/02
------------	-------------	--------------------------	----------------

Częstochowa 5 maj 2026 r.

Budowa SKATEPARKU

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. SKATEPARK.		
1	KNNR 6 0802/04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 4cm	m2	154,00
2	KNNR 6 0801/02	Rozbiórka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubości 15cm	m2	154,00
3	KNR 2-01 0201/05	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km (5,44+1,23*2)*4,00*1,00 (6,43*3,69-4,00*2,46)*2*1,00	m3 m3	31,60 27,77
		razem	m3	59,37
4	KNR 2-01 0214/04	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych (Krotność= 8) 59,37	m3	59,37
		razem	m3	59,37
5	Kalkulacja indywidualna	Koszt składowania ziemi	m3	59,37
6	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km - mawierzchnia bitumiczna 154,00*0,19	m3	29,26
		razem	m3	29,26
7	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 12)	m3	29,26
8	Kalkulacja indywidualna	Koszt składowania bitumu	m3	29,26
9	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	154,00
10	KNR 2-02 0205/01	Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy 31,60*0,15	m3	4,74
		razem	m3	4,74
11	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli 4,74*90/1000	t	0,43
		razem	t	0,43
12	KNR 19-01 0610/01	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej na sucho z szerokiej folii PE (Krotność= 2)	m2	31,60
13	KNNR 6 0113/01	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm = p/a 10 cm (Krotność= 0,66)	m2	31,60
14	KNNR 6 0113/06	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm - p/a 30 cm (Krotność= 2)	m2	31,60
15	KNR 2-01 0211/03	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach	m3	22,74
16	KNR 2-01 0235/02	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii III-IV o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM)) (6,43*2-4,00+3,69*2)*2*0,70	m3	22,74
		razem	m3	22,74
17	KNR 2-21 0213/05	Ręczne rozrzucenie na skarpach o nachyleniu większym od 1:2 ziemi żyznej lub kompostowej o grubości warstwy 2cm 154/10000	ha	0,015
		razem	ha	0,015
18	KNR 2-21 0401/05	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii III 154,00	m2	154,00

Budowa SKATEPARKU

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	154,00
19	KNR 2-21 0408/06	Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na skarpach o nachyleniu większym od 1:2 z nawożeniem	m2	20,00
20	Kalkulacja indywidualna	Tablica informacyjna	szt	1,00

Budowa SKATEPARKU

Nr	Opis robót	Robocizna	Materialy	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	SKATEPARK.								
	Razem								
	Podatek VAT								
	Ogółem kosztorys								