

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		45233123-7	Przebudowa drogi leśnej Barnasiowa w Leśnictwie Maziarnia o nr inw. 220/1580 położonej na terenie gminy Bojanów.			
1.1		45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	D-01.01.01a	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	m		
d.1.1			2055	m	2055,000	
					RAZEM	2055,000
2	D-04.01.01	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - DROGA ; ZJAZDY; MIJANKI.	m ²		
d.1.1			1820*4,3+128*6+140,6+170	m ²	8904,600	
					RAZEM	8904,600
3	D-01.00.00	KNR 2-01 0105-03	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.		
d.1.1			36	szt.	36,000	
					RAZEM	36,000
4	D-01.00.00	KNR 2-01 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.		
d.1.1			18	szt.	18,000	
					RAZEM	18,000
5	D-01.00.00	KNR 2-01 0105-05	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.		
d.1.1			6	szt.	6,000	
					RAZEM	6,000
1.2		45100000-8	ROBOTY ZIEMNE I TOWARZYSZĄCE			
6	D-02.00.00	KNR 2-01 0207-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m ³ w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - ZAŁADUNEK I PRZEWÓZ HUMUSU DO SKŁADOWANIA--HUMUS Z KORYTA DROGI , MIJANEK I ZJAZDÓW WE WSKAZANE ((1700*4,5)*0,1)*0,2	m ³		
d.1.2				m ³	153,000	
					RAZEM	153,000
7	D-03.02.02a	KNR 2-01 0229-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II. NIWELACJA WZNIESIEŃ + OBNIŻENIE NIWELETY SKRZYŻOWANIA NR S-3 I FORMOWANIE NASYPU 8550	m ³		
d.1.2				m ³	8550,000	
					RAZEM	8550,000
8	D-03.02.02a	KNR 2-01 0229-07	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m 8550	m ³		
d.1.2				m ³	8550,000	
					RAZEM	8550,000
1.3		45233123-7	PODBUDOWA			
9	D-04.04.02	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego KAMIENNGO - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm-KRUSZYWO FRAKCJI 0-63 MM LUB KRUSZYWO HUTNICZE FR. 10-63 MM 2035*3,3+128*4+167+140,6	m ²		
d.1.3				m ²	7535,100	
					RAZEM	7535,100
1.4		45233123-7	NAWIERZCHNIA			
10	D-05.02.00	KNNR 6 0113-04 analogia	NAWIERZCHNIA Z kruszywa łamanego KAMIENNGO - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm-KRUSZYWO FRAKCJI 0-31,50 MM LUB KRUSZYWO HUTNICZE FR. 0-10 MM o grubości po zagęszczeniu 8 cm--DROGA + SKRZYŻOWANIA 2055*3,2+128*6	m ²		
d.1.4				m ²	7344,000	
					RAZEM	7344,000
11	D-05.02.00	KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08 analogia	NAWIERZCHNIA z kruszywa łamanego KAMIENNEGO FR. 0-31,50 MM LUB HUTNICZEGO FR. 0-10 MM - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 7 cm--MIJANKI 140,6+170	m ²		
d.1.4				m ²	310,600	
					RAZEM	310,600
1.5			POBOCZA UTWARDZONE			
12	D-06.03.01a	KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08	POBOCZA z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm-UTWARDZENIE POBOCZY obustronnie po 0,50 m - KRUSZYWO FRAKCJI 0-31,50 MM lub kruszywo hutnicze fr. 0-10 mm	m ²		
d.1.5						

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			$(2055-144) \cdot (2 \cdot 0,5) + (17,61 + 13,68 + 13,68 + 18,31 + 17,61 + 12,63 + 12,63 + 18,31 + 18,57 + 13,68 + 13,68 + 19,13 + 18,57 + 12,58 \cdot 12,58 - 19,13 + 18,57 + 13,65 + 13,68 + 18,57 + 13,68 + 13,68 + 19,13 + 18,57 + 19,13 + 12,63 + 12,63) \cdot 0,5$	m ²	2171,568	
					RAZEM	2171,568
13 d.1. 5	D-06.03.01	KNK 2-06 0103-03 analogia	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat.III- PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE POBOCZY GRUNTOWYCH $(2055-144) \cdot (2 \cdot 0,25) + (17,61 + 13,68 + 13,68 + 18,31 + 17,61 + 12,63 + 12,63 + 18,31 + 18,57 + 13,68 + 13,68 + 19,13 + 18,57 + 12,58 \cdot 12,58 - 19,13 + 18,57 + 13,65 + 13,68 + 18,57 + 13,68 + 13,68 + 19,13 + 18,57 + 19,13 + 12,63 + 12,63) \cdot 0,25$	m ² m ²	1085,784	
					RAZEM	1085,784
1.6			UMOCNIENIE SKARP			
14 d.1. 6	D-06.01.01	KNR 2-01 0217-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebier- nymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. I-II-UMOCNIENIE PODNUŻA SKARP KARPINĄ-ZAKOPANIE KARPINY 54	m ³ m ³	54,000	
					RAZEM	54,000
15 d.1. 6	D-02.02.01	KNR 2-31 1510-05 + KNR 2-31 1511-02 analogia	Transport wewnętrzny humusu pojazdami samowyladow- czymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicz- nym Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km 153	m ³ m ³	153,000	
					RAZEM	153,000
16 d.1. 6	D-06.01.01	KNR 2-01 0510-01 + KNR 2-01 0510-02	Humusowanie skarp(mechanicznie koparką) przy gruboś- ci warstwy humusu 10 cm oraz kolkowanie chumusu 1530	m ² m ²	1530,000	
					RAZEM	1530,000
17 d.1. 6		KNR 5-02 0217-02	Ubezpieczenie skarp kiskami z faszyny o wym 10 x 10 cm 1600	m m	1600,000	
					RAZEM	1600,000

Edward Łacek

2.7. 08. 2026

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwo Rudnik

Krzysztof Łamecki