

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45262311-4	Betonowanie konstrukcji
45223500-1	Konstrukcje z betonu zbrojonego
45320000-6	Roboty izolacyjne
45321000-3	Izolacja cieplna
45421152-4	Instalowanie ścianek działowych
45421146-9	Instalowanie sufitów podwieszanych
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7	Kładzenie płytek
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45432000-4	Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7	Nakładanie powierzchni kryjących
45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45223000-6	Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45261000-4	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45232451-8	Roboty odwadniające i nawierzchniowe

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dębinach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

ADRES INWESTYCJI: Dębiny dz. nr 100 i 118/3 obręb geodezyjny 0001 Dębiny
Jednostka ewidencyjna 041303_2 (Sośno -G)

NAZWA INWESTORA: Gmina Sośno

ADRES INWESTORA: ul. Nowa 1
89-412 Sośno

BRANŻE: budowlana

DATA OPRACOWANIA: czwartek, 15 maja 2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
czwartek, 15 maja 2025

Data zatwierdzenia

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Spis działów przedmiaru robót	3
1 Rozbiórki, demontaże	3
2 Roboty ziemne, fundamentowanie	3
3 Konstrukcje żelbetowe	3
4 Roboty murowe, zabudowy	3
5 Posadzki	3
6 Wykończenie powierzchni ścian, sufitów	3
7 Stolarka, ślusarka	3
8 Izolacja fundamentów	3
9 Elewacja	3
10 Roboty dekarские	3
11 Zagospodarowanie terenu	3
Przedmiar	4
1 Rozbiórki, demontaże	4
2 Roboty ziemne, fundamentowanie	6
3 Konstrukcje żelbetowe	7
4 Roboty murowe, zabudowy	7
5 Posadzki	8
6 Wykończenie powierzchni ścian, sufitów	8
7 Stolarka, ślusarka	9
8 Izolacja fundamentów	10
9 Elewacja	10
10 Roboty dekarские	11
11 Zagospodarowanie terenu	12

Spis działów przedmiaru robót

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Rozbiórki, demontaże	1	29
2	Roboty ziemne, fundamentowanie	30	38
3	Konstrukcje żelbetowe	39	46
4	Roboty murowe, zabudowy	47	53
5	Posadzki	54	61
6	Wykończenie powierzchni ścian, sufitów	62	75
7	Stolarka, ślusarka	76	88
8	Izolacja fundamentów	89	95
9	Elewacja	96	108
10	Roboty dekarские	109	121
11	Zagospodarowanie terenu	122	139

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Rozbiórki, demontaże			
1 d.1	KNR 2-31 0805-05	Rozbiórka utwardzeń wokół budynku	m2		
		246,09	m2	246,090	
				RAZEM	246,090
2 d.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników/obrzeży betonowych	m		
		151,84	m	151,840	
				RAZEM	151,840
3 d.1	KNR 2-31 0802-07 0802-08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm	m2		
		poz. 1 <246,09 m2>	m2	246,090	
				RAZEM	246,090
4 d.1	KNR 4-04 0901-04	Rozebranie ogrodzenia	m		
		178,21	m	178,210	
				RAZEM	178,210
5 d.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru okien	m2		
		1,34 * 1,4	m2	1,876	
		1,9 * 1,4 * 3	m2	7,980	
		1,04 * 0,5	m2	0,520	
				RAZEM	10,376
6 d.1	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru drzwi jednoskrzydłowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
7 d.1	KNR-W 4-01 0353-10	Wykucie z muru drzwi dwuskrzydłowych	m2		
		1,37 * 2	m2	2,740	
				RAZEM	2,740
8 d.1	KNR-W 4-01 0353-10	Wykucie z muru bramy	m2		
		2,72 * 2,62	m2	7,126	
				RAZEM	7,126
9 d.1	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego	m2		
		9,28 * 12,66	m2	117,485	
		2,53 * 6,75	m2	17,078	
				RAZEM	134,563
10 d.1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie warstwy spadkowej na dachu	m2		
		9,28 * 12,66	m2	117,485	
				RAZEM	117,485
11 d.1	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		(9,28 + 12,66) * 2	m	43,880	
				RAZEM	43,880
12 d.1	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		3,21 * 2	m	6,420	
				RAZEM	6,420
13 d.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniwych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		(9,28 + 12,66) * 2 * 0,3	m2	13,164	
		(2,53 + 2,53 + 6,75) * 0,3	m2	3,543	
				RAZEM	16,707
14 d.1	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu	m2		
		2,53 * 6,75	m2	17,078	
				RAZEM	17,078
15 d.1	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m2		
		2,53 * 6,75	m2	17,078	
				RAZEM	17,078
16 d.1	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10,79 * 2,2	m2	23,738	
		1,71 * 3	m2	5,130	
				RAZEM	28,868
17 d.1	KNR 4-04 0101-07	Rozebranie murów z bloczków na zaprawie cementowej poniżej terenu	m3		
		0,24 * 0,9 * 10,79	m3	2,331	
				RAZEM	2,331
18 d.1	KNR 4-04 0302-01	Rozebranie ław, stóp i fundamentów	m3		
		0,4 * 0,3 * 10,79	m3	1,295	
				RAZEM	1,295
19 d.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie warstw wykończeniowych posadzek	m2		
		102,69	m2	102,690	
				RAZEM	102,690
20 d.1	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		poz.19 <102,69 m2>	m2	102,690	
				RAZEM	102,690
21 d.1	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża pod posadzki	m3		
		poz.19 <102,69 m2> * 0,2	m3	20,538	
				RAZEM	20,538
22 d.1	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		3 * 70,82 + 3,12 * 15,93 - (1,9 * 1,4 * 5 + 0,9 * 2 * 8 + 2,72 * 2,62 + 1,37 * 2 + 1,34 * 1,4)	m2	222,719	
				RAZEM	222,719
23 d.1	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		90,62	m2	90,620	
				RAZEM	90,620
24 d.1	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		0,6 * 0,15 * 2,1	m3	0,189	
		0,3 * 0,38 * 2,1 + 0,7 * 0,38 * 0,9	m3	0,479	
		0,38 * 1 * 2,1	m3	0,798	
				RAZEM	1,466
25 d.1	KNR-W 4-01 0349-01	Rozebranie kominów	m3		
		0,28 * 3,57	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.1		Demontaż pieców	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
27 d.1	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników	m		
		(1,9 * 3 + 1,04 + 1,34) * 2	m	16,160	
				RAZEM	16,160
28 d.1	KNR 4-04 0305-02	Przycięcie strefy okapowej płyty stropowej	m3		
		0,12 * 0,2 * (9,28 + 12,66) * 2	m3	1,053	
				RAZEM	1,053
29 d.1	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie materiałów z rozbiórek samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km wraz z kosztem utylizacji	m3		
		poz.1 <246,09 m2> * 0,08	m3	19,687	
		poz.2 <151,84 m> * 0,06 * 0,2	m3	1,822	
		poz.3 <246,09 m2> * 0,2	m3	49,218	
		poz.4 <178,21 m> * 0,1 * 2	m3	35,642	
		poz.5 <10,376 m2> * 0,1	m3	1,038	
		poz.6 <4 szt.> * 0,1 * 2	m3	0,800	
		poz.7 <2,74 m2> * 0,1	m3	0,274	
		poz.8 <7,126 m2> * 0,1	m3	0,713	
		poz.9 <134,563 m2> * 0,03	m3	4,037	
		poz.10 <117,485 m2> * 0,1	m3	11,749	

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.11 <43,88 m> * 0,1 * 0,1 poz.12 <6,42 m> * 0,1 * 0,1 poz.13 <16,707 m2> * 0,02 poz.14 <17,078 m2> * 0,04 poz.15 <17,078 m2> * 0,05 poz.16 <28,868 m2> * 0,15 poz.17 <2,331 m3> poz.18 <1,295 m3> poz.19 <102,69 m2> * 0,03 poz.20 <102,69 m2> * 0,06 poz.21 <20,538 m3> poz.22 <222,719 m2> * 0,03 poz.23 <90,62 m2> * 0,03 poz.24 <1,466 m3> poz.25 <1 m3> 5	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	0,439 0,064 0,334 0,683 0,854 4,330 2,331 1,295 3,081 6,161 20,538 6,682 2,719 1,466 1,000 5,000	
				RAZEM	181,957
2		Roboty ziemne, fundamentowanie			
30 d.2	KNR-W 2-01 0215-08	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3		
		0,6 * 1,15 * 48,97 + (1,15 * 1,15 * 0,5 * 48,97 * 2) 26,86 * 1,5 * 1,5 * 0,5	m3 m3	98,552 30,218	
				RAZEM	128,770
31 d.2	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m3		
		0,6 * 0,1 * 48,97 0,1 * 0,3 * 6,51	m3 m3	2,938 0,195	
				RAZEM	3,133
32 d.2	KNR-W 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		0,6 * 0,4 * 48,97 0,3 * 0,3 * 6,51	m3 m3	11,753 0,586	
				RAZEM	12,339
33 d.2	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm	t		
		(0,222 * 4,8 + 0,888 * 4,2) * 48,97 / 1000	t	0,235	
				RAZEM	0,235
34 d.2	NNRNKB 202 0618-01	Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej (x2) Krotność = 2	m2		
		0,6 * 48,97	m2	29,382	
				RAZEM	29,382
35 d.2	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m3		
		0,24 * 0,9 * 48,97	m3	10,578	
				RAZEM	10,578
36 d.2	KNR-W 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m3		
		0,6 * 178,37	m3	107,022	
				RAZEM	107,022
37 d.2	KNR-W 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m3		
		(1,15 * 1,15 * 0,5 * 48,97 * 2) 26,86 * 1,5 * 1,5 * 0,5	m3 m3	64,763 30,218	
				RAZEM	94,981
38 d.2	KNR-W 4-01 0109-06 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km (grunt kat. III) wraz z kosztem utylizacji	m3		
		poz.30 <128,77 m3> poz.36 <107,022 m3> -poz.37 <94,981 m3>	m3 m3 m3	128,770 107,022 -94,981	
				RAZEM	140,811

Przedmiar					
Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Konstrukcje żelbetowe			
39 d.3	KNR-W 2-02 0211-01	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0.3 m dwustronnie deskowane	m3		
		0,24 * 0,24 * 5,3 * 5	m3	1,526	
		0,24 * 0,24 * 0,98 * 3	m3	0,169	
				RAZEM	1,695
40 d.3	KNR-W 2-02 0212-12	Wieżce monolityczne na ścianach	m3		
		0,041 * 26,53	m3	1,088	
		0,016 * 86,35	m3	1,382	
		0,24 * 0,24 * 24,65	m3	1,420	
		0,24 * 0,12 * 77,64	m3	2,236	
				RAZEM	6,126
41 d.3	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm	t		
		(0,222 * 44,88 + 1,58 * 34,68) * 5 / 1000	t	0,324	
		(0,222 * 44,88 + 1,58 * 34,68) * 5 / 1000	t	0,324	
		(0,222 * 3,04 + 0,888 * 4,2) * 26,53 / 1000	t	0,117	
		(0,222 * 3,04 + 0,888 * 4,2) * 86,35 / 1000	t	0,380	
		(0,222 * 3,52 + 4,2 * 0,888) * 24,65 / 1000	t	0,111	
		(0,222 * 2,56 + 0,888 * 4,2) * 77,64 / 1000	t	0,334	
				RAZEM	1,590
42 d.3	KNNR 2 0202-01	Budynki z elementów typu bloki żerańskie - płyty stropowe - P374/120/7.5	elem.		
		4	elem.	4,000	
				RAZEM	4,000
43 d.3	KNNR 2 0202-01	Budynki z elementów typu bloki żerańskie - płyty stropowe - P274/120/7.5	elem.		
		4	elem.	4,000	
				RAZEM	4,000
44 d.3	KNNR 2 0202-01	Budynki z elementów typu bloki żerańskie - płyty stropowe - P463/120/7.5	elem.		
		4	elem.	4,000	
				RAZEM	4,000
45 d.3	KNNR 2 0202-01	Budynki z elementów typu bloki żerańskie - płyty stropowe - P674/120/7.5	elem.		
		4	elem.	4,000	
				RAZEM	4,000
46 d.3	KNNR 2 0202-01	Budynki z elementów typu bloki żerańskie - płyty stropowe - P674/90/7.5	elem.		
		3	elem.	3,000	
				RAZEM	3,000
4		Roboty murowe, zabudowy			
47 d.4	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3		
		0,38 * 2,1	m3	0,798	
		0,15 * 3,4	m3	0,510	
		0,46 * 1,5	m3	0,690	
		0,13 * 1,5	m3	0,195	
		0,38 * 0,3	m3	0,114	
				RAZEM	2,307
48 d.4	KNR K-28 0201-07	Ściany z bloków silikatowych gr. 24 cm na zaprawie murarskiej do cienkich spoin	m2		
		3,7 * 49,16 - (1,5 * 0,8 + 1,9 * 1,4 + 2,1 * 2,3 + 2,1 * 1,4 * 2 + 0,9 * 2 + 0,8 * 2)	m2	163,922	
		0,46 * 36,84 + 0,98 * 14,34 + 0,37 * 26,86	m2	40,938	
				RAZEM	204,860
49 d.4	KNR K-28 0202-03	Ścianki działowe z bloków silikatowych gr. 12 cm na zaprawie murarskiej do cienkich spoin	m2		
		3,3 * 6,51 - (0,9 * 2 + 0,8 * 2)	m2	18,083	
				RAZEM	18,083
50 d.4	KNR-W 2-02 0128-07	Przewody wentylacyjne pustaki systemowe o przewodach 25 cm x 52 cm	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
51 d.4	KNR-W 2-02 0132-05	Nadproża żelbetowe prefabrykowane typu NSB w ścianach projektowanych	m		
		29,7	m	29,700	
				RAZEM	29,700

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52 d.4	KNR-W 4-01 0314-04	Nadproża żelbetowe prefabrykowane typu NSB w ścianach istniejących	m		
		15,6	m	15,600	
				RAZEM	15,600
53 d.4	KNR 0-14 2011-04	Obudowa pionów kanalizacyjnych płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, dwuwarstwowa	m2		
		0,4 * 2 * 3	m2	2,400	
				RAZEM	2,400
5		Posadzki			
54 d.5	KNR-W 2-02 1103-01	Podsypka żwirowo-piaskowa	m3		
		poz.56 <182,62 m2> * 0,15	m3	27,393	
				RAZEM	27,393
55 d.5	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m3		
		poz.56 <182,62 m2> * 0,2	m3	36,524	
				RAZEM	36,524
56 d.5	NNRNKB 202 0618-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej (x2)	m2		
		182,62	m2	182,620	
				RAZEM	182,620
57 d.5	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje z płyt styropianowych EPS 100-038 - jedna warstwa gr. 10 cm	m2		
		180,87	m2	180,870	
				RAZEM	180,870
58 d.5	KNR-W 2-02 0608-04	Izolacje z płyt styropianowych EPS 100-038 - następna warstwa gr. 10 cm	m2		
		poz.57 <180,87 m2>	m2	180,870	
				RAZEM	180,870
59 d.5	KNR-W 2-02 1104-01 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro	m2		
		poz.57 <180,87 m2>	m2	180,870	
				RAZEM	180,870
60 d.5	KNR 0-12II 1118-09	Posadzki płytkowe z gresu	m2		
		poz.57 <180,87 m2>	m2	180,870	
				RAZEM	180,870
61 d.5	KNR 0-12II 1120-03	Cokoliki płytkowe z gresu	m		
		133,76	m	133,760	
				RAZEM	133,760
6		Wykończenie powierzchni ścian, sufitów			
62 d.6	KNR AT-31 0101-03	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 10 cm na ścianach	m2		
		3 * 14,4 - (2 * 2)	m2	39,200	
				RAZEM	39,200
63 d.6	KNR AT-31 0101-06	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m2		
		poz.62 <39,2 m2>	m2	39,200	
				RAZEM	39,200
64 d.6	KNR AT-31 0704-02	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły	m2		
		poz.62 <39,2 m2>	m2	39,200	
				RAZEM	39,200
65 d.6	KNR-W 2-02 2010-01	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach	m2		
		poz.68 <288,745 m2>	m2	288,745	
				RAZEM	288,745
66 d.6	KNR-W 2-02 2010-08	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 5 mm	m2		
		poz.68 <288,745 m2>	m2	288,745	
				RAZEM	288,745
67 d.6	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.68 <288,745 m2>	m2	288,745	
				RAZEM	288,745

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
68 d.6	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (ściany)	m2		
		3 * 29,06 - (2 * 2 + 1,9 * 1,4 + 2,7 * 2,6)	m2	73,500	
		2,6 * 32,18 - (2 * 7 + 1,4 * 2)	m2	66,868	
		2,7 * 29,51 - (2 * 1,9 + 1,5 * 0,8)	m2	74,677	
		3 * 29,47 - (2 * 2 + 2,1 * 1,4 * 2 + 2,1 * 2,3)	m2	73,700	
				RAZEM	288,745
69 d.6	KNR-W 2-02 0801-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach - pod glazurę	m2		
		poz.70 <89,447 m2>	m2	89,447	
				RAZEM	89,447
70 d.6	KNR 0-12II 0829-09	Licowanie ścian płytkami	m2		
		2,6 * 22,3 - (2 * 3,8 + 1 * 1,1)	m2	49,280	
		2,7 * 18,01 - (2 * 2,9 + 1,9 * 1,4)	m2	40,167	
				RAZEM	89,447
71 d.6	KNR-W 2-02 2010-04	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach	m2		
		poz.74 <47,96 m2>	m2	47,960	
				RAZEM	47,960
72 d.6	KNR-W 2-02 2010-09	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 5 mm	m2		
		poz.74 <47,96 m2>	m2	47,960	
				RAZEM	47,960
73 d.6	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		poz.74 <47,96 m2>	m2	47,960	
				RAZEM	47,960
74 d.6	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (sufity)	m2		
		47,96	m2	47,960	
				RAZEM	47,960
75 d.6	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2		
		128,15	m2	128,150	
				RAZEM	128,150
7		Stolarka, ślusarka			
76 d.7	KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe O1	m2		
		1,5 * 0,8	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
77 d.7	KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe O2	m2		
		1,9 * 1,4 * 2	m2	5,320	
				RAZEM	5,320
78 d.7	KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe O3	m2		
		2,1 * 2,3	m2	4,830	
				RAZEM	4,830
79 d.7	KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe O4	m2		
		2,1 * 1,4 * 2	m2	5,880	
				RAZEM	5,880
80 d.7	KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe O5	m2		
		1 * 1,1	m2	1,100	
				RAZEM	1,100
81 d.7	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe D1	m2		
		1,31 * 2	m2	2,620	
				RAZEM	2,620
82 d.7	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe D2	m2		
		0,9 * 2 * 8	m2	14,400	
				RAZEM	14,400
83 d.7	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi MDF D3	m2		
		0,8 * 2 * 2	m2	3,200	

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,200
84 d.7	KNR-W 2-02 1032-01	Brama B1	m2		
		2,72 * 2,6	m2	7,072	
				RAZEM	7,072
85 d.7	KNR-W 2-02 2119-03	Podokienniki wewnętrzne marmuropodobne	m		
		10,5	m	10,500	
				RAZEM	10,500
86 d.7		Uchwyt dla niepełnosprawnych przy wc	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
87 d.7		Uchwyt dla niepełnosprawnych przy umywalce	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
88 d.7	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
8		Izolacja fundamentów			
89 d.8	NNRNKB 202 0618-01	Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej (x2) Krotność = 2	m2		
		0,6 * 48,97	m2	29,382	
		0,3 * 6,51	m2	1,953	
				RAZEM	31,335
90 d.8	KNR 0-41 0102-01	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - gruntowanie	m2		
		1,2 * 63,98	m2	76,776	
		1,2 * 73,2	m2	87,840	
				RAZEM	164,616
91 d.8	KNR 0-41 0107-02	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wilgoci pochodzącej z gruntu	m2		
		poz.90 <164,616 m2>	m2	164,616	
				RAZEM	164,616
92 d.8	KNR 0-41 0115-02	Docieplenie ścian fundamentowych płytami styropianowymi EPS 100 ($\lambda=0,031$ W/mK) o grubości 10 cm mocowanymi całopowierzchniowo	m2		
		1,2 * 63,98	m2	76,776	
				RAZEM	76,776
93 d.8	KNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej	m2		
		poz.92 <76,776 m2>	m2	76,776	
				RAZEM	76,776
94 d.8	KNR AT-31 0505-01	Tynk cienkowarstwowy cokołowy wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m2		
		poz.95 <26,94 m2>	m2	26,940	
				RAZEM	26,940
95 d.8	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy cokołowy wykonany ręcznie na ścianach	m2		
		26,94	m2	26,940	
				RAZEM	26,940
9		Elewacja			
96 d.9	KNR AT-31 0101-05	Przyklejanie płyt styropianowych EPS 100 ($\lambda=0,031$ W/mK) gr. 20 cm na ścianach	m2		
		226	m2	226,000	
				RAZEM	226,000
97 d.9	KNR AT-31 0101-06	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m2		
		poz.96 <226 m2>	m2	226,000	
				RAZEM	226,000
98 d.9	KNR AT-31 0102-02	Przyklejanie płyt styropianowych EPS 100 ($\lambda=0,031$ W/mK) gr. 3 cm na ościeżach	m2		
		0,2 * 45,89	m2	9,178	
				RAZEM	9,178
99 d.9	KNR AT-31 0102-04	Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach	m2		
		poz.98 <9,178 m2>	m2	9,178	

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	9,178
100 d.9	KNR AT-31 0704-02	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły	m2		
		poz.96 <226 m2>	m2	226,000	
		poz.98 <9,178 m2>	m2	9,178	
				RAZEM	235,178
101 d.9	KNR AT-31 0504-01	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m2		
		poz.96 <226 m2>	m2	226,000	
				RAZEM	226,000
102 d.9	KNR AT-31 0504-03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy wykonany ręcznie na ścianach	m2		
		poz.96 <226 m2>	m2	226,000	
				RAZEM	226,000
103 d.9	KNR AT-31 0504-02	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ościeżach	m2		
		poz.98 <9,178 m2>	m2	9,178	
				RAZEM	9,178
104 d.9	KNR AT-31 0504-04	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy wykonany ręcznie na ościeżach	m2		
		poz.98 <9,178 m2>	m2	9,178	
				RAZEM	9,178
105 d.9	KNR AT-31 0601-02	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie	m2		
		poz.96 <226 m2>	m2	226,000	
		poz.98 <9,178 m2>	m2	9,178	
				RAZEM	235,178
106 d.9	NNRNKB 202 0541-02	Podokienniki zewnętrzne	m2		
		0,3 * 10,5	m2	3,150	
				RAZEM	3,150
107 d.9		Wykonanie elementów graficznych na elewacji - napis "OSP W DĘBINACH" i "ŚWIETLICA WIEJSKA W DĘBINACH"	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
108 d.9	KNNR 7 0506-01	Przeszkłone daszki nad drzwiami	m2		
		1,5 * 1,82	m2	2,730	
				RAZEM	2,730
10		Roboty dekarские			
109 d.10	KNR-W 2-02 0606-01	Folia paroprzepuszczalna	m2		
		poz.112 <96,18 m2> + poz.113 <95,05 m2>	m2	191,230	
		0,5 * 49,9 + 1,02 * 14,66 + 0,37 * 24,58	m2	48,998	
				RAZEM	240,228
110 d.10	KNR-W 2-02 0608-03	Styropian EPS 100-038 gr. 10 cm - pierwsza warstwa	m2		
		poz.112 <96,18 m2> + poz.113 <95,05 m2>	m2	191,230	
				RAZEM	191,230
111 d.10	KNR-W 2-02 0608-04	Styropian EPS 100-038 gr. 10 cm - następna warstwa	m2		
		poz.112 <96,18 m2> + poz.113 <95,05 m2>	m2	191,230	
				RAZEM	191,230
112 d.10	KNR-W 2-02 0608-04	Styropian EPS 100-038 - warstwa spadkowa 5 - 10 cm	m2		
		96,18	m2	96,180	
				RAZEM	96,180
113 d.10	KNR-W 2-02 0608-04	Styropian EPS 100-038 - warstwa spadkowa 5 - 12 cm	m2		
		95,05	m2	95,050	
				RAZEM	95,050
114 d.10	KNR AT-31 0101-01	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 5 cm na ściankach kolankowych	m2		
		0,57 * 24,58 + 0,86 * 49,9	m2	56,925	
				RAZEM	56,925
115 d.10	KNR AT-31 0101-05	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 20 cm na ściankach kolankowych	m2		
		1,02 * 14,66	m2	14,953	
				RAZEM	14,953

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
116 d.10	KNR 0-32 0628-03	Membrana dachowa	m2		
		poz.112 <96,18 m2> + poz.113 <95,05 m2> + poz.114 <56,925 m2> + poz.115 <14,953 m2>	m2	263,108	
				RAZEM	263,108
117 d.10	KNR AT-31 0704-03	Mocowanie warstw dachowych łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z betonu	m2		
		poz.112 <96,18 m2> + poz.113 <95,05 m2> + poz.114 <56,925 m2> + poz.115 <14,953 m2>	m2	263,108	
				RAZEM	263,108
118 d.10		Przepust attykowy	kpl		
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000
119 d.10		Kosze rynnowe	kpl		
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000
120 d.10	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe	m		
		15,4	m	15,400	
				RAZEM	15,400
121 d.10	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej	m2		
		37,51 + 0,08 * 157,04	m2	50,073	
				RAZEM	50,073
11		Zagospodarowanie terenu			
122 d.11	KNR-W 2-02 1804-08	Ogrodzenie panelowe wysokość 1.5m	m		
		174,92	m	174,920	
				RAZEM	174,920
123 d.11		Brama dwuskrzydłowa szer. 4 m	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
124 d.11		Furtka szer. 1,2 m	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
125 d.11		Wiata śmietnikowa	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
126 d.11	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm	m2		
		poz.131 <290,16 m2>	m2	290,160	
				RAZEM	290,160
127 d.11	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		poz.131 <290,16 m2>	m2	290,160	
				RAZEM	290,160
128 d.11	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		poz.131 <290,16 m2>	m2	290,160	
				RAZEM	290,160
129 d.11	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		poz.131 <290,16 m2>	m2	290,160	
				RAZEM	290,160
130 d.11	KNR 2-31 0105-05 0105-06	Podsyпка cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		poz.131 <290,16 m2>	m2	290,160	
				RAZEM	290,160
131 d.11	KNR 2-31 0511-02	Utwardzenie kostką betonową STAROBRUK 6 cm	m2		
		290,16	m2	290,160	

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	290,160
132 d.11	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa	m3		
		poz.133 <111,39 m> * 0,06	m3	6,683	
				RAZEM	6,683
133 d.11	KNR 2-31 0407-03	Obrzeże betonowe 6x25x100 - kolor szary	m		
		111,39	m	111,390	
				RAZEM	111,390
134 d.11	KNR-W 4-01 0109-06 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km (grunt kat. III) wraz z utylizacją	m3		
		poz.126 <290,16 m2> * 0,4	m3	116,064	
				RAZEM	116,064
135 d.11	KNR 2-31 0105-05 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu - pod schody zewnętrzne	m2		
		poz.136 <35,35 m2>	m2	35,350	
				RAZEM	35,350
136 d.11	KNR 2-31 0511-02	Schody z kostki betonowej 6 cm	m2		
		35,35	m2	35,350	
				RAZEM	35,350
137 d.11	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa	m3		
		poz.138 <37,5 m> * 0,06	m3	2,250	
				RAZEM	2,250
138 d.11	KNR 2-31 0407-03	Obrzeże betonowe	m		
		37,5	m	37,500	
				RAZEM	37,500
139 d.11	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m2		
		1976,7	m2	1 976,700	
				RAZEM	1 976,700