

Jasło, 24.07.2026 r.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jasle
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
tel. 22 444 33 33

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

tel. 013 44 373 15

sekretariat.jaslo@psgaz.pl

**Projektowanie Instalacji
Sanitarnych Arkadiusz Wilk
ul. Starzyńskiego 116
39 – 200 Dębica**

Wasz znak:

Nasz znak: PSGJA.ZMSM.763B.229.1.26

Dot.: **Uzgodnienie projektu zabezpieczenia sieci gazowej średniego ciśnienia w związku z inwestycją polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią w miejscowości Pustynia, dz. nr ewid. 611/4, gm. Dębica.**

W odpowiedzi na pismo w sprawie j/w, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jasle **uzgadnia** w/w projekt z następującymi uwagami:

1. W zakresie opracowania występuje skrzyżowanie z czynnym gazociągiem średniego ciśnienia PE dn63 zabezpieczonym rurą osłonową.
2. Roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie gazociągu powinny być wykonane w sposób podany w §144 i w §145 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003, nr 47 poz. 401). Rozpoczęcie tych robót może nastąpić w obecności przedstawiciela **Gazowni w Dębicy** (ul. Drogowców 9, 39 – 200 Dębica, tel. 17 86 430 62), którą należy powiadomić z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.
3. Prace ziemne w obrębie sieci gazowej powinny być wykonane ręcznie, pod nadzorem pracowników Gazowni w Dębicy. Nadzór będzie wykonany przez Gazownię odpłatnie. W związku z tym, należy pisemnie poinformować Gazownię 7 dni przed rozpoczęciem robót, podając imiennie osoby sprawujące funkcje techniczne na budowie oraz wystąpić do Zakładu w Jasle o zlecenie na wykonanie ww. czynności. Opłatę skalkulowaną na podstawie rzeczywistych poniesionych kosztów inwestor uiszcza po wystawieniu faktury VAT.
4. Skrzyżowanie kanalizacji sanitarnej z siecią gazową wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:
 - a) skrzyżowanie kanalizacji sanitarnej z siecią gazową wykonać bezwzględnie pod kątem nie mniejszym niż 60°;
 - b) połączenia odcinków kanalizacji lokalizować min. 2,0 m od miejsca skrzyżowania;
 - c) odległość pionowa między zewnętrznymi ściankami kanalizacji sanitarnej a rurą osłonową na gazociągu nie może być mniejsza niż 0,2 m (przy wykopie otwartym), przy metodzie bezwykopowej 0,5 m;
 - d) w związku z zabezpieczeniem gazociągu rurą osłonową nie ma potrzeby stosowania rury osłonowej na kanalizacji sanitarnej.
 - e) zewnętrzne ściany projektowanych studzienek kanalizacyjnych lokalizować w odległości min. 1,5 m od ścianki istniejącego gazociągu.
5. Zaprojektowane do budowy materiały i urządzenia winny posiadać certyfikat dopuszczający je do stosowania w budownictwie.


6. Przed przystąpieniem do robót budowlanych zaleca się zlokalizowanie istniejącej sieci gazowej na zasadach:
- a) dokonać odkrywki (ręcznie),
 - b) przeprowadzić lokalizację za pomocą urządzenia pozwalającego na zastosowanie metody bezpośredniej galwanicznej z możliwością pomiaru głębokości i wartości prądu sygnałowego (połączenie bezpośrednio z lokalizowanym gazociągiem),
 - c) w przypadkach, gdy połączenie galwaniczne jest niemożliwe należy dokonać lokalizacji za pośrednictwem indukcyjnych cęgów nadawczych,
 - d) w przypadku braku możliwości wykonania lokalizacji metodami wymienionymi w pkt a) i b) należy dokonać lokalizacji sytuacyjnej (bez głębokości posadowienia) metodą indukcyjną (lokalizacja w poziomie),
 - e) w przypadku braku możliwości wykonania lokalizacji metodami wymienionymi w pkt a), b), c) i d) należy dokonać lokalizacji istniejącej sieci z zastosowaniem techniki detekcyjnej przy użyciu wykrywacza precyzyjnego i georadaru z anteną dwuczęstotliwościową dedykowaną do prac detekcyjnych w zakresie infrastruktury celem określenia jednoznacznego przebiegu istniejącej sieci.
7. Na etapie wizji w terenie, podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami, Gazownia ma prawo wniesienia ewentualnych korekt co do formy oraz zakresu zabezpieczenia przedmiotowej sieci gazowej.
8. Prace budowlane w odległości do 1,0m od sieci gazowej należy realizować metodami bezwibracyjnymi. W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przedstawić w naszej firmie stosowne obliczenia, opracować kryteria właściwe dla danego terenu, uwzględniające różne warstwy gruntu, a także różnice w amplitudzie drgań gruntu i odcinka rurociągu w gruncie, gwarantujące bezpieczną eksploatację gazociągu podczas prac budowlanych jak i po ich zakończeniu. Obliczenia, wraz ze stosowną dokumentacją należy zamieścić w projekcie budowlano – wykonawczym.
9. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej / infrastruktury towarzyszącej, należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. 992. Podmioty realizujące zadanie będą obciążane wszystkimi kosztami usunięcia awarii wraz z poniesionymi stratami paliwa gazowego.
10. Urobek z wykopu należy składować poza strefą kontrolowaną gazociągu.
11. Całość robót związanych z budową w/w zadania zostanie wykonana kosztem i staraniem inwestora.
12. W ślad za niniejszym uzgodnieniem zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z Cennikiem usług pozataryfowych obowiązującym w PSG sp. z o.o.

Protokół Narady Koordynacyjnej znak:

GK.IV.6630.1.197.2026 z dnia 26.05.2026 r.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Sektora Ewidencji Majątku i Uzgodnień


Tomasz Petlak

Sporządziła: Magdalena Zamorska

Załączniki:

- Dokumentacja projektowa – 2 egz.

Otrzymują do wiadomości:

1. ZMSM a/a + 1 egz. Projektu
2. Gazownia w Dębicy.

2685