

Kosztorys

Wymiana drzwi do Sal Rozpraw.

Inwestor: Sąd Rejonowy w Turku
Legionów Polskich 4
62-700 Turek

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem opracowania jest wymiana drzwi do sal rozpraw w budynku Sądu Rejonowego w Turku.

Zakres prac obejmuję:

- Wykucie 4 szt. drzwi (sale 20,21,23)
- Zamurowanie otworu drzwiowego w murze o grubości 40 cm z wykonaniem tynków, gładzi i malowania w kolorze zbliżonym do obecnych. (sala 20)
- Dostawa i montaż 3 sztuk drzwi akustycznych o parametrach:
 - Izolacja akustyczna min 39dB
 - Okleina CPL grubości min 0.2mm
 - Intarsje złote szczotkowane
 - Wkładka patentowa
 - Uszczelka opadająca
 - Bolce antywyważeniowe
 - Wypełnienie płyta pełna (wzmacniana)
 - 3 zawiasy
 - Ościeżnica regulowana dopasowana do grubości muru
 - Klamka RC2 złota.
- Naprawa ewentualnych uszkodzeń po wykuciu ościeżnic.
- Dostawa i montaż drzwi przesuwnych - okleina CPL min 0,2 mm grubości

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wymiana drzwi do Sal Rozpraw.		
1	Element	Roboty budowlane		
1	KNR 1901/358/3	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych o powierzchni do 2,0-m2	szt	4,000
2	AT 17/105/1	Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości do 40-cm, cięcie gr. do 15-cm, posadzki		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,00*0,06	0,120000	
		RAZEM:	0,120000	m2 0,120
3	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	0,400
4	KNNR 3/302/1	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły, konstrukcja na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,10*2,10*0,40	0,924000	
		RAZEM:	0,924000	m3 0,924
5	KNKRB 3/602/3 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o pow. do 5 m2 uzupełnienie tynków z zaprawy cementowo-wapien. na ścianach i pilastrach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,10*2,10*2	4,620000	
		RAZEM:	4,620000	m2 4,620
6	DC 20/317/2	Cokoły z płytek ceramicznych nasiąkliwych - montaż na ścianach prostych, cokoliki o wysokości 10 cm docinane z płytek	m	2,400
7	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,30*2,50*2	6,500000	
		RAZEM:	6,500000	m2 6,500
8	KNNRS 3/605/5 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie	m2	25,000
9	KNR 401/705/1 (1)	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15-cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,00*3	15,000000	
		RAZEM:	15,000000	m 15,000
10	KNR 202/9011/1 (1)	Ościeżnice MDF do drzwi z pozycji 11		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,00*2,00*3	6,000000	
		RAZEM:	6,000000	m2 6,000
11	KNKRB 2/1002/1 (1)	Dostawa i montaż drzwi akustycznych o parametrach: Izolacja akustyczna min 39dB Okleina CPL grubości min 0.2mm Intarsje złote szczotkowane Wkładka patentowa Uszczelka opadająca Bolce antywyważeniowe Wypełnienie płyta pełna (wzmacniana) 3 zawiasy Kłamka RC2 złota.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,00*2,00*3	6,000000	
		RAZEM:	6,000000	m2 6,000
12	KNRW 202/1024/2	Dostawa i montaż drzwi przesuwnych - okleina cpl min 0,2 mm	m2	1,800