

K W

59-225 Chojnów; ul. M. Curie-Skłodowskiej 10

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Remont tarasu Prokuratury Rejonowej w Złotoryji
ADRES INWESTYCJI : al. Miła 14, 59-500 Złotoryja
INWESTOR : Prokuratura Rejonowa i Okręgowa w Legnicy
ADRES INWESTORA : ul. Grunwaldzka 8, 59-220 Legnica
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Koch
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : 10.08.2026

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	70.00 %R, S
Zysk [Z]	16.00 %R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	23.00 % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :

Podatek VAT :

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.08.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY REMONTOWE TARAS					
1	d.1 wycena indywidualna	Demontaż i ponowny montaż jednostek centralnych klimatyzatorów	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	d.1 KNR 4-04 0804-02 analogia	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie II kondygnacji- demontaż istniejącego obarierowania. (Uwaga: materiał z rozbiórki do dyspozycji Zamawiającego)	m		
		13.5+6.7+3.5	m	23.700	
				RAZEM	23.700
3	d.1 KNR 2-02 1209-01	Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym (ze stali nierdzewnej, wysokości min. 110 cm). mocowanie poprzez kotwienie w płycie żelbetowej tarasu	m		
		3.55+6.7+3.55	m	13.800	
				RAZEM	13.800
4	d.1 KSNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		7.2*3.7	m ²	26.640	
				RAZEM	26.640
5	d.1 KNR 19-01 0118-18 kalk. własna	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km (posadzka lastiko z rozbiórki) wraz z kosztami utylizacji	m ³		
		(7.2*3.7)*0.03	m ³	0.799	
				RAZEM	0.799
6	d.1 KNR 19-01 0118-20	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km	m ³		
		Krotność = 8 poz.5	m ³	0.799	
				RAZEM	0.799
7	d.1 KNNR 2 1207-01 analogia	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych (wyrównanie betonu podkładowego po zerwaniu płytek lastrikowych)	m ²		
		7.2*3.7	m ²	26.640	
				RAZEM	26.640
8	d.1 KNR 0-29 0640-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10	m ²		
		7.2*3.7	m ²	26.640	
				RAZEM	26.640
9	d.1 wycena indywidualna	Posadzki z płytek z kamienia naturalnego granitowego o wymiarach min.60 x 60 cm x 3 , układanych metodą kombinowaną. Wymiar i wzór uzgodnić z Zamawiającym na etapie realizacji zadania. Zastosować klej elastyczny do elementów kamiennych mrozoodporny	m ²		
		7.2*3.7	m ²	26.640	
				RAZEM	26.640
10	d.1 KNR 0-12 1119-02 analogia	Cokoliki, z płytek kamiennych (granitowych płomieniowanych) o wymiarach 60 x 3 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		7.2-1	m	6.200	
				RAZEM	6.200
11	d.1 KKNRB 3 0701-06 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi balkonowych zespolonych drewnianych w kolorze białym (fabrycznie wykończonych). Wzór i podział wg istniejących drzwi podlegających wymianie. Wartość Uw =0,9 W/mw*K	m ²		
		2.2*1	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
12	d.1 KNR-W 4-01 0545-03	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku	m		
		7.2+3.7	m	10.900	
				RAZEM	10.900
13	d.1 TZKNBK XXIII 0105-01	Wymiana pasów nadrynnowych na nowe o szer.do 25 cm z blachy cynkowej	m ²		
		(7.2+3.7)*0.25	m ²	2.725	
				RAZEM	2.725
14	d.1 KNR 2-02 0508-04 analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze brązowym-podłączenie do istniejącej rury spustowej	m		

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		7.2+3.7	m	10.900	
				RAZEM	10.900