

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PLACU ZABAW
ADRES INWESTYCJI : 67-115 Bytom Odrzański, ul. Kożuchowska 15a działka numer ewidencyjny 201, obręb ewidencyjny 080402_4.0001, jednostka ewidencyjna 080402_4 Miasto Bytom Odrzański.
INWESTOR : Gmina Bytom Odrzański
ADRES INWESTORA : 67-115 Bytom Odrzański, ul. Rynek 1
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MGR INŻ. ARCH. PAWEŁ OSTROWSKI, UPR. BUD. NR LOIA/38/2010
DATA OPRACOWANIA : 10.08.2026

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.08.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty pomiarowe, rozbiórkowe			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
d.1	0121-02	0,0510	ha	0,051	
				RAZEM	0,051
2	KNR 2-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinym (obrzeża)	m ³		
d.1	0122-01	105,00*0,20*0,45	m ³	9,450	
				RAZEM	9,450
3	KNR 4-01	Demontaż istniejących ławek, stoilika (ławki do ponownego montażu)	szt.		
d.1	0354-03	8	szt.	8,000	
	analogia			RAZEM	8,000
4	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1	0807-01	93,00	m ²	93,000	
				RAZEM	93,000
5	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0813-01	42,00	m	42,000	
				RAZEM	42,000
2		Roboty ziemne i podbudowy			
6	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek z wyładowaniem na odkład	m ²		
d.2	0126-01	398,00	m ²	398,000	
				RAZEM	398,000
7	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości z wyładowaniem na odkład	m ²		
d.2	0126-02	Krotność = 4 398,00	m ²	398,000	
				RAZEM	398,000
8	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m	m ³		
d.2	0229-04	398,00*0,10	m ³	39,800	
				RAZEM	39,800
9	KNR 2-02	Ręczne rozłożenie geowłókniny	m ²		
d.2	0616-01	398,00	m ²	398,000	
	analogia			RAZEM	398,000
10	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm -cała powierzchnia	m ²		
d.2	0104-07	398,00	m ²	398,000	
	analogia			RAZEM	398,000
11	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.	m ²		
d.2	0104-08	Krotność = 20 398,00	m ²	398,000	
	analogia			RAZEM	398,000
12	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. (okolice wejścia na plac zabaw i elementów wyposażenia B J I H)	m ²		
d.2	0104-08	Krotność = 30 92,00	m ²	92,000	
	analogia			RAZEM	92,000
3		Obrzeża placu zabaw			
13	KNR 2-31	Ława pod krawężniki	m ³		
d.3	0402-04	83,00*0,30*0,30	m ³	7,470	
				RAZEM	7,470
14	KNR 2-31	Obrzeża gumowe	m		
d.3	0407-05	83,00	m	83,000	
				RAZEM	83,000
4		Wyposażenie placu zabaw (dostawa i montaż)			
15	KNR 7-04	Piaskownica	szt		
d.4	9901-01	1	szt	1,000	
	kalk. własna			RAZEM	1,000
16	KNR 7-04	Wyciągarka do piasku	szt		
d.4	9901-01	1	szt	1,000	
	kalk. własna			RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 7-04	Sprężynowiec-traktor	szt		
d.4	9901-01		szt	1,000	
	kalk. własna	1		RAZEM	1,000
18	KNR 7-04	Sprężynowiec-koniczyna	szt		
d.4	9901-01		szt	1,000	
	kalk. własna	1		RAZEM	1,000
19	KNR 7-04	Lokomotywa	szt		
d.4	9901-01		szt	1,000	
	kalk. własna	1		RAZEM	1,000
20	KNR 7-04	Wagonik	szt		
d.4	9901-01		szt	1,000	
	kalk. własna	1		RAZEM	1,000
21	KNR 7-04	Domek dla maluchów	szt		
d.4	9901-01		szt	2,000	
	kalk. własna	2		RAZEM	2,000
22	KNR 7-04	Tablica do rysowania	szt		
d.4	9901-01		szt	1,000	
	kalk. własna	1		RAZEM	1,000
23	KNR 7-04	Tablica, regulamin	szt		
d.4	9901-01		szt	1,000	
	kalk. własna	1		RAZEM	1,000
24	KNR 7-04	Przeplatanka, figury	szt		
d.4	9901-01		szt	1,000	
	kalk. własna	1		RAZEM	1,000
25	KNR 7-04	Przeplatanka, kwiatek	szt		
d.4	9901-01		szt	1,000	
	kalk. własna	1		RAZEM	1,000
26	KNR 7-04	Mini wyspa	szt		
d.4	9901-01		szt	1,000	
	kalk. własna	1		RAZEM	1,000
27	KNR 7-04	Mini wyspa	szt		
d.4	9901-01		szt	1,000	
	kalk. własna	1		RAZEM	1,000
28	KNR 7-04	Domek zestaw	szt		
d.4	9901-01		szt	1,000	
	kalk. własna	1		RAZEM	1,000
29	KNR 7-04	Zjeżdżalnia na nasypie	szt		
d.4	9901-01		szt	1,000	
	kalk. własna	1		RAZEM	1,000
30	KNR 7-04	Zadaszenie trójkąt	szt		
d.4	9901-01		szt	4,000	
	kalk. własna	4		RAZEM	4,000
31	KNR 7-04	Śmietniki	szt		
d.4	9901-01		szt	2,000	
	kalk. własna	2		RAZEM	2,000
5		Ogrodzenie placu zabaw			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	KNR 2-02	Wiercenie otworów pod stopy fundamentowe ogrodzenia	szt.		
d.5	0282-05				
	analogia	42	szt.	42,000	
				RAZEM	42,000
33	KNR 7-28	Zalanie otworów kotwicznych o głębokości do 80 cm	otw.		
d.5	0105-03				
	analogia	42	otw.	42,000	
				RAZEM	42,000
34	KNR 2-02	Panel 3D fi 4 mm o wys. 1,03 m.	m		
d.5	1804-01	Zestaw zawiera: Panele ogrodzeniowe przetłaczane 3D 1,03×2,5 m fi 4 mm			
	analogia	50×200 mm ocynk + lakier RAL, słupki ogrodzeniowe 60×40×1,3 mm dł. 2,00 m ocynk + lakier RAL, nasadki 60×40 na słupki ogrodzeniowe, obejmę montażową 60×40 mm ocynk + lakier RAL wraz z elementami złącznymi ocyn	m	105,000	
		105,00		RAZEM	105,000
35	KNR 2-02	Furtka systemowa	szt		
d.5	1804-01				
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty pomiarowe, rozbiórkowe				
1 d.1 02	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	0,0510 = 0,051		
2 d.1 01	KNR 2-01 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym (obrzeża)	m ³	105,00* 0,20*0,45 = 9,450		
3 d.1 03	KNR 4-01 0354-03	Demontaż istniejących ławek, stoilika (ławki do ponownego montażu)	szt.	8		
4 d.1 01	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	93,00		
5 d.1 01	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	42,00		
2		Roboty ziemne i podbudowy				
6 d.2 01	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek z wyładowaniem na odkład	m ²	398,00		
7 d.2 02	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości z wyładowaniem na odkład Krotność = 4	m ²	398,00		
8 d.2 04	KNR 2-01 0229-04	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m	m ³	398,00*0,10 = 39,800		
9 d.2 01	KNR 2-02 0616-01	Ręczne rozłożenie geowłókniny	m ²	398,00		
10 d.2 07	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi - grub. warstwy po zag. 10 cm -cała powierzchnia	m ²	398,00		
11 d.2 08	KNR 2-31 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi - za każdy dalszy 1 cm grub. warstwy po zag. Krotność = 20	m ²	398,00		
12 d.2 08	KNR 2-31 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi - za każdy dalszy 1 cm grub. warstwy po zag. (okolicę wejścia na plac zabaw i elementów wyposażenia B J I H) Krotność = 30	m ²	92,00		
3		Obrzeża placu zabaw				
13 d.3 04	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki	m ³	83,00*0,30* 0,30 = 7,470		
14 d.3 05	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża gumowe	m	83,00		
4		Wyposażenie placu zabaw (dostawa i montaż)				
15 d.4 01	KNR 7-04 9901-01	Piaskownica	szt	1		
16 d.4 01	KNR 7-04 9901-01	Wyciągarka do piasku	szt	1		
17 d.4 01	KNR 7-04 9901-01	Sprężynowiec-tractor	szt	1		
18 d.4 01	KNR 7-04 9901-01	Sprężynowiec-koniczyna	szt	1		
19 d.4 01	KNR 7-04 9901-01	Lokomotywa	szt	1		
20 d.4 01	KNR 7-04 9901-01	Wagonik	szt	1		
21 d.4 01	KNR 7-04 9901-01	Domek dla maluchów	szt	2		
22 d.4 01	KNR 7-04 9901-01	Tablica do rysowania	szt	1		
23 d.4 01	KNR 7-04 9901-01	Tablica, regulamin	szt	1		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
24 d.4 01 kalk. własna	KNR 7-04 9901-	Przeplatanka, figury	szt	1		
25 d.4 01 kalk. własna	KNR 7-04 9901-	Przeplatanka, kwiatek	szt	1		
26 d.4 01 kalk. własna	KNR 7-04 9901-	Mini wyspa	szt	1		
27 d.4 01 kalk. własna	KNR 7-04 9901-	Mini wyspa	szt	1		
28 d.4 01 kalk. własna	KNR 7-04 9901-	Domek zestaw	szt	1		
29 d.4 01 kalk. własna	KNR 7-04 9901-	Zjeżdżalnia na nasypie	szt	1		
30 d.4 01 kalk. własna	KNR 7-04 9901-	Zadaszenie trójkąt	szt	4		
31 d.4 01 kalk. własna	KNR 7-04 9901-	Śmietniki	szt	2		
5		Ogrodzenie placu zabaw				
32 d.5 05 analogia	KNR 2-02 0282-	Wiercenie otworów pod stopy fundamentowe ogrodzenia	szt.	42		
33 d.5 03 analogia	KNR 7-28 0105-	Zalanie otworów kotwicznych o głębokości do 80 cm	otw.	42		
34 d.5 01 analogia	KNR 2-02 1804-	Panel 3D fi 4 mm o wys. 1,03 m. Zestaw zawiera: Panele ogrodzeniowe przetłaczane 3D 1,03×2,5 m fi 4 mm 50×200 mm ocynk + lakier RAL, słupki ogrodzeniowe 60x40x1,3 mm dł. 2,00 m ocynk + lakier RAL, nasadki 60×40 na słupki ogrodzeniowe, obejmy montażowe 60×40 mm ocynk + lakier RAL wraz z elementami łącznymi ocyn	m	105,00		
35 d.5 01	KNR 2-02 1804-	Furtka systemowa	szt	2		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udzia ł pro- cento- wy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 5	Roboty pomiarowe, rozbiórkowe					
2	6 - 12	Roboty ziemne i podbudowy					
3	13 - 14	Obrzeża placu zabaw					
4	15 - 31	Wyposażenie placu zabaw (dostawa i montaż)					
5	32 - 35	Ogrodzenie placu zabaw					
		RAZEM netto					
		VAT					
		Razem brutto					
Ogółem wartość kosztorysowa robót							
W tym:							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							

Słownie: