

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : modernizacja zejścia do szatni w piwnicy wraz z zadaszeniem oraz schodów wejścia głównego a także tarasu wejścia do kuchni/zaplecza budynku Przedszkola Samorządowego "Kraina Marzeń" przy ul. Torowej w Czarnej Białostockiej
ADRES INWESTYCJI : Czarna Białostocka, Nr działki 1117/1
INWESTOR : Gmina Czarna Białostocka
ADRES INWESTORA : 16-020Czarna Białostocka, Ul. Torowa 14A
DATA OPRACOWANIA : 04.08.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.08.2026

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Modernizacja zejścia do szatni w piwnicy wraz z zadaszeniem oraz schodów wejścia głównego, a także tarasu wejścia do kuchni/zaplecza budynku Przedszkola Samorządowego "Kraina Marzeń" przy ul. Torowej w Czarnej Białostockiej w ramach zadania pn.: "Wykonanie zadaszenia zejścia do szatni budynku Przedszkola "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej.

Zakres szczegółowy obejmuje:

A. Wejście szatnia- STRONA ZACHODNIA

1. Budowa zadaszenia o spadku prostym
2. Remont schodów - naprawa stopni, spoczników.
3. Czyszczenie kratki odpływowej.
4. Naprawa "czapek" murków oporowych.
5. Usunięcie istniejących gresów i naprawa w stylistyce jak schody główne.

B. Wejście główne - STRONA ZACHODNIA

1. Remont schodów - usunięcie lastryko, likwidacja podjazdu na schodach i niwelacja do poziomu chodnika, skucie, obudowa powierzchni
2. Demontaż i ponowny montaż istniejącej balustrady.

C. Wejścia i taras od strony kuchni- STRONA PÓŁNOCNA

1. Zadaszenie nad korytarzem zewnętrznym piwnicy na części tarasu (pomiędzy drzwiami głównymi a drzwiami kuchni) na konstrukcji stalowej z pokryciem blachą stalową, powlekaną z obróbkami blacharskimi i rynnami i rurami spustowymi w kolorze grafitowym/szarym z przedłużeniem rur na przyległy teren.
2. Remont pozostałej nawierzchni tarasu
3. Usunięcie istniejących balustrad
4. Montaż nowych balustrad ze stali nierdzewnej do policzków tarasu i schodów
5. Usunięcie starych schodów (2x).
6. Montaż nowych schodów w konstrukcji stalowej. Stopnie z blachy ażurowej.
7. Montaż daszków nad wejściem do kuchni i zaplecza

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Wejście szatnia				0,00
2	Wejście główne				0,00
3	Wejścia i taras od strony kuchni				0,00
	RAZEM				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Wejście szatnia			
1 d.1	KNR-W 4-01 0807-04	STWIO R-B	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²		
			<podstopnice>2,90	m ²	2,900	
			<stopnie,spoczniki>12	m ²	12,000	
					RAZEM	14,900
2 d.1	KNR AT-33 0101-01	STWIO R-B	Zmycie i oczyszczenie podłoża	m ²		
			poz.1	m ²	14,900	
					RAZEM	14,900
3 d.1	KNR AT-33 0102-01	STWIO R-B	Grunтовanie podłoży, wilgotnych i/lub niezabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym	m ²		
			poz.1	m ²	14,900	
					RAZEM	14,900
4 d.1	ZKNR C-2 0601-07	STWIO R-B	Przygotowanie podłoża cementowego - uzupełnienie ubytku i wyrównanie podłoża podłoża	m ²		
			poz.1	m ²	14,900	
					RAZEM	14,900
5 d.1	KNR 4-05II 0219-01 analiza indywidualna	STWIO R-B	Demontaż kraty, oczyszczenie instalacji odpływowej i montaż nowej kraty odpływowej	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
6 d.1	NNRNKB 202 2147-01	STWIO R-B	(z.IV) Okładziny schodów z płyt granitowych płomieniowanych gr. 2 cm	m ²		
			poz.1	m ²	14,900	
					RAZEM	14,900
7 d.1	NNRNKB 202 2146-04	STWIO R-B	(z.IV) Cokoliki o wys. 7 cm z płyt granitowych płomieniowanych gr. 2 cm	m ²		
			0,07*(5,91+3,61+1,70+2,97)	m ²	0,993	
					RAZEM	0,993
8 d.1	KNR-W 4-01 0812-05	STWIO R-B	Rozebranie powierzchni z płytek na zaprawie i kleju - czapki murów oporowych	m ²		
			1,50	m ²	1,500	
					RAZEM	1,500
9 d.1	KNR AT-33 0101-01	STWIO R-B	Zmycie i oczyszczenie podłoża - czapki murów oporowych	m ²		
			0,50+1,50	m ²	2,000	
					RAZEM	2,000
10 d.1	KNR AT-33 0102-01	STWIO R-B	Grunтовanie podłoży, wilgotnych i/lub niezabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym	m ²		
			poz.9	m ²	2,000	
					RAZEM	2,000
11 d.1	ZKNR C-2 0601-07	STWIO R-B	Przygotowanie podłoża cementowego - uzupełnienie ubytku i wyrównanie podłoża podłoża	m ²		
			poz.9	m ²	2,000	
					RAZEM	2,000
12 d.1	NNRNKB 202 2146-04	STWIO R-B	Czapki murów oporowych o gr. 3 cm z płyt granitowych płomieniowanych , krawędzie zaokrąglone	m ²		
			poz.8	m ²	1,500	
					RAZEM	1,500
13 d.1	KNR AT-33 0407-01	STWIO R-B	Lakierowanie zamykające	m ²		
			0,50	m ²	0,500	
					RAZEM	0,500
14 d.1	KNR-W 2-05 0208-05	STWIO R-B	Konstrukcje podparć - zadaszenie zejścia do szatni, konstrukcja stalowa wg projektu branży konstrukcyjnej	t		
			0,650	t	0,650	
					RAZEM	0,650

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	NNRNKB d.1 202 0537- 02	STWIO R-B	(z.VI) Pokrycie dachów blachą trapezową powlekaną w kolorze grafitowym	m ²		
			8,90+5,80	m ²	14,700	
					RAZEM	14,700
16	KNR-W 2- d.1 05 1008- 01	STWIO R-B	Lekka obudowa daszku osłonami z poliwęglanu litego grubości 6mm	m ²		
			1,50*(5,91+2,27+1,50+3,71)	m ²	20,085	
					RAZEM	20,085
17	ZKNR C-2 d.1 0703-06	STWIO R-B	Montaż kotew chemicznych	szt.		
			32	szt.	32,000	
					RAZEM	32,000
18	NNRNKB d.1 202 0541- 02	STWIO R-B	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
			<załamanie daszku> 0,40*2,90	m ²	1,160	
					RAZEM	1,160
19	d.1 analiza in- dywidual- na	STWIO R-B	Naprawa po robotach montażowych części pionowych murków	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
2			Wejście główne			
20	KNR-W 2- d.2 02 1207- 02	STWIO R-B	Balustrady schodowe - demontaż i ponowny montaż	m		
			2,50*2	m	5,000	
					RAZEM	5,000
21	KNR-W 4- d.2 01 0807- 04	STWIO R-B	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²		
			<schody, spoczniki> 10,70	m ²	10,700	
			<podstopnice> 4,20	m ²	4,200	
					RAZEM	14,900
22	ZKNR C-1 d.2 0301-01	STWIO R-B	Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża.	m ²		
			poz.21	m ²	14,900	
					RAZEM	14,900
23	KNR AT- d.2 33 0101- 01	STWIO R-B	Zmycie i oczyszczenie podłoża	m ²		
			poz.21	m ²	14,900	
					RAZEM	14,900
24	KNR AT- d.2 33 0102- 01	STWIO R-B	Grunтовanie podłoża, wilgotnych i/lub niezabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym	m ²		
			poz.21	m ²	14,900	
					RAZEM	14,900
25	ZKNR C-2 d.2 0601-07	STWIO R-B	Przygotowanie podłoża cementowego - uzupełnienie ubytku i wyrównanie podłoża podłoża	m ²		
			poz.21	m ²	14,900	
					RAZEM	14,900
26	ZKNR C-1 d.2 0308-04	STWIO R-B	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne dwuwarstwowo	m ²		
			poz.21	m ²	14,900	
					RAZEM	14,900
27	NNRNKB d.2 202 2147- 01	STWIO R-B	(z.IV) Okładziny schodów z płyt granitowych płomieniowanych gr. 2 cm	m ²		
			poz.21	m ²	14,900	
					RAZEM	14,900
28	NNRNKB d.2 202 2146- 04	STWIO R-B	(z.IV) Cokoliki o wys. 7 cm z płyt granitowych płomieniowanych gr. 2 cm	m ²		
			0,10*(5,91+3,61+1,70+2,97)	m ²	1,419	
					RAZEM	1,419
29	d.2 analiza in- dywidual- na	STWIO R-B	Naprawa po robotach montażowych części pionowych ścian	kpl		

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
3			Wejścia i taras od strony kuchni			
30 d.3	KNR-W 4- 01 0353- 02	STWIO R-B	Demontaż drewnianej balustrady	m		
			1,60*2+5,48+1,80*4+10,43+4,63	m	30,940	
					RAZEM	30,940
31 d.3	KNR-W 4- 01 0807- 04	STWIO R-B	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²		
			11,47+10,27	m ²	21,740	
					RAZEM	21,740
32 d.3	KNR 2-02 1101-01	STWIO R-B	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
			0,10*0,50*0,50*4	m ³	0,100	
					RAZEM	0,100
33 d.3	KNR 2-02 0209-01 analiza in- dywidual- na	STWIO R-B	Stopa fundamentowa SF1 o śr. 30 cm wiercona	m ³		
			3,14*0,15*0,15*1,20*4	m ³	0,339	
					RAZEM	0,339
34 d.3	KNR 2-02 0290-04	STWIO R-B	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
			0,195	t	0,195	
					RAZEM	0,195
35 d.3	ZKNR C-2 0703-06	STWIO R-B	Montaż kotew chemicznych	szt.		
			54+40	szt.	94,000	
					RAZEM	94,000
36 d.3	KNR-W 2- 05 0208- 05	STWIO R-B	Konstrukcje podparć, - zadaszenie nad korytarzem zewnętrznym piwnicy za- montowane na części tarasu pomiędzy drzwiami głównymi a drzwiami kuchni, konstrukcja stalowa wg projektu branży konstrukcyjnej	t		
			0,850	t	0,850	
					RAZEM	0,850
37 d.3	NNRNKB 202 0537- 02	STWIO R-B	(z.VI) Pokrycie dachów blachą trapezową powlekaną w kolorze grafitowym	m ²		
			1,65*10,43	m ²	17,210	
					RAZEM	17,210
38 d.3	NNRNKB 202 0541- 02	STWIO R-B	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
			<pas podrynnowy>0,35*10,50	m ²	3,675	
			<pas nadrynnowy>0,35*10,50	m ²	3,675	
			<przy ścianie>0,25*10,50	m ²	2,625	
			<boki>0,35*1,70*2	m ²	1,190	
					RAZEM	11,165
39 d.3	KNR 2-02 0508-03	STWIO R-B	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym	m		
			10,50	m	10,500	
					RAZEM	10,500
40 d.3	KNR 2-02 0510-02	STWIO R-B	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej powłakne w kolorze grafitowym	m		
			2*2,50	m	5,000	
					RAZEM	5,000
41 d.3	ZKNR C-1 0301-01	STWIO R-B	Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża.	m ²		
			poz.31	m ²	21,740	
					RAZEM	21,740
42 d.3	KNR AT- 33 0101- 01	STWIO R-B	Zmycie i oczyszczenie podłoża	m ²		
			poz.31	m ²	21,740	
					RAZEM	21,740
43 d.3	KNR AT- 33 0102- 01	STWIO R-B	Gruntowanie podłoży, wilgotnych i/lub niezabezpieczonych przed podciąga- niem kapilarnym	m ²		
			poz.31	m ²	21,740	
					RAZEM	21,740

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44	ZKNR C-1 d.3 0308-04	STWIO R-B	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne dwuwarstwowo poz.31	m ² m ²	 21,740	
					RAZEM	21,740
45	ZKNR C-2 d.3 0601-07	STWIO R-B	Przygotowanie podłoża cementowego - uzupełnienie ubytku i wyrównanie pod- łoża podłoża poz.31	m ² m ²	 21,740	
					RAZEM	21,740
46	ZKNR C-1 d.3 0308-14	STWIO R-B	Wklejenie taśmy uszczelniającej przy ścianie 5,48+1,60+1,60+4,63	m m	 13,310	
					RAZEM	13,310
47	NNRNKB d.3 202 2807- 06	STWIO R-B	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płyt z betonu architektonicznego wielkoformato- wego, klasaC2TE lub S2 poz.31	m ² m ²	 21,740	
					RAZEM	21,740
48	KNR AT- d.3 33 0407- 01	STWIO R-B	Lakierowanie zamykające poz.31	m ² m ²	 21,740	
					RAZEM	21,740
49	KNR-W 2- d.3 02 1209- 01	STWIO R-B	Balustrady tarasowe z pochwytym stalowym 18,0	m m	 18,000	
					RAZEM	18,000
50	d.3 analiza in- dywidual- na	STWIO R-B	Demontaż schodów wejściowych na taras 1,80*1,60*2	m ² m ²	 5,760	
					RAZEM	5,760
51	KNR 4-04 d.3 0801-01	STWIO R-B	Rozebranie konstrukcji istniejącego daszku 2,20*0,90	m ² m ²	 1,980	
					RAZEM	1,980
52	KNR-W 2- d.3 02 1220- 04	STWIO R-B	Daszki wykonane w konstrukcji aluminiowej z przekryciem z poliwęglanu bar- wionego na kolor ciemno szary, 2,20*0,90*2	m ² m ²	 3,960	
					RAZEM	3,960
53	KNR-W 2- d.3 02 1214- 01	STWIO R-B	Schody stalowe ze stopniami z blachy ryflowanej - zgodnie z rysunkami kons- trukcyjnymi 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
54	KNR-W 2- d.3 02 1214- 03	STWIO R-B	Poręcze do schodów stalowych 9,10	m m	 9,100	
					RAZEM	9,100
55	d.3 analiza in- dywidual- na	STWIO R-B	Naprawa po robotach montażowych części pionowych ścian 1	kpl kpl	 1,000	
					RAZEM	1,000